

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房生活热水管道改造

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91020100300 1	挖土方	1. 人工开挖管沟	m3	169.35				
2	91020300300 1	回填方	1. 管道人工回填砂450mm厚	m3	42.19				
3	91020300100 1	土方回填	1. 管沟原土夯实回填	m3	98.59				
4	93070100100 1	钢管拆除	1. 拆除DN150无缝钢管	m	58				
5	93070100100 2	钢管拆除	1. 拆除DN100无缝钢管	m	58				
6	93070100100 3	钢管拆除	1. 拆除DN80无缝钢管	m	116				
7	93070100100 4	钢管拆除	1. 拆除DN50焊接钢管	m	14				
8	93070100300 1	钢管安装	1. 新装DN150无缝钢管（主材利旧）	m	58				
9	93070100300 2	钢管安装	1. 新装DN100聚氨酯保温无缝钢管理地敷设	m	58				
10	93070100300 3	钢管安装	1. 新装DN80聚氨酯保温无缝钢管理地敷设	m	116				
11	93070100300 4	钢管安装	1. 新装DN50聚氨酯保温无缝钢管理地敷设	m	14				
12	93070101300 1	塑料管安装	1. DN100PE污水管新装	m	12				
13	91100101700 1	块料面层地面拆除	1. 拆除水泥砖路面	m2	57.75				
14	91100101800 1	块料面层地面新做	1. 新铺300*100*100水泥砖 2. 新做C20混凝土垫层100mm厚	m2	40.43				
15	91100101800 2	块料面层地面新做	1. 利旧敷设300*100*100水泥砖 2. 新做C20混凝土垫层100mm厚	m2	17.32				
16	91100101500 1	混凝土道路拆除	1. 拆除混凝土路面	m3	22.55				
17	91100101600 1	混凝土道路新做	1. C30混凝土路面新做200mm厚	m2	112.75				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房生活热水管道改造

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
18	911003003001	暗井、雨水井砌抹	1. 砖砌规格：1.8m深，内径1.5m，井壁240mm厚 2. 80铸铁重型井盖	个	1					
19	911003003002	暗井、雨水井新做	1. 新做混凝土方井规格：3.1m*2.8m*2.1m 2. 80铸铁重型井盖	个	1					
20	930702006001	焊接法兰阀门安装	1. DN80闸阀 2. 法兰连接 3. 材质：铸钢	个	2					
21	930702006002	焊接法兰阀门安装	1. DN100闸阀 2. 法兰连接 3. 材质：铸钢	个	1					
22	930702006003	焊接法兰阀门安装	1. DN150闸阀 2. 法兰连接 3. 材质：铸钢	个	1					
23	911101003001	渣土运输	1. 渣土运输及消纳运距30KM	m3	57.86					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

锅炉房洗澡管道抢修工程

施工说明:

- 1、拆除300×100×100水泥砖地面宽度2.1m长度28m,拆除其下混凝土垫层100mm厚
- 2、所有钢管开挖土方宽度1.5m深度1.5m总长度60.5m
- 3、做混凝土圆形井1座深度1.8m内径1.5m壁厚240mm带80重型井盖
- 4、拆除利旧安装DN150聚氨酯保温直埋无缝钢管58m;拆除新装DN100聚氨酯保温直埋无缝钢管58m;拆除新装DN80聚氨酯保温直埋无缝钢管116m;拆除新装DN50聚氨酯保温直埋焊接钢管14m
- 5、新装DN80铸钢闸阀2个、新装DN100铸钢闸阀1个、新装DN150铸钢闸阀1个
- 6、挖土方0.5m宽1m深12m长埋地敷设DN100PE污水管,细沙回填0.45m高、原土回填至原地面
- 7、钢管挖土方部分底部回填450mm高细沙,上面原土夯实回填至地面
- 8、300×100×100水泥砖铺贴宽度2.1m长度28m主材30%利旧、其下做100mm厚C20混凝土垫层
- 9、拆除新做混凝土地面6.5m×5.5m×0.2m、6m×3.5m×0.2m、16m×3.5m×0.2m
- 10、渣土余土外运及消纳运距30KM

