



概况 取费设置 分部分项 措施项目 人材机汇总

编码	类别	名称	专业	项目特征	单位	含量	工程量	单价
整个项目								
B1	部	装修部分						
1	项	墙面喷刷涂料新做		1. 墙柱面涂料层清理 2. 耐水腻子新做 水水泥面 3. 刷乳胶漆新做 高级环保	m2		69.76	
2	项	天棚吊顶拆除		1. 金属龙骨天棚拆除 矿棉吸音板面层 2. 矿棉吸音板尺寸:300*600mm	m2		46	
3	项	天棚吊顶新做		1. 单层明龙骨轻钢龙骨制作安装 2. 矿棉吸音板面层 尺寸:600*600mm	m2		46	
4	项	原有木制暖气罩加装纸面石膏板		1. 原有木制暖气罩加装纸面石膏板面层新做 单层 厚度 9.5mm 2. 耐水腻子新做 石膏面 3. 刷乳胶漆新做 高级环保	m2		9	
5	项	窗帘安装		1. 手动升降窗帘安装 单层 2. 窗帘材质:遮光窗帘 3. 规格:2400*1900mm*3套	m2		13.68	
B1	部	电气部分						
6	项	配电箱(柜)、盘制作、安装		1. 低压成套照明配电箱安装 墙上暗装(18回路内) 2. 砖墙剔凿洞(长30cm*宽40cm*深24cm) 3. 内配空气开关:3P60A计1个、2P20A计1个、1P*N 20A计3个、1P16A计1个	台		1	
7	项	剔(凿)槽		1. 剔砖槽 管道公称直径(25mm) 2. 管线沟槽抹砂浆 现拌砂浆	m		40	
8	项	电气配管		1. 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(20mm)	m		80	
9	项	电气配线		1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m		150	
10	项	电气配线		1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²)	m		400	
11	项	六类网线敷设		1. 六类网线敷设	m		300	
12	项	电源插座安装		1. 电源插座安装 单联 10A 2. 安装方式:暗装	个		30	
13	项	空调电源插座安装		1. 空调电源插座安装 单联 16A 2. 安装方式:暗装	个		3	
14	项	小电器安装		1. 跷板式暗开关 单控 三联	个		1	
15	项	信息插座安装		1. 网络插座 单口 2. 安装方式:暗装	个		18	
16	项	接线盒安装		1. 钢制接线盒86H 砖结构暗配 2. 砖墙剔凿洞(长10cm*宽10cm*深10cm)	个		52	
17	项	普通灯具及吸顶灯安装		1. 原吸顶灯拆除 2. 新装LED平板灯 规格:600*600mm	套		8	
18	项	应急灯安装		1. 应急灯 墙壁式	套		1	
19	项	安全出口灯安装		1. 安全出口灯 墙壁式	套		1	