

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	AB001	沥青路面切割	1. 沥青路面切割 未尽事宜详见图 纸、招标文件、 满足建设单位、 设计及规范要求	m	40				
2	91100101500 1	混凝土道路拆除	1. 面层材料种类 、厚度:180厚混 凝土路面拆除 2. 混凝土强度等 级:C25 未尽事宜详见图 纸、招标文件、 满足建设单位、 设计及规范要求	m3	23.87				
3	91100101700 1	块料面层地面 拆除	1. 面层材料种类 、厚度:60厚透水 砖面层 2. 渣土外运及消 纳, 运距15km	m2	116.4				
4	91100101300 1	路面垫层拆除	1. 材料种类:灰土 垫层 2. 配合比:3: 7 3. 厚度:200mm厚 4. 渣土外运及消 纳, 运距15km	m3	26.52				
5	91100101300 2	路面垫层拆除	1. 材料种类:碎石 垫层 2. 厚度:200厚 3. 渣土外运及消 纳, 运距15km	m3	18.34				
6	91100101800 1	块料面层地面 新做	1. 路7 人行道透 水砖 2. 60厚透水路面 砖, 粗砂扫缝、 洒水封缝; 3. 30厚1: 6干硬 性水泥砂浆 4. 200mm厚3:7灰 土 5. 素土夯实 未尽事宜详见图 纸、招标文件等 ，并满足设计、 验收规范规定施 工所需的一切工 序。	m2	91.7				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	91100101600 1	混凝土道路新做	1. 路12 混凝土整体面层 2. 180厚C25混凝土面层，分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂或沥青处理，松木条嵌缝； 3. 路基碾压，压实系>0.93 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序。	m2	156				
8	91100102000 1	栽路牙	1. 预制C25成品平道牙 2. 20厚水泥砂浆卧浆，C15预拌混凝土靠背 3. 参12BJ1-1 A11节点5 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序。	m	34				
9	91110100300 2	渣土运输	1. 垃圾外运及消纳，运距15km 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序。	m3	203.93				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	04010100200 1	挖沟槽土方	1. 名称：机械挖土方 2. 土壤类别：综合土壤 3. 挖土深度：平均1m以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序求	m3	52.67					
2	04010300100 1	回填方	1. 名称：机械回填砂 2. 部位：管底砂基础及支承角 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序求	m3	9.54					
3	04010300100 2	回填方	1. 填方材料品种：原土机械回填 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序求	m3	38.14					
4	04010300200 1	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：按15Km考虑 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序求	m3	14.53					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	03100100600 1	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE管 DN200,环刚度SN8 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序求	m	47.7				
6	04050400900 1	雨水口	1. 名称:雨水口(做法详05s518图集第6页) 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:平算式单算,铸铁井圈 3. 垫层、基础材质及厚度:砼基础,100mm 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砌筑材料品种、规格:标准砖MU10 6. 砂浆强度等级及配合比:M10 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序求	座	5				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	07020400100 1	井	1. 名称:污水井 2. 井类型、规格 尺寸:井径 $\phi=700$ mm 3. 砌块种类、规格:标准砖 4. 勾缝要求:污水井外壁勾缝,内 壁抹防水砂浆 5. 垫层材料种类、厚度:C20预拌 混凝土100厚 6. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂 浆 DM10-HR 7. 井盖:球墨铸铁 五防井盖(重型) , 含混凝土井圈 8. 踏步:铸铁踏步 9. 其他:井内流水 槽采用C20混凝土 10. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 , 并满足设计、 验收规范规定施 工所需的一切工 序求	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆西路

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	91100101700 1	块料面层地面 拆除	1. 透水砖拆除 包括为满足设计 图纸、验收规范 规定施工所需 的一切工序	m2	58.05				
2	91100101900 1	路牙拆除	1. 材质：混凝土路 缘石 包括为满足设计 图纸、验收规范 规定施工所需 的一切工序	m	20				
3	91030100100 1	砖砌体拆除	1. 结构形式：砖砌 体 2. 拆除原塌陷700 电井一座 3. 包括为满足设计 图纸、验收规范 规定施工所需 的一切工序	m3	2.5				
4	91110100300 1	渣土运输	1. 垃圾外运及消 纳，运距15km 未尽事宜详见图 纸、招标文件等 ，并满足设计、 验收规范规定施 工所需的一切工 序。	m3	10.27				
		分部小计							
		新建工程							
5	04020200100 1	路床(槽)整 形	1. 部位：新做透水 路面砖 2. 范围：塌陷处填 土夯实整平 3. 包括为满足设计 图纸、验收规范 规定施工所需 的一切工序	m2	50.05				
6	91100101800 1	块料面层地面 新做	1. 部位：新做透水 路面砖 2. 范围：塌陷处填 土夯实整平 3. 包括为满足设计 图纸、验收规范 规定施工所需 的一切工序	m2	50.05				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆西路

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	91100102000 1	栽路牙	1. 混凝土路缘石 乙3缘石 2. C20混凝土靠背 3. 150厚灰土夯实 4. 包括为满足设计图纸、验收规范规定施工所需的一切工序	m	20				
8	91100300100 1	砖窨井、检查井、水表井砌筑	1. 电力井 2. 井类型、规格尺寸： $\phi=1000\text{mm}$ 砖收口 井深1.5m 3. 砌块种类、规格：标准砖 4. 垫层材料种类、厚度：100厚C20预拌混凝土 5. 砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆 DM10-HR	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									