

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(9号楼房檐加固工程单项工程-土建工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	A.7.2	木构件(编码:910702)						
1	910702026001	木椽拆除	1.直椽、飞椽、罗锅椽拆安(椽径)12cm以内	根	60			
2	910702029001	木椽制安	1.圆直椽制安(椽径)12cm以内	根	60			
3	910702038001	木挂檐板、封檐板、博风板拆除	1.封檐板拆除	m	32			
4	910702040001	木挂檐板、封檐板、博风板制安	1.封檐板拆安	m	30			
		分部小计						
	A.9.1	瓦、型材及其他屋面(编码:910901)						
5	910901002001	屋面找平层拆除	1.屋面找平层拆除水泥砂浆	m ²	183.32			
6	910901004001	屋面找平层新做	1.平屋面新做 砂浆面(20mm厚)	m ²	183.32			
7	910901011001	瓦屋面面层拆除	1.屋面拆除 带泥背屋面 水泥瓦、红陶瓦(保护性拆除)	m ²	219.98			
8	910901018001	瓦屋面新做	1.坡屋面钉瓦条 木瓦条 水泥瓦(瓦利旧)	m ²	219.98			
		分部小计						
	A.9.2	屋面防水(编码:910902)						
9	910902001001	屋面防水层拆除	1.屋面防水 铲除防水卷材 屋面	m ²	183.32			
10	910901004002	屋面防水保护层新做	1.屋面防水保护层新做 砂浆面(20mm厚)	m ²	183.32			
11	910902003001	屋面卷材防水层新做	1.屋面防水 SBS改性沥青防水卷材(热熔法)单层 2.屋面防水 SBS改性沥青防水卷材(热熔法) 每增一层	m ²	183.32			
		分部小计						
	C.4.2	其他(编码:930402)						
		分部小计						
	C.6.8	屋面木基层(编码:930608)						
12	930608015001	望板拆卸	1.望板拆安(厚度)3.5cm以外	m ²	183.32			
本页小计								

