

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：48号楼B910和52号楼装修改造工程1

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91130900400 1	隔断拆除	名称：B910轻钢龙骨隔断拆除 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔断板材料品种、规格：石膏板隔墙 3. 未尽事宜详见图纸、并应满足设计、规范及使用要求	m2	22				
2	91130900400 2	隔断拆除	名称：52#楼轻钢龙骨隔断拆除 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔断板材料品种、规格：石膏板隔墙 3. 未尽事宜详见图纸、并应满足设计、规范及使用要求	m2	42				
3	91160900300 1	墙面喷刷涂料 新做	名称：52#楼墙面粉刷 1. 刮内墙耐水腻子 2. 刷 丙烯酸乳胶漆 二遍 3. 未尽事宜详见图纸、并应满足设计、规范及使用要求	m2	152				
4	91110100300 1	渣土运输	名称：渣土清理外运 1. 拆除后的渣土、清理装袋、外运、消纳 2. 外运间距及消纳费自行考虑	m3	13.44				
5	01150100800 1	木壁柜	名称：壁柜定制 1. 壁柜定制及安装	m2	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：48号楼B910和52号楼装修改造工程1

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	91130900600 1	玻璃隔断	名称:玻璃隔断 1.断桥铝合金外窗(6mm高透光Low-E+12mm氩+6mm透光) 2.装饰窗套(构造详墙身)门窗厂家一体化设计 3.后塞口:填充剂后塞口 4.严格按照相关规范及图纸要求供应并施工	m2	14.6				
7	91150701100 1	金属百叶窗安装	铝合金百叶制作及安装	m2	12.71				
8	91130400300 1	块料墙面新做	1.10mm厚亚克力板安装	m2	29.61				
9	93020401800 1	配电箱(柜)、盘制作、安装	配电箱安装(含配电箱控制设备),4回路,明装,400*300*160	台	1				
10	93021000300 1	电气配管	PVC-DE20配管敷设	m	221				
11	93021001100 1	电气配线	BV-2.5电线管内敷设	m	320				
12	93021001100 2	电气配线	BV-4电线管内敷设	m	210				
13	93021001100 3	电气配线	BV-6电线管内敷设	m	210				
14	93020403000 1	照明开关安装	照明开关安装	个	3				
15	93021101200 1	装饰灯安装	筒灯安装	套	10				
16	93020403200 1	插座安装	二三孔插座,10A	个	18				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									