分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930206002001	电力电缆敷设	1.名称:WDZ低烟无卤无铠电缆 2.规格:5*16m2电缆终端头	m	27				
2	930202010001	空气开关更换	1.总箱内更换3PC 100A空气开关 2.空开品牌：施耐德	台	1				
3	930204018001	配电箱制作、安装	1.定制LED屏新电箱400*600mm配电箱，双开门 2.3P80A闸1个（施耐德） 3.4P60A闸1个（施耐德） 3.1P40A闸3个（施耐德）	台	1				
4	930206007001	电缆桥架安装	1.50*100电缆桥架	m	4				
5	930206007002	电缆桥架安装	1.50*50电缆桥架	m	6				
6	930210007001	线槽安装	1.铝合金线槽安装50*100	m	11				
7	930210011001	电缆	线槽穿电缆5*6m2	m	16				
8	930210011002	电线	线槽穿电线3*4m2	m	75				
9	930204032001	插座安装	10A插座	个	12				
10	930204032002	插座安装	16A插座	个	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									