

工程名称：装修工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		拆除			
1	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 原有石膏板吊顶拆除 2. 拆除后渣土清理外运、消纳，外运间距自行考虑	m2	46
2	911309004001	隔断拆除	1. 铝合金玻璃隔断拆除 2. 拆除后渣土清理外运、消纳，外运间距自行考虑	m2	13.5
3	911203001001	防静电地板拆除	1. 静电塑胶地板拆除 2. 拆除后渣土清理外运、消纳，外运间距自行考虑	m2	16
		分部小计			
		新做			
4	911203003001	防静电地板新做	防静电地板安装	m2	46
5	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 刮防裂腻子两遍 2. 刷内墙丙烯酸乳胶漆两遍	m2	59.76
6	911402003001	天棚吊顶新做	1. U型轻钢龙骨安装 2. 矿棉吸音板面层安装	m2	46
7	911309003001	隔墙新做	1. 轻钢龙骨骨架安装 2. 纸制石膏板安装	m2	6.96
8	911307003001	墙饰面新做	硬木装饰板安装	m2	7.8
9	911205005001	块料踢脚线新做	块料踢脚线安装	m	30
10	931001003001	剔(凿)槽	剔(凿)槽	m	40
11	931001004001	剔凿洞(孔)	300*400剔凿洞	个	1
		分部小计			

工程名称：电气工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 配电箱制作及安装, 18回路; 明装(含配电箱内部配控制设备)	台	1
2	930206007001	电缆桥架安装	桥架制作安装50mm+50mm	m	25
3	930206007002	电缆桥架安装	桥架制作安装, 100mm+50mm	m	25
4	930210011001	电气配线	BV-4mm电线敷设	m	900
5	930210011002	电气配线	BV-2.5mm电线敷设	m	1200
6	930905009001	六类网线敷设	六类网线敷设	m	600
7	930204018002	网络机柜制作、安装	网络机柜安装, 600*600*1200	台	1
8	930204032001	插座安装	五孔插座安装, 10A	个	110
9	930204032002	插座安装	五孔空调插座安装, 16A	个	4
10	930604008001	模块(模块箱)安装	信息模块插座安装, 双口	个	32
11	930210015001	接线盒安装	塑料接线盒86H 暗装	个	146
12	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	LED吸顶灯安装, 600*600	套	6
13	930204030001	照明开关安装	跷板式暗开关 单控三联	个	1
14	930211025001	其它灯具安装	应急灯安装	套	1
15	930211025002	其它灯具安装	安全出入口灯安装	套	1
		分部小计			