

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 拆除石膏板吊顶及龙骨	m2	194.4				
2	91140200300 1	天棚吊顶新做	1. 新装600*600石膏板吊顶主材80%利旧 2. 新做轻钢龙骨	m2	194.4				
3	91140200100 2	天棚吊顶拆除	1. 拆除铝扣板吊顶及龙骨	m2	10.8				
4	91140200300 2	天棚吊顶新做	1. 新装300*600铝扣板吊顶主材利旧 2. 新做轻钢龙骨	m2	10.8				
5	91190100700 1	天棚装饰脚手架	1. 吊顶脚手架	m2	205.2				
6	91110100300 1	渣土运输	1. 渣土运输及消纳运距30KM	m3	0.78				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93070200201 4	法兰阀门拆除	1. 拆除DN80法兰对夹蝶阀	个	2				
2	93070200601 9	焊接法兰阀门安装	1. 新装DN80蜗轮蝶阀 2. 法兰连接	个	2				
3	93070200201 5	法兰阀门拆除	1. 拆除DN50蝶阀	个	8				
4	93070200602 3	焊接法兰阀门安装	1. 新装DN50蜗轮蝶阀 2. 法兰连接	个	8				
5	93070100100 1	钢管拆除	1. 拆除DN80原有衬塑镀锌钢管带岩棉保温	m	18				
6	93070100300 2	钢管安装	1. 安装DN80衬塑镀锌钢管 2. 法兰连接	m	18				
7	93100100500 1	设备、管道保温层拆除	1. 拆除DN80衬塑镀锌钢管的岩棉保温	m ²	5.49				
8	93100100900 1	通风管道保温层安装	1. DN80衬塑镀锌钢管做30mm厚橡塑保温	m ³	0.21				
9	93070100100 2	钢管拆除	1. 拆除DN50原有衬塑镀锌钢管带岩棉保温	m	224				
10	93070100300 3	钢管安装	1. 安装DN50衬塑镀锌钢管 2. 法兰连接	m	224				
11	93100100500 2	设备、管道保温层拆除	1. 拆除DN50衬塑镀锌钢管的岩棉保温	m ²	47.99				
12	93100100900 2	通风管道保温层安装	1. DN50衬塑镀锌钢管做30mm厚橡塑保温	m ²	47.99				
13	93070100100 3	钢管拆除	1. 拆除DN32原有衬塑镀锌钢管带岩棉保温	m	282				
14	93070100300 4	钢管安装	1. 安装DN32衬塑镀锌钢管 2. 法兰连接	m	282				
15	93100100500 3	设备、管道保温层拆除	1. 拆除DN32衬塑镀锌钢管的岩棉保温	m ²	44.47				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	931001009003	通风管道保温层安装	1. DN32衬塑镀锌钢管做30mm厚橡塑保温	m ²	44.47				
17	930702002016	法兰阀门拆除	1. 拆除DN50法兰	个	2				
18	930702009001	法兰安装	1. DN50法兰安装	副	1				
19	930702004001	螺纹阀门安装	1. DN32铜阀新装	个	42				
20	930702001001	水嘴、丝扣阀门拆除	1. DN32铜阀拆除	个	42				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									