分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼外墙砖局部更换工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911304001001	块料、石材墙面拆除	1.原外墙砖拆除 2.距地:4m	m2	4.32			
2	911304003001	块料墙面新做	1.块料墙面 外墙DTA砂浆粘贴 外墙条形砖 每块150*50mm 勾缝 2.距地:4m	m2	4.32			
3	B001	装修垃圾清理、外运及消纳	1.装修垃圾清理、外运及专业公司消纳 2.运力:4立方/车	车	1			
4	911901013001	活动脚手架	1.活动脚手架	座	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。