分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼西侧屋面防水改造　　第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
	整个项目						
1	屋面防水层拆除	[项目特征] 1.保护层种类:部分屋面为上人屋面 2.渣土外运及消纳 [工作内容] 1.拆除保护层 2.拆除防水层 3.拆除找平层 4.清理	m2	991.81			
2	屋面卷材防水层新做	[项目特征] 1.卷材品种、规格:丙烯酸聚合物水泥 一布四涂 2.基层修补（暂按30%计入）:找平层新做 水泥砂浆1:3 硬基层上 2cm厚 3.满足施工规范及业主要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝、嵌缝 4.做保护层	m2	991.1			
	分部小计						
	措施项目						
	分部小计						
本页小计							
合　计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。