

工程项目清单汇总表

工程名称: 21号楼B区2层4套公寓修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	21号楼B区2层4套公寓修缮工程				/
1.1.1	B2层201、202、203、204室				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

其他项目清单计价表

工程名称: 21号楼B区2层4套公寓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 21号楼B区2层4套公寓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (21号楼B区2层4套公寓修缮工程单项工程-B2层201、202、203、204室单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B2层201-204室内						
1	911605001001	揭撕壁纸(布)	1. 屋内墙面揭撕墙纸	m2	533.67			
2	911604001002	清理涂料层	1. 墙面铲除腻子清理	m2	533.67			
3	911604001004	清理涂料层	顶面铲除清理	m2	176.99			
4	911501001001	木门拆除	1、现状房间木门拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	8.4			
5	911511010001	玻璃更换	1. 拆除卫生间玻璃隔断	m2	3.9			
6	911509005001	窗帘拆除	1. 拆除原有窗帘	m	34.3			
7	911604002001	喷刷涂料新做	1. 施工部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆,腻子2遍。 3. 其他:未尽事宜详见施工规范,且满足建设单位要求	m2	533.67			
8	911604002002	喷刷涂料新做	1. 施工部位:顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆。 3. 其他:未尽事宜详见施工规范,且满足建设单位要求	m2	176.99			
9	911509005002	窗帘安装	1. 新做窗帘	m	34.3			
10	911501011001	木质门带套安装	1、新做实木门含门套 2、后塞口 填充剂 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	8.4			
11	911202003003	瓷砖修补	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖,DTG砂浆勾缝,美缝处理 2. 抹灰:9厚DP砂浆打底压实抹平 3. 粘结层:4厚DTA砂浆粘结	m2	20			
12	911306001001	隔断、隔墙拆除	卫生间隔断拆除	m2	20			
13	911306005001	隔断新做	1. 卫生间水泥压力板墙新做 2. 75系列龙骨	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (21号楼B区2层4套公寓修缮工程单项工程-B2层201、202、203、204室单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 瓷砖换新					
14	911801001001	渣土场外运输	人工装袋装车，外运15km	m3	37.55			
15	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	灯具拆除	套	18			
16	920211015001	荧光灯安装	LED灯安装	套	18			
17	920210007001	线槽安装	明装线槽	m	40			
18	920210010001	电气配线	BV2.5	m	120			
19	920204029001	插座安装		个	16			
20	920204026001	照明开关拆除		个	10			
21	920204027001	照明开关安装		个	10			
		分部小计						
		公共区域走廊						
22	911604001003	清理涂料层	1. 墙面铲除清理	m2	64.24			
23	911604001005	清理涂料层	顶面铲除清理	m2	20.14			
24	911604002004	喷刷涂料新做	1. 施工部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆，腻子2遍。 3. 其他:未尽事宜详见施工规范，且满足建设单位要求	m2	64.24			
25	911604002005	喷刷涂料新做	1. 施工部位:顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆。 3. 其他:未尽事宜详见施工规范，且满足建设单位要求	m2	20.14			
26	911801001002	渣土场外运输	人工装袋装车，外运15km	m3	4.22			
		分部小计						
本页小计								
合 计								