

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21号楼二层电力改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
	二层部分						
1	控制开关拆除	1. 原有空气开关拆除 16A	个	18			
2	控制开关安装	1. 双极空气开关 型号IC65N-C20A/2P+ELE 30mA 2. 品牌:施耐德	个	18			
3	控制开关安装	1. 双极空气开关 型号IC65N-C25A/2P 2. 品牌:施耐德	个	8			
4	控制开关安装	1. 三极空气开关 型号C160A/3P-380V 2. 品牌:施耐德	个	1			
5	控制开关安装	1. 单极空气开关 型号C16A/1P-220v 2. 品牌:施耐德	个	18			
6	配电箱(柜)、盘拆除	1. 配电箱、盘拆除 尺寸600*800mm	台	1			
7	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 铁盘面制作安装 尺寸600*800mm	台	1			
8	电气配管	1. PVC阻燃型硬质塑料管 顶内暗配公称直径(20mm)	m	1200			
9	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽明装 敷设宽度(25mm)	m	230			
10	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线 截面(6mm <sup>2</sup> )	m	2400			
11	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线 截面(4mm <sup>2</sup> )	m	2800			
12	电源插座安装	1. 电源插座安装 单联 10A 2. 安装方式:明装 3. 品牌:施耐德	个	50			
13	接线盒安装	1. 塑料接线盒86H明装	个	50			
	分部小计						
	一层部分						
14	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽明装 敷设宽度(60mm)	m	80			
15	电力电缆敷设	1. 电缆穿导管敷设 铜芯 电缆 电缆截面5*25mm <sup>2</sup>	m	100			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

