分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程　　第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:20cm 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	287.83				
2	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:40cm 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	299.28				
3	040103002001	余方弃置	1.土方外运、装车，运距自行考虑 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	58.38				
4	040203007001	水泥混凝土	1.C30 混凝土路面 20cm厚 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	269.3				
5	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:混凝土路缘石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:素土夯实，路牙底灰厚600mm 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	141.8				
6	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:购土；掺草炭土1:0.3 2.回填厚度：400mm 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	72.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程　　第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:草卷 2.铺种方式:铺草卷 3.养护期:一年 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	283.85				
8	010101002001	挖一般土方	1.座椅基础挖土方 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	1.64				
9	010404001001	垫层	1.座椅垫层c20混凝土厚0.8厘米 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	1.64				
10	010401003001	实心砖墙	1.防腐木座椅下青砖:240*120*60、勾缝 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	4.1				
11	050201014001	防腐木座椅面	1.防腐木面:500*100*45 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	0.82				
12	050103001001	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:塑料给水管 2.管件品种、规格:DN20 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	23.89				
13	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	5.73				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程　　第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	5.73				
15	050103002001	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头固定方式:铜球阀 DN20 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1				
16	050102001001	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径或干径:8-10cm 3.株高、冠径:3-4m 4.起挖方式:土球直径70-80cm 5.养护期:一年	株	5				
17	050102001002	栽植乔木	1.种类:冬红果海棠 2.胸径或干径:8-10cm 3.株高、冠径:3-4m 4.起挖方式:土球直径70-80cm 5.养护期:一年	株	2				
18	050102001003	栽植乔木	1.种类:碧桃 2.胸径或干径:8-10cm 3.株高、冠径:3-4m 4.起挖方式:土球直径70-80cm 5.养护期:一年	株	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									