

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 装修改造装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分							
1	911501001001	木门拆除	1. 门类型:木门拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2100	樘	4				
2	911309001002	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔断拆除	m2	23.87				
3	910303001001	砌块墙拆除	1. 砌体类型、结合材料种类:砌块墙拆除 2. 旧料回收比例:垃圾清运及消纳	m3	7.76				
4	911304001001	块料、石材墙面拆除	1. 墙体类型:墙面砖拆除 2. 面层材料品种、规格:垃圾清运及消纳	m2	15.96				
5	AB001	衣柜拆除	1. 衣柜拆除垃圾清运及消纳	件	1				
6	911702001001	各种浴厕配件拆除	1. 配件名称、品种、规格:洗脸盆台面拆除	套	1				
7	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种:地面砖拆除,垃圾清运及消纳	m2	6.64				
8	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:铝扣板吊顶拆除	m2	6.64				
9	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:石膏板吊顶拆除	m2	42.48				
10	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:木质踢脚线拆除	m	24.45				
11	AB002	书柜拆除	1. 书柜拆除垃圾清运及消纳	件	1				
12	911610001001	揭撕壁纸(布)	1. 面层材料品种:墙面壁布及基层拆除	m2	65.88				
13	911204001001	地毯拆除	1. 面层材料种类、规格:地毯拆除,垃圾清运及消纳	m2	42.48				
14	911309001003	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:原玻璃隔墙拆除	m2	2.75				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 装修改造装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新建部分							
15	911309003001	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:75mm厚轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm厚石膏板 3. 隔音要求, 材料品种、规格:内填岩棉 50mm厚	m2	15.24				
16	911309003002	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:75mm厚轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:单面双层9.5mm厚石膏板 3. 隔音要求, 材料品种、规格:内填岩棉 50mm厚	m2	8.50				
17	911309006001	隔断新做	1. 玻璃隔断外框钛镁铝合金框架结构 2. 双层6mm钢化玻璃, 内置金属百叶	m2	19.18				
18	910303002001	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级:轻体砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:干拌砂浆	m3	0.8				
19	911301003001	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆类型:干拌砂浆 3. 装饰面材料种类:挂钢丝网, 拉毛	m2	31.52				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 装修改造装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	911502010001	金属(塑钢)门安装	1. 新做玻璃门, 外框钛镁铝合金框架结构 2. 规格: 900*2200mm 3. 双层6mm钢化玻璃, 内置金属百叶 4. 含门锁、拉手、合页等一切五金件 5. 门窗后塞口填充剂	m2	3.96				
21	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 面层厚度、砂浆类型: 水泥砂浆地面	m2	20				
22	911204002001	地毯楼地面新做	1. 尼龙阻燃地毯 2. 弹性胶垫 3. 2.5mm厚C20水泥自流平 4. 成品地毯拼接缝粘接, 在找平层上每隔200涂150宽建筑胶粘剂一条, 拼缝处用烫带或狭条麻袋布条粘结	m2	51.3				
23	911205010001	金属踢脚线新做	1. 黑色不锈钢踢脚 2. 踢脚高度为60mm 3. 阻燃基层板, 打钉固定 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m	37.32				
24	911202004001	石材楼地面新做	1. 面层材料品种、规格、颜色: 花岗岩过门石	m2	0.18				
25	911501013001	木质门安装	1. 新做实木复合门 2. 规格: 900*2100mm 3. 成品实木复合门带门套 4. 含门锁、拉手、合页等一切五金件 5. 门窗后塞口填充剂	m2	1.89				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 装修改造装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	911402003001	天棚吊顶新做	石膏板吊顶 1. 9.5mm厚双层石膏板 2. CS50副龙骨, CS50承载龙骨 3. Φ8吊杆	m2	50.95				
27	911404001001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:反光灯槽 2. 材料品种、规格、颜色:15厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层 3. 安装固定方式:轻钢龙骨	m	4.6				
28	911509003001	窗帘盒安装	1. 窗帘盒材质、规格:15厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层	m	7.45				
29	911609007001	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 涂料品种、遍数:喷乳胶漆两遍	m2	65.2				
30	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:防裂腻子 4. 涂料品种、遍数:乳胶漆两遍	m2	126.42				
31	911507010001	金属窗安装	1. 窗类型:外开下旋窗 2. 窗框或扇外围尺寸:70断桥铝中空钢化玻璃 3. 五金材料品种、规格:金刚纱网	m2	2.75				
32	911701003001	空调室外机金属罩新做	1. 暖气罩安装方式、材质:空调室外机金属罩新做 2. 散热口材质、规格:1000*800*800	m2	0.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 装修改造装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除							
1	930703005001	洗脸盆拆除	1. 名称:洗脸盆拆除	套	1				
2	930703014001	大便器拆除	1. 名称:坐便器拆除	套	1				
3	930703001001	浴盆拆除	1. 名称:浴盆拆除	套	1				
4	930204029001	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	5				
5	930906009001	无线AP拆除	1. 名称:无线AP拆除	个	1				
6	930211013001	荧光灯拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 规格:600*1200	套	2				
7	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称:筒灯拆除	套	29				
8	930803005001	碳钢风口、散流器(百叶窗)拆除	1. 名称:风口拆除 2. 型号、规格:700*400	个	4				
		分部小计							
		强电部分							
9	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*200*200 3. 安装方式:嵌入式	台	1				
10	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:暗装筒灯 2. 型号:8W;LED	套	18				
11	911404001001	线型灯	1. 灯带(槽)型式、尺寸:线型灯 2. 材料品种、规格、颜色:20*10	m	23.5				
12	911404001002	灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:LED48灯珠/米	m	5				
13	930204030001	照明开关安装	1. 名称:双联开关	个	4				
14	930204032001	插座安装	1. 名称:普通五孔插座	个	11				
15	930204032002	插座安装	1. 名称:空调插座	个	3				
16	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	41				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	930210003001	电气配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	216.0				
18	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5	m	310.0				
19	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4	m	430.0				
20	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:20以内 3. 填充(恢复)方式:以现场实际情况恢复	m	47.0				
		分部小计							
		弱电部分							
21	930905002001	信息插座安装	1. 名称:网络信息面板 2. 类别:网络电话双口 3. 规格:6类	个	5				
22	930210003002	电气配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	85.0				
23	930905011001	超六类网络信息线	1. 名称:超六类网络信息线	m	75.0				
24	930210011003	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:电话线4芯	m	50				
25	930210015002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	5				
26	931001003002	剔(凿)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:20以内 3. 填充(恢复)方式:以现场实际情况恢复	m	20.0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (会议室) 安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		给排水部分							
27	930703008001	洗涤盆安装	1. 名称:304不锈钢水池 2. 规格:600*420 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	套	1				
28	930703024001	热(开)水器安装	1. 名称:小厨宝 2. 型号、规格:6升	台	1				
29	930701013001	塑料管安装	1. 名称:PPR冷水管 2. 材质、规格:DN20 3. 连接方式:热熔连接	m	20.0				
30	930701013002	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 型号、规格:DN75 3. 连接方式:粘接	m	15				
31	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称:冷水阀门 2. 规格:DN20 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	个	1				
32	930702004002	螺纹阀门安装	1. 名称:八字阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN15	个	2				
33	CB001	喷淋拆改		项	1				
34	911702002001	洗漱台安装	1. 台面品种、规格、颜色:人造石台面700mm宽、带下柜及吊柜	m	1.8				
35	930803006001	碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:百叶风口 2. 型号、规格:400*800	个	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男卫生间装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分							
1	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶拆除	m2	4				
2	911309001001	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨隔断拆除	m2	28.16				
3	911501001001	木门拆除	1. 门类型: 木门拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 800*2100	樘	1				
4	911304001001	块料、石材墙面拆除	1. 墙体类型: 墙面砖拆除 2. 面层材料品种、规格: 垃圾清运及消纳	m2	20.72				
5	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种: 地面砖拆除, 垃圾清运及消纳	m2	3.99				
6	911201001001	整体面层楼地面拆除	1. 面层材料种类、厚度: 混凝土垫层拆除, 垃圾清运及消纳	m2	3.99				
7	911702001001	各种浴厕配件拆除	1. 配件名称、品种、规格: 洗脸盆台面拆除	套	1				
		分部小计							
		新建部分							
8	910303002001	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级: 轻体砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 干拌砂浆	m3	3.97				
9	911301003001	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆类型: 干拌砂浆 3. 装饰面材料种类: 挂钢丝网, 拉毛	m2	46.26				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男卫生间装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 找平层厚度、砂浆类型:20mm厚干拌砂浆找平层, 2mm厚JS防水 2. 面层厚度、砂浆类型:20mm厚干拌砂浆保护层	m2	4				
11	910303002002	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级:轻体砌块 2. 墙体类型:卫生间墩台 3. 砂浆强度等级:干拌砂浆	m3	0.23				
12	911202003001	块料楼地面新做	1. 结合层厚度、砂浆类型:干拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖	m2	4.31				
13	911309006001	隔断新做	1. 隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚卫生间木纹转印蜂窝铝板隔断	m2	4.14				
14	911202004001	石材楼地面新做	1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩过门石	m2	0.16				
15	910803005001	墙面涂膜防水层新做	1. 涂膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm 3. 防水部位:墙面 4. 防水层做法:防水保护层	m2	6.32				
16	911304003001	块料墙面新做	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:防水层上 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖400*800 4. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂	m2	20.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男卫生间装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911402003001	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm防水石膏板	m2	4				
18	911609007001	天棚喷刷涂料新做	1. 顶面刷涂料 2. 满刮腻子 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	4.64				
19	911404001001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:反光灯槽 2. 材料品种、规格、颜色:15厚阻燃板基层, 9.5mm厚石膏板面层 3. 安装固定方式:轻钢龙骨	m	1.3				
20	911501013001	木质门安装	1. 新做实木复合门 2. 规格: 900*2100mm 3. 成品实木复合门带门套 4. 含门锁、拉手、合页等一切五金件 5. 门窗后塞口填充剂	m2	1.68				
21	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层类型:原有墙面乳胶漆清理 2. 涂料品种、遍数:乳胶漆两遍	m2	30				
22	911610002001	壁纸裱糊	1. 基层类型:原有壁布拆除 2. 腻子种类:防裂腻子 3. 面层材料品种、规格、颜色:壁布	m2	9				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男卫生间安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		卫生间拆除							
1	930703005001	洗脸盆拆除	1. 名称:洗脸盆拆除	套	1				
2	930703014001	大便器拆除	1. 名称:坐便器拆除	套	1				
3	930703016001	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除	套	1				
4	930701012001	塑料管拆除	1. 材质:PVC排水管拆除	m	4				
5	930701012002	塑料管拆除	1. 材质:PPR排水管拆除	m	5				
		分部小计							
		给排水部分							
6	911702002001	洗漱台安装	1. 台面品种、规格、颜色:人造石台面700宽、带下柜及吊柜	m	1.3				
7	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称:台下式洗脸盆 2. 附件配置:红外感应龙头冷热	套	1				
8	911702013001	镜子安装	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边镜 2. 框材质、断面尺寸:20mm宽黑钛不锈钢边框	m2	1.69				
9	930703024001	热(开)水器安装	1. 名称:小厨宝 2. 型号、规格:6升	台	1				
10	CB001	烘手器	烘手器安装	台	1				
11	911702006001	卫生纸盒安装	1. 配件品种、规格、颜色:不锈钢手纸盒	套	1				
12	930703015001	大便器安装	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件配置:脚踏阀	套	1				
13	930703017001	小便器安装	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件配置:小便器感应器	套	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男卫生间安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	930703021001	地漏安装	1. 名称:不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	1				
15	930701013001	塑料管安装	1. 名称:PPR冷水管 2. 材质、规格:DN32	m	12.0				
16	930701013002	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接	m	6				
17	930801004001	通风机(箱)安装	1. 名称:排气扇安装	台	2				
18	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:混凝土墙开洞 2. 规格:Φ150的1个, Φ100的2个	个	3				
19	930701013003	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:110 4. 连接方式:粘接	m	4				
20	930701013004	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接	m	4				
21	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称:球阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN25	个	2				
		分部小计							
		强电部分							
22	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:暗装筒灯 2. 型号:8W;LED	套	4				
23	911404001001	灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:LED48灯珠/米	m	1.3				
24	930204030001	照明开关安装	1. 名称:双联开关	个	1				
25	930204030002	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男卫生间安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	930204032001	插座安装	1. 名称:普通五孔插座	个	3				
27	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	10				
28	930210003001	电气配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	30.0				
29	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5	m	60.0				
30	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4	m	40.0				
31	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:20以内 3. 填充(恢复)方式:以现场实际情况恢复	m	10.0				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分							
1	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:铝扣板吊顶拆除	m2	9.17				
2	911309001001	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔断拆除	m2	35.94				
3	911501001001	木门拆除	1. 门类型:木门拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积:800*2100	樘	1				
4	911304001001	块料、石材墙面拆除	1. 墙体类型:墙面砖拆除 2. 面层材料品种、规格:垃圾清运及消纳	m2	31.02				
5	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种:地面砖拆除,垃圾清运及消纳	m2	9.17				
6	911201001001	整体面层楼地面拆除	1. 面层材料种类、厚度:混凝土垫层拆除,垃圾清运及消纳	m2	9.17				
7	910301001001	砖砌体拆除	1. 砖类型、结合材料种类:原有卫生间蹲台拆除,垃圾清运及消纳	m3	0.55				
8	911309004001	隔断拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:卫生间隔断拆除	m2	9.04				
9	911702001001	各种浴厕配件拆除	1. 配件名称、品种、规格:洗脸盆台面拆除	套	1				
		分部小计							
		新建部分							
10	910303002001	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级:轻体砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:干拌砂浆	m3	5.39				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	911301003001	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆类型:干拌砂浆 3. 装饰面材料种类:挂钢丝网,拉毛	m2	77.95				
12	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 找平层厚度、砂浆类型:20mm厚干拌砂浆找平层,2mm厚JS防水 2. 面层厚度、砂浆类型:20mm厚干拌砂浆保护层	m2	9.17				
13	910303002002	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级:轻体砌块 2. 墙体类型:卫生间墩台 3. 砂浆强度等级:干拌砂浆	m3	0.66				
14	911202003001	块料楼地面新做	1. 结合层厚度、砂浆类型:干拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖	m2	9.69				
15	911202004001	石材楼地面新做	1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩过门石	m2	0.32				
16	911309006001	隔断新做	1. 隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚卫生间木纹转印蜂窝铝板隔断	m2	8.27				
17	910803005001	墙面涂膜防水层新做	1. 涂膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm 3. 防水部位:墙面 4. 防水层做法:防水保护层	m2	13.69				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	911304003001	块料墙面新做	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:防水层上 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖400*800 4. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂	m2	41.66				
19	911402003001	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm防水石膏板	m2	9.17				
20	911609007001	天棚喷刷涂料新做	1. 顶面刷涂料 2. 满刮腻子 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	10.17				
21	911404001001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:反光灯槽 2. 材料品种、规格、颜色:15厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板面层 3. 安装固定方式:轻钢龙骨	m	2				
22	911501013001	木质门安装	1. 新做实木复合门 2. 规格：900*2100mm 3. 成品实木复合门带门套 4. 含门锁、拉手、合页等一切五金件 5. 门窗后塞口填充剂	m2	1.68				
23	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层类型:原有墙面乳胶漆清理 2. 涂料品种、遍数:乳胶漆两遍	m2	30				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间装饰装修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		卫生间拆除							
1	930703005001	洗脸盆拆除	1. 名称:洗脸盆拆除	套	1				
2	930703014001	大便器拆除	1. 名称:蹲便器拆除	套	2				
3	930703009001	拖布池拆除	1. 名称:拖布池拆除	套	1				
4	930701012001	塑料管拆除	1. 材质:PVC排水 管拆除	m	6				
5	930701012002	塑料管拆除	1. 材质:PPR排水 管拆除	m	6				
		分部小计							
		给排水部分							
6	911702002001	洗漱台安装	1. 台面品种、规格、颜色:人造石 台面700宽、带下柜及吊柜	m	1.5				
7	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称:台下式洗脸盆 2. 附件配置:红外感应龙头冷热	套	1				
8	911702013001	镜子安装	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边镜 2. 框材质、断面尺寸:20mm宽黑钛不锈钢边框	m2	1.95				
9	930703024001	热(开)水器安装	1. 名称:小厨宝 2. 型号、规格:6升	台	1				
10	CB001	烘手器	烘手器安装	台	1				
11	911702006001	卫生纸盒安装	1. 配件品种、规格、颜色:不锈钢手纸盒	套	1				
12	930703010001	拖布池安装	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 组装方式:落地安装 4. 附件配置:拖布池龙头	套	1				
13	930703015001	大便器安装	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件配置:脚踏阀	套	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	930703015002	大便器安装	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷	套	1				
15	930703021001	地漏安装	1. 名称:不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	1				
16	930701013001	塑料管安装	1. 名称:PPR冷水管 2. 材质、规格:DN32	m	20.0				
17	930701013002	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接	m	8				
18	930801004001	通风机(箱)安装	1. 名称:排气扇安装	台	3				
19	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:混凝土墙开洞 2. 规格:Φ150的2个, Φ100的3个	个	5				
20	930701013003	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:110 4. 连接方式:粘接	m	5				
21	930701013004	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接	m	6				
22	930703023001	热(开)水器拆除	开水器拆除	台	1				
23	930703024002	热(开)水器安装	开水器安装(利旧)	台	1				
		分部小计							
		强电部分							
24	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:暗装筒灯 2. 型号:8W;LED	套	6				
25	911404001001	灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:LED48灯珠/米	m	2				
26	930204030001	照明开关安装	1. 名称:双联开关	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	930204030002	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关	个	1				
28	930204032001	插座安装	1. 名称:普通五孔插座	个	2				
29	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	12				
30	930210003001	电气配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	28.0				
31	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5	m	60.0				
32	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4	m	50.0				
33	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:20以内 3. 填充(恢复)方式:以现场实际情况恢复	m	10.0				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八角楼二层顶棚装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分							
1	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式：原有造型木饰面吊顶拆除	m2	29.84				
		分部小计							
		新建部分							
2	91140200300 1	灯箱	灯箱 1. 18mm厚大芯板 2. 9.5mm厚石膏板 3. CS50副龙骨，CS50承载龙骨 4. Φ8吊杆	m2	29.84				
3	91160900700 1	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型：石膏板 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 涂料品种、遍数：喷乳胶漆两遍	m2	16.92				
4	04070100400 1	UV膜天花	1. 铺设位置：灯箱软膜安装	m2	21.23				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八角楼二层顶棚安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八角楼窗户改造及玻璃更换

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911310002001	全玻璃幕墙拆除	1. 玻璃品种、规格、颜色:原有幕墙玻璃拆除2600*1200	块	9				
2	911507009001	金属窗框加固	1. 窗框或扇外围尺寸:40*80*3镀锌方钢	m2	15.12				
3	911308003001	加固窗框包不锈钢	1. 面层材料品种、规格、颜色:窗框包拉丝不锈钢面层	m2	14				
4	911507010001	金属窗安装	1. 窗类型:旋开窗 2. 窗框或扇外围尺寸:2700*1380 3. 窗框、扇材质:70铝型材 4. 玻璃品种、厚度:8+12A+8中空钢化玻璃 5. 五金材料品种、规格:金刚纱网, 旋开窗配件	m2	14.9				
5	911310001001	带骨架幕墙制安	1. 面层材料品种、规格、颜色:8+12A+8中空钢化玻璃	m2	16.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层连廊南侧门制安

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911309003001	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:75mm厚轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm厚石膏板 3. 隔音要求, 材料品种、规格:内填岩棉 50mm厚	m2	3.20				
2	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:防裂腻子 4. 涂料品种、遍数:乳胶漆两遍	m2	6.4				
3	911502001001	金属门拆除	原玻璃门拆除	樘	1				
4	911502010001	肯德基门	1. 新做肯德基门, 铝合金型材 2. 规格: 1800*2500mm 3. 壁厚3.5mm 4. 6+9A+6的中空钢化玻璃 5. 含门锁、拉手、合页等一切五金件 6. 门窗后塞口填充剂	m2	9.00				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (办公室) 装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分							
1	911309001001	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:原玻璃隔墙拆除	m2	19.48				
2	911309001002	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架龙骨隔断拆除 2. 隔墙板材料品种、规格:一面为石材、一面为石膏板	m2	20.51				
3	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:石膏板吊顶拆除	m2	16				
4	911204001001	地毯拆除	1. 面层材料种类、规格:地毯拆除, 垃圾清运及消纳	m2	16				
5	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种:地面砖拆除, 垃圾清运及消纳	m2	4				
6	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:石材踢脚线拆除	m	4				
		分部小计							
		新建部分							
7	911309006001	隔断新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中空钢化玻璃5+25A+5	m2	5.56				
8	911309003001	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:75mm厚轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm厚石膏板 3. 隔音要求, 材料品种、规格:内填岩棉 50mm厚	m2	31.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (办公室) 装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911309003002	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:75mm厚轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:单面四层9.5mm厚石膏板 3. 隔音要求, 材料品种、规格:内填岩棉 50mm厚	m2	10.40				
10	911309003003	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:角钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:大理石干挂	m2	6.15				
11	911307003001	墙饰面新做	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板	m2	11.24				
12	911501013001	木质门安装	1. 新做实木复合门 2. 规格: 1500*2100mm 3. 成品实木复合门带门套 4. 含门锁、拉手、合页等一切五金件 5. 门窗后塞口填充剂	m2	3.15				
13	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:防裂腻子 4. 涂料品种、遍数:乳胶漆两遍	m2	47.24				
14	911205010001	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm高 2. 基层材料种类、规格:防火板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢面层	m	12.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (办公室) 装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	911205006001	石材踢脚线新做	1. 踢脚线高度:150mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:干拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m	4				
16	911402003001	天棚吊顶新做	石膏板吊顶 1. 9.5mm厚双层石膏板 2. CS50副龙骨, CS50承载龙骨 3. φ8吊杆	m2	16.00				
17	911609007001	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 涂料品种、遍数:喷乳胶漆两遍	m2	16				
18	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 面层厚度、砂浆类型:水泥砂浆地面	m2	4				
19	911204002001	地毯楼地面新做	1. 尼龙阻燃地毯 2. 弹性胶垫 3. 2.5mm厚C20水泥自流平 4. 成品地毯接缝粘接,在找平层上每隔200涂150宽建筑胶粘剂一条,拼缝处用烫带或狭条麻袋布条粘结	m2	16.0				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: D101 (办公室) 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:暗装筒灯 2. 型号:8W;LED	套	4				
2	911404001001	线型灯	1. 灯带(槽)型式、尺寸:线型灯 2. 材料品种、规格、颜色:20*10	m	4				
3	930204030001	照明开关安装	1. 名称:双联开关	个	1				
4	930204032001	插座安装	1. 名称:普通五孔插座	个	4				
5	930905002001	信息插座安装	1. 名称:网络信息面板 2. 类别:网络电话双口 3. 规格:6类	个	1				
6	930210003001	电气配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	50.0				
7	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5	m	80.0				
8	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4	m	60.0				
9	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:20以内 3. 填充(恢复)方式:以现场实际情况恢复	m	10.0				
10	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	11				
11	930803006001	碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:百叶风口 2. 型号、规格:1100*200	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									