

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教学楼及学生公寓周边道路改造绿化提升工程单项工程-市政工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		8号楼周边改造						
1	911101011001	道路面层及基础拆除	南面花岗岩石材面层及垫层拆除	m ²	27.5			
2	010101001003	挖单独土方	西面土方开挖	m ³	25.49			
3	911801001002	渣土场外运输		m ³	27.48			
4	010502029001	散水	1、宽700mm，厚度100mm。 2、C25混凝土	m ²	27.16			
5	050201001008	园路混凝土基层	西面路面C25砼垫层100mm厚	m ²	78.48			
6	050201001007	碎石垫层	回填级配碎石100mm厚	m ²	98.44			
7	050201003004	园路面层	西面透水砖60mm厚	m ²	71.28			
8	050101003002	栽植土回填整理	南面路面拆除后种草土筛土清渣、回填、改良及整理场地	m ³	9.63			
9	050103015001	铺种草皮	草卷混播	m ²	27.5			
		分部小计						
		西配楼北						
10	050201023005	褐色山皮石汀步	1. 部位：西配楼北 2. 直径500mm，厚度不小于50mm 3. 30厚1：3水泥砂浆 4. 100厚C20素混凝土 5. 素土夯实，压实系数>0.95	m ²	66.73			
11	010103002004	院内倒运土方及回填平整		m ³	50			
12	050103002001	栽植丁香(丛生)	1、高度200-250，冠幅200	株	50			
13	050103001001	栽植乔木丁香(独杆)	1、胸径15cm	株	1			
		分部小计						
		西配楼北侧麦冬种植及东入口花镜						
14	050101005002	整理绿化用地		m ²	2025			
15	050103009001	栽植花卉/地被植物	42株/m ² 以上	m ²	2025			
16	050103009002	东入口花镜		项	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教学楼及学生公寓周边道路改造绿化提升工程单项工程-市政工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		西配楼北侧园路铺装						
17	050201011001	路牙		m	115.54			
18	050201011002	路牙砼护角		m	115.54			
19	050201003005	冰裂纹花岗岩铺装		m ²	63.78			
20	050201001009	冰裂纹园路混凝土基层		m ²	93.48			
21	050201001010	冰裂纹园路碎石基层		m ²	105.34			
22	010101001004	挖单独土方		m ³	47.85			
23	010103002005	余土院内倒运		m ³	47.85			
24	010502032002	台阶		m ²	1.44			
		分部小计						
		其它						
25	050307017001	花池	1、材质：樱花红花岗岩； 2、规格尺寸：压顶1250mm长,240mm宽,100mm厚；池壁1220mm长,700mm高,200mm厚； 3、做法：抛光面,侧面海棠角接缝。 4、栽植土回填	个	2			
26	050201023003	褐色山皮石汀步	1、部位：中传林及其它 2、直径500mm,厚度不小于50mm 3.30厚1:3水泥砂浆 4.100厚C20素混凝土 5.素土夯实,压实系数>0.95	m ²	43.18			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

