

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中水工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03100300300 1	焊接法兰阀门	DN150铸钢闸阀	个	1				
2	03100300300 2	焊接法兰阀门	DN100铸钢闸阀	个	1				
3	03100300300 3	焊接法兰阀门	DN150法兰封堵	个	1				
4	04050100400 1	塑料管	HDPE DN150	m	260.71				
5	04050100400 2	塑料管	HDPE DN100	m	121.75				
6	04050102000 1	警示（示踪） 带铺设	警示带	m	223.49				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中水市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	04100100200 1	拆除人行道	1、60mm厚水泥砖地面拆除 2、250mm水泥砖基层拆除 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	43.68				
2	03B001	地面切缝		m	194				
3	04100100200 2	拆除人行道	木栈道拆除	m2	6				
4	04100100300 1	拆除基层	1、300mm原有地面基础拆除	m2	19.2				
5	04010100200 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.6米	m3	123.44				
6	04010100100 1	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	173				
7	04010300100 1	回填方	土方夯填	m3	296.44				
8	04020400200 1	人行道块料铺设	1. 60mm厚水泥砖地面恢复（主材利旧） 2. 100mm厚C15混凝土基础 3. 150mm厚碎石垫层 4. 原土夯实	m2	43.68				
9	05020101500 1	栈道	木栈道恢复（主材利旧）	m2	6				
10	04020300800 1	基础恢复	1. 100mm厚C15混凝土基础 2. 200mm厚碎石垫层 3. 原土夯实	m2	19.2				
11	04050400100 1	砌筑井	Φ800砖砌检查井 1.5m深	座	2				
12	04050400100 2	砌筑井	Φ800砖砌检查井 1.2m深	座	2				
13	05010201200 1	铺种草皮	丹麦草恢复种植（不含养护）	m2	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中水市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	05010200700 1	栽植色带	鸢尾恢复种植（25棵/m ² ）（不含养护）	m ²	40				
15	04B002	非开挖地下拉管	1. 非开挖拉管DN150，材质：硅塑管	m	158.98				
16	01010300200 1	余方弃置	1. 渣土运输、消纳 2. 运距自行考虑	m ³	34.46				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									