

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716装饰装修工程

第 1 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	91030300100 1	砌块墙拆除	1. 砌块墙拆除 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	6.51				
2	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 瓷砖踢脚线拆除（含结合层），高度100mm 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	32.66				
3	91160900100 1	墙柱面抹灰层清理	1. 墙面腻子及石膏找平层铲除（铲到基层） 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	74.5				
4	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 600*600矿棉吸音板吊顶拆除、窗帘盒拆除、300*1200mm格栅灯拆除； 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	58.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716装饰装修工程

第 2 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	91150200100 1	玻璃门拆除	1. 原不锈钢套玻璃门拆除； 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	樘	3				
6	91030100100 1	砖砌体拆除	1. 开门洞：950*2150*240mm 2. 包含掏砖、砂浆拌合、砌筑、加楔背牢、安装过梁等； 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.98				
7	91151000100 1	窗台板拆除	1. 大理石窗台板拆除 2. 厚度：40mm； 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	3.1				
8	91110100300 1	渣土运输	1. 工程位置：五环以外 2. 包括建筑渣土 3. 渣土人工装袋，分类处理，符合相应的垃圾消纳处理规范 4. 渣土运输及消纳：垃圾清运及渣土消纳，运距自行考虑 5. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	8.97				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716装饰装修工程

第 3 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		楼地面工程							
9	911204008001	防静电地板安装	1. 600*600瓷砖防静电地板安装, 10cm支架; 2. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ²	60.45				
		分部小计							
		墙、柱面工程							
10	911608003001	抹灰面油漆新做	墙面乳胶漆 1. 表面滚刷乳胶漆两遍; 2. 刮腻子二遍打磨平整; 3. 刮粉刷石膏, 贴网格布; 4. 墙面滚刷墙固一遍; 5. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ²	73.59				
11	911205005001	瓷砖踢脚线新做	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 60mm 3. 结合层: 5mm厚水泥砂浆 4. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	32.88				
		分部小计							
		天棚工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716装饰装修工程

第 4 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	91140200300 1	天棚吊顶新做	吸音板吊顶 1. 规格：600*600mm 2. 双层轻钢龙骨，38主骨及副骨下方连接配套吸音板龙骨； 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ²	57.57				
13	91150900200 1	窗帘盒制安	1. 新做窗帘盒； 2. 规格：L347*230mm； 3. 18mm大芯板+9mm石膏板； 4. 刮腻子两遍，喷刷乳胶漆两遍； 5. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	8.6				
		分部小计							
		门窗、其他工程							
14	91150201100 1	金属防盗门安装	1. 定制甲级防盗门安装 2. 规格：950*2140mm 3. 五金：合页、门锁等 4. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	樘	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716装饰装修工程

第 5 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	91130700300 1	暖气罩包封	1. 龙骨：3*4木龙骨支撑 2. 18mm大芯板衬底，表面9mm石膏板饰面； 3. 石膏板表面刮腻子打磨两遍，涂刷乳胶漆两遍； 4. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	8.82				
16	91170100300 1	金属暖气罩新做	定制冲孔铝板暖气罩 1. 规格：1200*600mm； 2. 冲孔铝板厚度：5mm 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	2.88				
17	91151000400 1	石材窗台板制安	1. 大理石窗台板 2. 厚度：30mm 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	3.1				
18	91150900300 1	窗帘、窗帘杆安装	1. 布艺窗帘（含窗帘杆） 2. 窗帘高度：2300mm，双倍褶（按展开计量） 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	8.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716电气工程

第 7 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93020401800 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*800* 150 (宽x高x厚)16回 路 3. 安装方式:底距 地1.4m暗装 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	台	1				
2	93020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY -5x25 3. 安装方式:线槽 敷设 4. 工作内容:电缆 敷设、压接;电 缆防护; 电缆防 火隔板、防火涂 料; 电缆支架(角 钢或扁钢)等 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	40				
3	93020601000 1	电力电缆头制 作、安装	1. 名称:电力电缆 头制作、安装 2. 规格:5x25mm ² 3. 工作内容:电缆 头制作、安装(包 括接线端子) 等 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716电气工程

第 8 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	93020600700 1	桥架安装	1. 名称:强电线槽 2. 规格:100X50 3. 安装方式:地面内 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	29.48				
5	93020600700 2	桥架安装	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:100X50 3. 安装方式:地面内 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	25.9				
6	93021000300 1	电气配管	1. 名称:紧定(扣 压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:明敷 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	103.79				
7	93021000300 3	电气配管	1. 名称:紧定(扣 压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:暗敷 4. 未尽事宜暗见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	27.8				
8	93021000300 2	电气配管	1. 名称:紧定(扣 压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:暗敷 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	34.44				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716电气工程

第 9 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	93021001100 1	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	156.03				
10	93021001100 2	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	520.71				
11	93090700400 1	六类网线敷设	1. 名称:电气配线 2. 规格:六类网线 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	60.86				
12	93090700400 2	六类网线敷设	1. 名称:电气配线 2. 规格:六类网线 3. 安装方式:线槽内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	673.48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716电气工程

第 10 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	93020403200 1	插座安装	1. 名称：五孔单相插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	60				
14	93020403200 2	插座安装	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	5				
15	93090500200 1	信息插座安装	1. 名称：网络面板 2. 规格：单口 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	7				
16	93090500200 2	信息插座安装	1. 名称：网络面板 2. 规格：双口 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	23				
17	93090501300 1	线缆测试		点	53				
18	93090500400 1	机柜安装	1. 名称：弱电机柜 2. 规格： 3. 安装方式：挂墙安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716电气工程

第 11 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	93021001500 1	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	110				
20	93021100300 1	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:方形LED平板灯 2. 规格:600*600mm 3. 安装方式:吊顶上安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	8				
21	93021101200 1	安全出口灯安装	1. 名称:安全出口灯 2. 规格: 3. 安装方式:吊装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2				
22	93021100300 2	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:应急灯 2. 规格: 3. 安装方式:吊装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2				
23	93090700600 1	同轴电缆敷设	1. 名称:HDMI高清线 2. 规格:15M以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	根	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：716电气工程

第 12 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	93090501500 1	配线架、跳线架安装	1. 名称:配线架 2. 规格:24口六类配线架 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3				
25	93090500800 1	电缆跳线	1. 名称:电缆跳线 2. 规格:2m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	条	53				
26	93020403200 3	插座安装 pdu	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子	个	1				
27	93100100300 1	剔(凿)槽	1. 名称:混凝土结构剔槽 2. 规格:25mm以内 3. 剔槽、清理及修复材质同周边墙体 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	38.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803装饰装修工程

第 13 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911204003001	竹、木(复合)地板拆除	1. 木地板拆除 2. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	72.72				
2	911205001001	踢脚线拆除	1. 木质踢脚线拆除, 高度60mm 2. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	37.5				
3	911609001001	墙柱面涂料层清理	1. 墙柱面腻子及石膏找平层铲除(铲到基层); 2. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	82.79				
4	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 石膏板吊顶及龙骨吊筋拆除、窗帘盒拆除、300*1800mm格栅灯拆除; 2. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	72.72				
5	911502001001	玻璃门拆除	1. 原不锈钢套玻璃门拆除; 2. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	樘	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803装饰装修工程

第 14 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	91110100300 1	渣土运输	1. 工程位置:五环以外 2. 包括建筑渣土 3. 渣土人工装袋, 分类处理, 符合相应的垃圾消纳处理规范 4. 渣土运输及消纳:垃圾清运及渣土消纳, 运距自行考虑 5. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	3.15				
		分部小计							
		楼地面工程							
7	91120400800 1	防静电地板安装	1. 600*600瓷砖静电地板安装, 10cm支架; 2. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	72.72				
		分部小计							
		墙、柱面工程							
8	91160800300 1	抹灰面油漆新做	墙面乳胶漆 1. 表面滚刷乳胶漆两遍; 2. 刮腻子二遍打磨平整; 3. 刮粉刷石膏, 贴网格布; 4. 墙面滚刷墙固一遍; 5. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	78.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803装饰装修工程

第 15 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911205005001	瓷砖踢脚线新做	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度:60mm 3. 结合层: 10mm厚DP砂浆 4. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	37.5				
		分部小计							
		天棚工程							
10	911402003001	天棚吊顶新做	吸音板吊顶 1. 规格: 600*600mm 2. T型烤漆龙骨, 38主骨及副骨 下方连接配套吸音板龙骨; 3. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ²	68.4				
11	911509002001	窗帘盒制安	1. 新做窗帘盒; 2. 规格: L347*230mm; 3. 18mm大芯板+9mm石膏板; 4. 刮腻子两遍, 喷刷乳胶漆两遍; 5. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	10.75				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803装饰装修工程

第 16 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	91150900300 1	窗帘、窗帘杆 安装	1. 布艺窗帘（含 窗帘杆） 2. 窗帘高度：230 0mm，双倍褶（按 展开计量） 3. 未尽事宜详见 招标文件，包括 为满足设计、验 收规范规定施工 所需的一切工序 内容及相应费用 。	m	10.75				
		分部小计							
		门窗、其他工 程							
13	91150201100 1	金属防盗门安 装	1. 定制甲级防盗 门安装 2. 规格：977*214 0mm 3. 五金：合页、 门锁等 4. 未尽事宜详见 招标文件，包括 为满足设计、验 收规范规定施工 所需的一切工序 内容及相应费用 。	樘	1				
14	91150201100 2	金属防盗门安 装	1. 定制甲级防盗 门安装（子母门 ） 2. 规格：1400*21 40mm 3. 五金：合页、 门锁等 4. 未尽事宜详见 招标文件，包括 为满足设计、验 收规范规定施工 所需的一切工序 内容及相应费用 。	樘	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803装饰装修工程

第 17 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	91130700300 1	暖气罩包封	1. 龙骨：3*4木龙骨支撑 2. 18mm大芯板衬底，表面9mm石膏板饰面； 3. 石膏板表面刮腻子打磨两遍，涂刷乳胶漆两遍； 4. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	11.02				
16	91170100300 1	金属暖气罩新做	定制冲孔铝板暖气罩 1. 规格：1200*600mm； 2. 冲孔铝板厚度：5mm 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	3.6				
17	91151000400 1	石材窗台板制安	1. 大理石窗台板（安装在暖气罩上） 2. 厚度：30mm 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	3.87				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803电气工程

第 18 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93020401800 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*800* 150 (宽x高x厚)20回 路 3. 安装方式:底距 地1.4m暗装 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	台	1				
2	93020600700 1	桥架安装	1. 名称:强电线槽 2. 规格:100X50 3. 安装方式:地面 内 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	34.56				
3	93020600700 2	桥架安装	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:100X50 3. 安装方式:地面 内 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	31.64				
4	93020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY -5x25 3. 安装方式:线槽 敷设 4. 工作内容:电缆 敷设、压接; 电 缆防护; 电缆防 火隔板、防火涂 料; 电缆支架(角 钢或扁钢)等 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803电气工程

第 19 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	93020601000 1	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头制作、安装 2. 规格:5x25mm ² 3. 工作内容:电缆头制作、安装（包括接线端子）等 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
6	93021000300 1	电气配管	1. 名称:紧定(扣压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:明敷 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	126.4				
7	93021000300 3	电气配管	1. 名称:紧定(扣压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:暗敷 4. 未尽事宜暗见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	31.9				
8	93021000300 2	电气配管	1. 名称:紧定(扣压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:暗敷 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	20.87				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803电气工程

第 20 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	93021001100 1	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	191.04				
10	93021001100 2	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	731.73				
11	93090700400 1	六类网线敷设	1. 名称:电气配线 2. 规格:六类网线 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	37.85				
12	93090700400 2	六类网线敷设	1. 名称:电气配线 2. 规格:六类网线 3. 安装方式:线槽内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	991.69				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803电气工程

第 21 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	93020403200 1	插座安装	1. 名称：五孔单相插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	75				
14	93020403200 2	插座安装	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	5				
15	93090500200 1	信息插座安装	1. 名称：网络面板 2. 规格：单口 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	9				
16	93090500200 2	信息插座安装	1. 名称：网络面板 2. 规格：双口 3. 安装方式：暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	31				
17	93090501300 1	线缆测试		点	70				
18	93090500400 1	机柜安装	1. 名称：弱电机柜 2. 规格： 3. 安装方式：挂墙安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803电气工程

第 22 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	93021001500 1	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	131				
20	93021100300 1	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:方形LED平板灯 2. 规格:600*600mm 3. 安装方式:吊顶上安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	12				
21	93021101200 1	安全出口灯安装	1. 名称:安全出口灯 2. 规格: 3. 安装方式:吊装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2				
22	93021100300 2	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:应急灯 2. 规格: 3. 安装方式:吊装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2				
23	93090700600 1	同轴电缆敷设	1. 名称:HDMI高清线 2. 规格:15M以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	根	2				
24	93090501500 1	配线架、跳线架安装	1. 名称:跳线架安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：803电气工程

第 23 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	93090500800 1	电缆跳线	1. 名称:电缆跳线 2. 规格:2m 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	条	70				
26	93020403200 3	插座安装 pdu	1. 本体安装 2. 焊、压接线端 子	个	1				
27	93100100300 1	剔(凿)槽	1. 名称:混凝土结 构剔槽 2. 规格:25mm以内 3. 剔槽、清理及 修复材质同周边 墙体 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	45.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910装饰装修工程

第 24 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911204006001	防静电活动地板拆除	1. 静电地板及支架拆除 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ²	29.74				
2	911609001001	墙柱面涂料层清理	1. 墙面腻子及石膏找平层铲除（铲到基层） 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ²	48.2				
3	911205001001	踢脚线拆除	1. 瓷砖踢脚线拆除（含结合层），高度100mm 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	21				
4	911509004001	窗帘、窗帘杆拆除	1. 窗帘、窗帘杆拆除 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	5.54				
5	911501001001	木门拆除	1. 木质门拆除 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	樘	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910装饰装修工程

第 25 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	91110100300 1	渣土运输	1. 工程位置:五环以外 2. 包括建筑渣土 3. 渣土人工装袋, 分类处理, 符合相应的垃圾消纳处理规范 4. 渣土运输及消纳:垃圾清运及渣土消纳, 运距自行考虑 5. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.72				
		分部小计							
		楼地面工程							
7	91120300300 1	地胶楼地面新做	1. 3mm地胶铺设 2. 3mm环氧地坪 3. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	29.74				
		分部小计							
		墙、柱面工程							
8	91160800300 1	抹灰面油漆新做	墙面乳胶漆 1. 表面滚刷乳胶漆两遍; 2. 刮腻子二遍打磨平整; 3. 刮粉刷石膏, 贴网格布; 4. 墙面滚刷墙固一遍; 5. 未尽事宜详见招标文件, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	51.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910装饰装修工程

第 26 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911205010001	金属踢脚线新做	1. 100mm高不锈钢踢脚线 2. 9mm厚衬板 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	21				
		分部小计							
		天棚工程							
10	911609007001	天棚涂料新做	1. 吊顶面涂刷乳胶漆两遍 2. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ²	29.74				
11	911509002001	窗帘盒制安	1. 新做窗帘盒； 2. 规格：L347*230mm； 3. 18mm大芯板+9mm石膏板； 4. 刮腻子两遍，喷刷乳胶漆两遍； 5. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	5.54				
		分部小计							
		门窗、其他工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910装饰装修工程

第 27 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	91150201100 1	金属防盗门安装	1. 定制甲级防盗门安装 2. 规格：900*2140mm 3. 五金：合页、门锁等 4. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	樘	1				
13	91130700300 1	暖气罩包封	1. 龙骨：3*4木龙骨支撑 2. 18mm大芯板衬底，表面9mm石膏板饰面； 3. 石膏板表面刮腻子打磨两遍，涂刷乳胶漆两遍； 4. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	5.27				
14	91170100300 1	金属暖气罩新做	定制冲孔铝板暖气罩 1. 规格：1200*600mm； 2. 冲孔铝板厚度：5mm 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	1.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910装饰装修工程

第 28 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	911510004001	石材窗台板制安	1. 大理石窗台板 2. 厚度：30mm 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m2	1.87				
16	911509003001	窗帘、窗帘杆安装	1. 布艺窗帘（含窗帘杆） 2. 窗帘高度：2300mm，双倍褶（按展开计量） 3. 未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m	5.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910电气工程

第 29 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93020401800 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*800* 150 (宽x高x厚)10回 路 3. 安装方式:底距 地1.4m暗装 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	台	1				
2	93090500400 1	机柜安装	1. 名称:弱电机柜 2. 规格: 3. 安装方式:挂墙 安装 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	台	1				
3	93020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY -5x25 3. 安装方式:线槽 敷设 4. 工作内容:电缆 敷设、压接;电 缆防护;电缆防 火隔板、防火涂 料;电缆支架(角 钢或扁钢)等 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910电气工程

第 30 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	93020601000 1	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头制作、安装 2. 规格:5x25mm ² 3. 工作内容:电缆头制作、安装（包括接线端子）等 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
5	93021000300 1	电气配管	1. 名称:紧定(扣压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:暗敷 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	65.65				
6	93021000300 2	电气配管	1. 名称:紧定(扣压)式薄壁钢管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:暗敷 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	57.09				
7	93021001100 2	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子（10mm ² 以上） 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	222.15				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910电气工程

第 31 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	93090700400 1	六类网线敷设	1. 名称:电气配线 2. 规格:六类网线 3. 安装方式:管内 4. 工作内容:配线、敷设、敷接包头、铜接线端子(10mm ² 以上) 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	280.68				
9	93020403200 1	插座安装	1. 名称: 五孔单相插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	35				
10	93020403200 2	插座安装	1. 名称: 空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
11	93090500200 2	信息插座安装	1. 名称: 网络面板 2. 规格:双口 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	14				
12	93090501300 1	线缆测试	1. 名称:测试 2. 规格: 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	点	28				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910电气工程

第 32 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
13	93021001500 1	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	61					
14	93021100100 1	原有及吸顶灯拆除	1. 原有及吸顶灯拆除	套	4					
15	93021100300 1	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:方形LED平板灯 2. 规格:600*600mm 3. 安装方式:吊顶上安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4					
16	93090700600 1	同轴电缆敷设	1. 名称:HDMI高清线 2. 规格:15M以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	根	1					
17	93090501500 1	配线架、跳线架安装	1. 名称:配线架 2. 规格:24口六类配线架 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2					
18	93090500800 1	电缆跳线	1. 名称:电缆跳线 2. 规格:2m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	条	28					
19	93020403200 3	插座安装 pdu	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：910电气工程

第 33 页 共 33 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	93100100300 1	剔(凿)槽	1. 名称:混凝土结构剔槽 2. 规格:25mm以内 3. 剔槽、清理及修复材质同周边墙体 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	122.74				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									