

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	911309006001	轻钢龙骨隔墙新做	1. 名称:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 75系列单排 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层纸面石膏板 12mm 4. 人事档案库房、综合档案库房窗户处理	m2	210					
2	911303003001	其他面一般抹灰新做	1. 抹灰部位、基层类型:纸面石膏板 2. 刮腻子 两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	304.4					
3	910301004001	砖墙砌筑	1. 墙体类型:加气混凝土砌块墙 2. 墙体厚度:200mm厚 3. 砖墙直顶天花板	m3	11.5					
4	911301003001	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型:加气混凝土砌块墙 2. 墙面底层抹灰(打底)挂钢丝网 3. 墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5mm 4. 面层厚度、砂浆类型:刮腻子两遍、乳胶漆 两遍	m2	92					
5	911309003001	轻钢龙骨隔墙新做	1. 名称:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 75系列单排 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层纸面石膏板12mm	m2	47.2					
6	911204007001	防静电活动地板修补	局部防静电地板拆除后修复。	m2	11.5					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93021000700 1	线槽安装	1. 名称:金属明装 地线槽板 2. 材质:金属 3. 规格:单槽	m	15				
2	93090700200 1	双绞线缆敷设	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:穿管	m	610				
3	93021000300 1	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20	m	80				
4	93021001100 1	电气配线	1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材 质、规格:4平方	m	300				
5	93020403200 1	插座安装	1. 名称:五孔插座	个	16				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

