分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911301002001	墙面抹灰修补	墙面裂纹、破损处打磨、修复	m2	35				
2	911301001001	墙面抹灰铲除	有色乳胶漆部分铲除表层	m2	61				
3	911301003001	墙面一般抹灰新做	1、有色乳胶漆部分铲除表层后刮腻子 2、打磨	m2	61				
4	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1.乳胶漆滚刷三遍 2.型号档次满足业主招标要求	m2	196.89				
5	911307001001	墙饰面拆除	楼梯及门口铝塑板拆除	m2	2.5				
6	911307003001	墙饰面新做	1.楼梯及门口铝塑板重新铺贴 2.型号档次满足业主招标要求	m2	2.5				
7	AB001	室内家具搬运及恢复	1.室内原有家具、电气搬运、恢复	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									