

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排污管线改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		绿地土方工程							
1	04010100200 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 考虑 2. 挖土深度:综合 考虑 3. 人工探挖沟槽 ，深度超过2m, 做挡板支护	m3	240				
2	04010300100 1	回填土方	1. 填方材料品种: 回填土，种植土 厚度不低于600mm 2. 回填深度: 自然 地坪下300mm 3. . 填方来源、运 距: 自行考虑	m3	156.2				
3	04010300100 2	回填砂	1. 填方材料品种: 回填砂 2. 填方来源、运 距: 自行考虑	m3	19.2				
4	04010300200 1	余方弃置	1. 废弃料品种:余 土外运消纳 2. 运距: 自行考虑	m3	35				
		分部小计							
		人行道及主干 路土方工程							
5	04100100100 3	沥青路面拆除	1. 沥青路面及基 层拆除	m2	20				
6	04100100200 1	拆除人行道	拆除人行步道砖 、基层及路缘石	m2	10				
7	04010300200 2	余方弃置	1. 废弃料品种:余 土外运消纳 2. 运距: 自行考虑	m3	19.5				
8	04020201500 2	水泥稳定碎（ 砾）石		m2	20				
9	04020300600 2	沥青混凝土路 面		m2	20				
10	04020400200 2	人行道块料铺 设		m2	10				
11	04020400400 2	安砌侧（平、 缘）石		m	6				
		分部小计							
		排水管线							
12	04050100400 1	污水管PE管公 称直径（mm以 内）150	PE管铺设（胶圈接 口）公称直径150	m	50				
本页小计									

