

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学31号楼动画学院修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		102室202室						
1	911609003001	墙面腻子层修补	1. 墙面铲除腻子涂料皮 2. 重刷两遍腻子	m2	10			
2	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 墙面刷立邦五合一内墙涂料	m2	62			
3	911402003001	天棚吊顶拆除新做	1. 吸音板吊顶面层更换	m2	3			
4	911401003001	天棚抹灰新做	1. 拆除轻钢龙骨、吸音板吊顶 2. 顶面刷乳胶漆两遍	m2	102			
5	911507010001	金属窗安装	1. 60系列断桥铝合金窗	m2	6.16			
6	911502010001	金属(塑钢)门安装	1. 对开玻璃门拆除换新	m2	3.36			
7	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 方形LED吸顶灯1200*200mm	套	12			
8	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 机械墙上打眼	个	1			
9	911205009001	竹、木(复合)踢脚线新做	1. 木质踢脚线新做 2. 高100mm	m	38			
10	911402003002	天棚吊顶拆除新做	1. 吸音板吊顶面层更换	m2	4			
11	911401003002	天棚抹灰新做	1. 顶面刷乳胶漆两遍	m2	92			
		分部小计						
		104室						
12	911307001001	墙饰面拆除	1. 背景墙拆除	m2	10			
13	911609003004	墙面喷刷涂料新做	1. 墙面两遍耐水腻子 2. 墙面刷立邦五合一内墙涂料	m2	78			
14	911402003003	天棚吊顶拆除新做	1. 吸音板吊顶面层更换	m2	14			
15	911401003003	天棚抹灰新做	1. 顶面刷乳胶漆两遍	m2	42			
16	930211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 方形LED吸顶灯1200*200mm	套	6			
17	930210011001	电气配线	1. 配线形式:2.5mm ² 电线 2. PVC20管	m	20			
18	930204030001	照明开关安装	1. 单开开关	个	2			
19	911309003001	隔墙新做	1. 75轻钢龙骨 岩棉填充九厘板及石膏板饰面	m2	25.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

