

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增部分

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	04100100400 1	铣刨路面	1、路面铣刨40mm 2、渣土清运15km 3、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m2	2986.2				
2	04020300600 1	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:细粒 式沥青混凝土 厚 度4cm 2. 粘层 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m2	2986.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		原有旧五球灯拆除							
1	03041200700 1	一般路灯	五球灯拆除	套	11				
2	01050100300 1	独立基础	五球灯独立基础拆除	m3	1.38				
		分部小计							
		新楼周边原五球灯拆除							
3	03041200700 3	一般路灯	五球灯拆除	套	11				
4	01050100300 4	独立基础	五球灯独立基础拆除	m3	1.38				
		分部小计							
		五球灯安装							
5	01050100300 3	独立基础	1. 名称：五球灯及宫灯基础 2. 规格、型号：C30混凝土、500*500*500 3. 500*500*10mm钢板灯杆连接件 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	1.38				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	03041200400 1	装饰灯	1、名称：五球灯 （灯具利旧） 2、规格、型号： 灯杆直径76，壁厚 2.3mm，花枝25 cm，灯罩直径25 cm，中鼓加厚， 铝制灯头，亚克力 灯罩，底座压铸 铸铝，光源雷士 LED，含预埋件M 10*198*400mm 3、安装方式：灯 高3.2米，杆高2. 6m 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	11				
		分部小计							
		玉兰灯安装							
7	01050100300 2	独立基础	1. 名称：玉兰灯 基础 2. 规格、型号：C 30混凝土、800*8 00*800 3. 800*800*10mm 钢板灯杆连接件 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m3	5.63				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03041200700 2	一般路灯	1、名称：玉兰灯 2、规格、型号： 灯杆直径165mm， 壁厚3mm，拖碗2 mm，花枝50cm， 花瓣2mm，法兰： 280*280*12，材 质镀锌管，灯箱 含套口高度74cm 灯箱割花铆焊， 灯箱壁厚3mm光源 雷士LED，，预 埋件含M16*280*6 00 灯具颜色依据甲 方定制 3、安装方式：灯 高5.6米 4、接线箱安装 5、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	11				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		雨水工程							
1	04100100100 1	拆除路面	1. 10cm沥青地面 拆除 2. 25cm地面基础 拆除 3. 渣土外运15km	m2	95.12				
2	04010100200 1	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 余土外运15km	m3	36.41				
3	04050100400 1	塑料管	Φ200双壁波纹管	m	92.95				
4	01050700300 1	电缆沟、地沟	管道沟回填C25混 凝土	m	92.95				
5	04050400900 1	雨水口	1. 750*450mm*2双 篦铸铁雨水口 2. 砖砌雨水井 3. 150mm厚C15混 凝土垫层	座	12				
6	01050700700 1	其他构件	C25混凝土包封	m3	2.16				
		分部小计							
		道牙							
7	04020400400 1	安砌侧(平、 缘)石	新作100mm宽水泥 道牙	m	16				
8	04100100100 2	拆除路面	1. 10cm沥青地面 拆除 2. 25cm地面基础 拆除 3. 渣土外运15km	m2	6.4				
9	04010300200 1	余方弃置	现场垃圾外运, 运距15km	m3	120				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									