

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国传媒大学2号楼10层1007、1008装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	911307001002	石膏板隔断拆除	1. 石膏板隔断拆除 2. 垃圾外运30公里以外	m2	22.8			
2	910301001001	砖砌体拆除	1. 轻体砖墙体拆除 2. 垃圾外运30公里以外	m3	3.15			
3	911204003001	竹、木(复合)地 板拆除	1. 木地板拆除 2. 不外运, 利旧	m2	39			
4	911609001001	清理涂料层	1. 墙面腻子铲除 2. 垃圾外运30公里以外	m2	100			
5	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吸音板吊顶拆除 2. 不外运, 利旧	m2	21			
6	930211001001	普通灯具及吸顶 灯拆除	1. 格栅灯600*1200拆除 2. 不外运, 利旧	套	4			
7	911509006001	窗帘拆除	1. 窗帘拆除 2. 不外运, 利旧	m2	28			
		分部小计						
		装修						
8	911309003001	隔墙新做	1. 75轻钢龙骨 岩棉填充 双面双层石膏板饰面	m2	22.8			
9	911609003007	墙面喷刷涂料新 做	1. 刮石膏找平 2. 两遍耐水腻子 3. 乳胶漆两遍	m2	136.4			
10	911401003003	天棚抹灰新做	1. 顶面吸音板刷乳胶漆两 遍	m2	39			
11	911402003004	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨吸音板吊顶 2. 龙骨及吸音板利旧	m2	21			
12	930211003004	普通灯具及吸顶 灯安装	1. 新安装格栅灯 2. 灯具利旧	套	4			
13	911204005001	竹、木(复合)地 板安装	1. 重新铺木地板(利旧) 2. 新铺防潮垫	m2	39			
14	910303002001	砌块墙砌筑	1. 15公分轻体砖砌垒	m3	3.57			
15	910403005001	现浇混凝土圈梁	1. C20墙中板带	m3	0.14			
16	911301003001	墙面一般抹灰新 做	1. 20mm水泥砂浆抹灰	m2	47.6			
17	911304003001	块料墙面新做	1. 墙面贴砖 2. 瓷砖贴结剂、马可波罗 瓷砖	m2	21.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国传媒大学2号楼10层1007、1008装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	911202003001	块料楼地面新做	1. 地面贴砖 2. 瓷砖贴结剂、马可波罗瓷砖	m ²	3.7			
19	911402003005	天棚吊顶新做	1. 300*300铝扣板吊顶 欧普	m ²	3.7			
20	031004010001	浴霸	1. 风暖浴霸 欧普	套	1			
21	010802001001	金属(塑钢)门	1. 卫生间铝合金门 2. 尺寸：700*2000mm	樘	1			
22	010903002001	墙地面涂膜防水	1. 东方雨虹灰浆防水 2遍	m ²	13.34			
23	011102003001	墙地面美缝		m ²	25.26			
24	911205009001	竹、木(复合)踢脚线新做	1. 木质踢脚线新做(利旧) 2. 高100mm	m	36			
		分部小计						
		安装工程						
25	031004006001	大便器	1. 坐便器 TOTO一体式全包座便器CW886B	组	1			
26	011505001001	洗漱台	1. TOTO 75CM浴室柜+盆+DL388C1抽拉龙头+60CM储物镜带照明 4. 0.8米长乘以0.6米宽	组	1			
27	031004010002	淋浴器	1. TOTO TBS04302龙头+TBW01018B花洒+DM910CS淋浴柱	套	1			
28	031004017001	冷热水混合器	1. 美的60L 电热水器F6022-J7 (HE)	套	1			
29	031003001001	螺纹阀门	1. DN20截止阀	个	3			
30	031003001002	下水软管	1. 下水软管	个	3			
31	911509006002	窗帘安装	1. 窗帘安装	m ²	28.8			
32	930701013001	塑料管安装(上水)	1. 材质:PP-R管 2. 型号、规格:De25 3. 连接方式:热熔连接 4. 压力试验、吹扫及清洗 设计要求:冲洗消毒	m	30			
33	930701013002	塑料管安装(下水)	1. 材质:UPVC管 2. 型号、规格:De50 3. 连接方式:粘接	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国传媒大学2号楼10层1007、1008装修工程

第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。