

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外国语学院实验室改造-装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	93050100100 1	墙面腻子铲除	1. 名称：原墙面腻子、涂料铲除	m2	205					
2	91120100900 1	楼地面找平层拆除	1. 原砂浆找平层空鼓开裂需剔凿面积按塑胶地面30%计取	m2	268.8					
3	91140100100 1	天棚抹灰铲除	1. 天棚抹灰层拆除 石灰砂浆及粉刷石膏面	m2	30					
4	91140100300 1	天棚抹灰新做	1. 天棚抹灰新做 2. 天棚面刮腻子抹灰面 二遍 3. 抗碱封底涂料 4. 天棚面喷刷涂料 耐擦洗涂料	m2	30					
5	91160400200 1	墙面喷刷涂料新做	1. 满挂网格布, 2. 封底漆一道, 3. 满刮3mm厚面层耐水腻子2遍, 4. 刷白色无机涂料2遍	m2	205					
6	91140200100 1	天棚吊顶拆除（原吊顶为矿棉吸音板）	1. 天棚吊顶拆除（原吊顶为矿棉吸音板）	m2	72					
7	91140200300 1	平面吊顶天棚新做	办公室铝扣板安装 1、铝合金方板面层新做 嵌入式 2、U型轻钢龙骨横撑CB60x27, 中距1200 3、U型轻钢龙骨CB60x27, 中距400, 用吊件固定在主龙骨上	m2	72					
8	91120300100 1	地面及楼梯PVC塑料地胶楼地面拆除（片材3mm厚）	地面及楼梯PVC塑料地胶楼地面拆除（片材3mm厚）	m2	896					
9	91150800100 1	门窗套拆除	1. 现场有3套木门套 筒子板损坏 2. 每套尺寸为高2600*宽1000*墙厚400 3. 拆除3套木门套筒子板	m2	7.44					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外国语学院实验室改造-装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	91150800300 1	门窗套制安	1. 现场有3套门套筒子板损坏 2. 每套尺寸为高2600*宽1000*墙厚400 3. 新换三套门套筒子板	m2	7.44				
11	91120300300 1	1. 地面及楼梯橡塑楼地面新做 2. LG塑料地板卷材楼地面新做 2.6mm	1. 地面及楼梯橡塑楼地面新做-走廊 2. LG塑料地板卷材楼地面新做 2.6mm 3. 水泥基自流平新做 厚度6mm	m2	846				
12	91120600600 1	橡胶、塑料楼梯面层新做--楼梯	1. LG塑料地板卷材楼梯地面新做 2.6mm--楼梯	m2	50				
13	91120100600 1	自流平楼地面新做	1. 橡胶地面新做水泥基自流平6mm厚	m2	896				
14	91120100300 2	1. 原砂浆找平层空鼓开裂需剔凿后 新作界面剂一道、30厚DS砂浆找平层面积按塑胶地面30%计取	1. 原砂浆找平层空鼓开裂需剔凿后 新作界面剂一道、30厚DS砂浆找平层面积按塑胶地面30%计取	m2	268.8				
15	91120601000 1	楼梯防滑条新做	pvc楼梯防滑条新做	m	196				
16	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除 2. 踢脚线拆除 木质	m	698				
17	91120500700 1	金属踢脚线新做	1. 金属踢脚线新做 2. 金属踢脚线安装 衬板固定式	m	698				
18	91150100100 1	木门拆除	1. 院办公室木门拆除 2600X1020两樘	m2	5.2				
19	91150200900 1	新做钢制防盗门金属门安装	1. 新做2堂钢制防盗门金属门安装高2600*宽1000	m2	5.2				
20	91120100100 1	卫生间前厅地砖和垫层拆除块料	1. 卫生间前厅地砖和垫层拆除 块料	m2	5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外国语学院实验室改造-装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
21	91120100300 1	防水找平层水泥砂浆楼地面新做	1. 防水找平层水泥砂浆楼地面新做	m2	5					
22	91090301100 1	卫生间防水层新做	1. 卫生间防水层新做 2. 地面防水 聚氨酯防水涂料 2mm	m2	5					
23	91120101100 1	卫生间防水保护层新做	卫生间防水保护层新做	m2	5					
24	91120200300 1	卫生间地面瓷砖新做	1. 卫生间地面瓷砖新做	m2	5					
25	91180100100 1	渣土运输	对施工产生的垃圾，进行消纳、清运，渣土人工装车(装袋)	m3	15					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

