分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		灯具基础							
1	910401003001	现浇混凝土独立基础	1. 名称：五球灯及宫灯基础 2. 规格、型号：C30混凝土、500*500*500 3. 500*500*10mm钢板灯杆连接件 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	6				
2	910401003002	现浇混凝土独立基础	1. 名称：华灯及玉兰灯基础 2. 规格、型号：C30混凝土、600*600*800 3. 600*600*10mm钢板灯杆连接件 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	2.59				
		分部小计							
		32号楼配电箱管控							
3	930211012001	装饰灯安装	1、名称：五球灯 2、规格、型号：主杆76x2.毫米，铝压铸灯头，亚克力灯罩，国产精品5x1w, LED球泡，铸铁的灯箱 3、安装方式：立杆3.5米 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	26				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	93021101200 2	装饰灯安装	1、名称：玉兰灯 2、规格、型号： 主杆140x3毫米， 铝压铸灯头，亚克力灯罩，国产精品 5x40w, LED球泡， 镀锌板灯箱 3、安装方式：立杆5米 4、接线箱安装 5、未尽事宜详见 图纸、招标文件、 满足建设单位、 设计及规范要求	套	2				
5	93021101900 1	路灯及庭院灯拆除	1、名称：玉兰灯移位 2、灯具拆除及安装（主材利旧） 3、接线箱安装 4、未尽事宜详见 图纸、招标文件、 满足建设单位、 设计及规范要求	套	1				
6	93021102000 1	装饰灯整修	1. 名称:玉兰灯翻新 2. 灯具拆除 3. 灯杆及基座表面除锈 4. 灯杆刷一遍防锈漆两遍氟碳漆 5. 灯罩翻新 6. 路灯安装（主材利旧） 7. 未尽事宜详见 图纸、招标文件、 满足建设单位、 设计及规范要求	套	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	93021102000 2	装饰灯整修	1. 名称:华灯翻新 2. 灯具拆除 3. 灯杆及基座表面除锈 4. 灯杆刷一遍防锈漆两遍氟碳漆 5. 灯罩翻新 6. 路灯安装（主材利旧） 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4				
8	93021101900 2	路灯及庭院灯拆除	1. 名称:路灯拆除 2. 消纳及运输自行考虑	套	16				
9	93020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22 4*10 3. 安装方式:埋地 4. 工作内容:电缆敷设、压接; 电缆防护; 电缆防火隔板、防火涂料; 电缆支架(角钢或扁钢)等 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	560.98				
10	93020600200 2	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22 4*6 3. 安装方式:埋地 4. 工作内容:电缆敷设、压接; 电缆防护; 电缆防火隔板、防火涂料; 电缆支架(角钢或扁钢)等 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	25.2				
		分部小计							
		演播馆配电箱							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		管控							
11	93021101200 3	装饰灯安装	1、名称：五球灯 2、规格、型号： 主杆76x2.毫米， 铝压铸灯头，亚克力灯罩，国产精品 5x1w, LED球泡， 铸铁的灯箱 3、安装方式：立 杆3.5米 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	22				
12	93021101200 4	装饰灯安装	1、名称：华灯 2、规格、型号： 主杆165x3毫米， 热镀锌灯头，亚克力灯罩，8火+1火， 国产精品4ow, LED 球泡，镀锌板灯箱 3、安装方式：立 杆6米 4、接线箱安装 5、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	1				
13	93021101900 3	路灯及庭院灯 拆除	1. 名称：路灯拆 除 2. 消纳及运输自 行考虑	套	13				
14	93020600200 3	电力电缆敷设	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22 4* 10 3. 安装方式：埋地 4. 工作内容：电缆 敷设、压接；电 缆防护；电缆防 火隔板、防火涂 料；电缆支架（角 钢或扁钢）等 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	475.21				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	93020600200 4	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22 4*6 3. 安装方式:埋地 4. 工作内容:电缆敷设、压接; 电缆防护; 电缆防火隔板、防火涂料; 电缆支架(角钢或扁钢)等 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	20.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单位工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		32号楼配电箱 管控							
1	91100101700 1	花岗岩地面拆 除	1、80mm花岗岩面 层拆除 2、250mm花岗岩 基层拆除 3、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m2	83.88				
2	91100101900 1	路牙拆除	1、路牙拆除 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	16.8				
3	91020100300 1	挖土方	1、电缆沟土方开 挖，暂按人工挖 土考虑 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m3	227.44				
4	91020300100 1	土方回填	1、电缆沟土方回 填，亏土外购 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m3	234.46				
5	91110100300 1	渣土运输	1、渣土外运、消 纳，运距综合考 虑 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m3	21.31				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单位工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	91100101800 1	花岗岩地面新做	1、80mm厚花岗岩地面面层恢复（90%利旧） 2、100mm厚C15混凝土垫层 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	83.88				
7	91100102000 1	栽路牙	1、路牙恢复（利旧） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	16.8				
8	05010201200 1	铺种草皮	1、丹麦草种植（不含保活养护） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	258.79				
		分部小计							
		演播馆配电箱管控							
9	91100101700 2	花岗岩地面拆除	1、80mm花岗岩面层拆除 2、250mm花岗岩基层拆除 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	5.12				
10	91100101700 3	块料面层地面拆除	1、60mm厚水泥砖地面拆除 2、250mm水泥砖基层拆除 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	52.58				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单位工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	91100101500 1	无筋混凝土道路拆除	1、100mm厚混凝土地面面层拆除 2、700mm厚混凝土地面基层拆除 3、混凝土地面切缝 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	55.5				
12	91100101900 2	路牙拆除	1、路牙拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	10.2				
13	91020100300 2	挖土方	1、电缆沟土方开挖，暂按人工挖土考虑 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ³	167.63				
14	91020300100 2	土方回填	1、电缆沟土方回填，亏土外购 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ³	207.11				
15	91110100300 2	渣土运输	1、渣土外运、消纳，运距综合考虑 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ³	59.01				
16	91100101800 2	花岗岩地面新做	1、80mm厚花岗岩地面面层恢复（90%利旧） 2、100mm厚C15混凝土垫层 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	5.12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单位工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911001018003	块料面层地面 新做	1、60mm厚水泥砖 面层（90%利旧） 2、100mm厚C15混 凝土垫层 3、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m2	52.58				
18	911001016001	混凝土道路新 做	混凝土道路恢复 1、40厚细粒式沥 青混凝土面层 2、乳化粘层沥青 3、50厚中粒式沥 青混凝土面层 4、乳化透层沥青 5、100mm厚C15混 凝土垫层 6、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m2	55.5				
19	911001020002	栽路牙	1、路牙恢复（利 旧） 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	10.2				
20	050102012002	铺种草皮	1、丹麦草种植（ 不含保活养护） 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m2	189.36				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									