

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		会议室							
1	911402003001	平面吊顶天棚新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	26.63				
2	911604002001	喷刷涂料新做	1. 5mm厚石膏找平； 2. 满刮耐水腻子； 3. 刷封底漆1道(干燥后再做面漆)，乳胶漆2道。 4. 位置：原墙面	m2	51.02				
3	911604002002	喷刷涂料新做	1. 满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道(干燥后再做面漆)，乳胶漆2道。 3. 位置：暖气罩	m2	5.47				
4	911510002001	窗台板安装	1. 新作人造石窗台板	m2	1.93				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	911509002001	窗帘盒制安	1. 新作窗帘盒，200高	m	6.08				
6	911509004001	窗帘轨(杆)制安	1. 窗帘杆	m	5.46				
7	911705002001	暖气罩新做	新作暖气罩 1. 40*40方钢骨架； 2. 12mm厚阻燃板基层，石膏板面层	m2	5.47				
8	920703008001	铝合金百叶	1. 新作白色铝合金检修口，700*1500	个	2				
9	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线 2. 12mm厚砂浆找平	m	7.98				
10	911501010001	木质门安装	1. 木门新作； 2. 门窗后塞口	m2	2.73				
		分部小计							
		卫生间							
11	911202003001	块料楼地面新做	1. 200mmLC7.5轻集料混凝土垫层 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层(压光) 3. 防水层:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 找平层厚度、砂浆类型:30厚地面砂浆找平层 5. 结合层厚度、砂浆类型:5厚DTA砂浆粘结层 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 7. 嵌缝材料种类:DTG擦缝	m2	2.78				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	911202003002	块料楼地面新做	1. 15厚1:3水泥砂浆找平层(压光) 2. 防水层:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 找平层厚度、砂浆类型:30厚地面砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆类型:5厚DTA砂浆粘结层 5. 面层材料品种、规格、颜色:地砖过门石 6. 嵌缝材料种类:DTG擦缝	m2	0.17				
13	911302005001	块料墙、柱面新做	1. 15厚1:3水泥砂浆找平层; 2. 防水层:1.5厚聚合物水泥基防水涂料, 500mm高 3. 找平层:8 厚DP-HR 砂浆打底, 素水泥拉毛; 4. 粘接层:3厚DTA砂浆粘接层 5. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴瓷砖面层300*600mm	m2	17.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911402003002	平面吊顶天棚新做	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: ΦC6钢筋吊杆, 双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定; T型轻钢次龙骨TB23x32, 中距300; T型轻钢龙骨横撑TB23x26, 中距300 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300*0.8mm厚铝合金方板面层, 嵌入安装	m2	2.78				
15	911502009001	金属门安装	1. 门类型及框外围尺寸: LM0821 2. 框截面尺寸、单扇面积: 金属门, 含门套 3. 五金材料品种、规格: 合页、门锁等所有五金件	m2	1.68				
16	911704005001	镜子安装	1. 镜面玻璃品种、规格: 银镜	m2	0.84				
17	911604002003	喷刷涂料新做	1. 5mm厚石膏找平; 2. 满刮耐水腻子; 3. 刷封底漆1道(干燥后再做面漆), 乳胶漆2道。 4. 位置: 卫生间门口	m2	12.35				
18	911205004002	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线 2. 12mm厚砂浆找平	m	2.74				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		会议室							
1	920204029001	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A, 安全型 3. 安装方式:暗装	个	10				
2	920806004001	信息插座安装	1. 名称:单口信息插座	个	3				
3	920210014001	接线盒安装	1. 接线盒	个	13				
4	920901004001	剔(凿)槽	1. JDG20剔槽, 抹槽恢复	m	27.5				
5	920210003001	电气配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	94.56				
6	920210010003	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	28.23				
7	920210010001	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	136.62				
8	920806016002	双绞线缆敷设	1. 名称:网线 2. 型号:超六类 3. 敷设方式:穿管	m	39.61				
9	920806010001	线(光)缆测试	1. 线缆测试	链路	3				
		分部小计							
		卫生间							
10	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:300*300 LED平板灯 2. 材质: 亚克力罩 3. 规格:10W 3. 类型:嵌顶安装	套	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920204027001	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装, 距地1.3m 3. 规格: 250V, 10A 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
12	920204031001	小电器安装	1. 名称: 排气扇安装 2. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
13	920204029002	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A, 安全型 3. 安装方式:暗装	个	3				
14	920210014002	接线盒安装	1. 接线盒	个	4				
15	920901004003	剔(凿)槽	1. JDG20剔槽, 抹槽恢复	m	10.4				
16	920210003003	电气配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	26.23				
17	920210010002	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	17.1				
18	920210010004	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	136.62				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		卫生间							
1	92060401500 1	大便器安装	1. 名称:蹲便器 2. 材质:釉面陶瓷 3. 附件配置:脚踏式冲洗阀 4. 具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术要求	套	1				
2	92060400600 1	洗脸盆安装	1. 名称:柱盆	套	1				
3	92060401000 1	拖布池安装	1. 名称:拖布池 2. 材质:釉面陶瓷 3. 组装方式:落地安装 4. 附件配置:单孔水龙头,铜合金材质 5. 具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术要求	套	1				
4	92060402500 1	热(开)水器安装	1. 名称:小厨宝	台	1				
5	92060402200 1	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1				
6	92060101300 1	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR管 S5 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:热熔连接	m	12.7				
7	92060101300 2	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC排水管 3. 型号、规格:De110 4. 连接方式:粘接	m	6.48				
8	92060101300 3	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC排水管 3. 型号、规格:De50 4. 连接方式:粘接	m	5.82				
9	92060101600 1	套管制作、安装	一般填料套管, dn50	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]