

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	91120400300 1	隔墙拆除	1. 原有轻钢龙骨 双面双层石膏板 墙体拆除 内有岩棉	m2	31.26				
2	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 原有吸音板吊 顶拆除	m2	14.39				
3	91150200100 1	装饰门拆除	1. 原有装饰烤漆 门及门套保护性 拆除 2. 门规格：900*2 100mm	樘	2				
4	91130100100 1	投影仪幕布拆 除	1. 保护性拆除投 影仪幕布	套	2				
5	91110100300 1	渣土运输	1. 渣土归堆、装袋 、人工装车 4. 垃圾外运20km	m3	5.06				
		分部小计							
		新做项目							
6	91160900300 2	墙面乳胶漆新 做	1. 墙面基层处理 2. 刮腻子2-3遍 3. 滚刷乳胶漆2遍 (立邦五合一)	m2	112.78				
7	91120300300 1	静电地板新做	1. 600*600瓷砖防 静电地板安装 2. 支架安装，高 度10cm	m2	143.9				
8	91120500500 1	瓷砖踢脚线新 做	1. 瓷砖踢脚线， 高度100mm 2. 水泥砂浆结合 层	m	46.4				
9	91140200300 1	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨整平 新做 2. 面板采用龙牌 矿棉吸音板饰面	m2	16				
10	91130100100 2	投影仪幕布安 装	1. 安装投影仪幕 布（利旧）	套	1				
11	91170100300 1	金属暖气罩新 做	1. 新做铝合金暖 气罩 2. 规格：1200宽 ，600高	套	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		强电							
1	93020401800 1	配电箱制作、 安装	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 回路数:19	台	1				
2	93021000700 1	线槽安装	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*50	m	2.1				
3	93021000700 2	线槽安装	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	25				
4	93021000300 1	电气配管	1. JDG线管DN20, 暗配	m	150.84				
5	93021000300 2	电气配管	1. 金属波纹管 DN20, 暗配	m	57.88				
6	93021001100 2	电气配线	1. 名称: WDZB- BYJ-4m2 2. 形式: 管内穿 线	m	467.1				
7	93021001100 5	电气配线	1. 名称: WDZB- BYJ-6m2 2. 形式: 管内穿 线	m	109.5				
8	93021001100 3	电气配线	1. 名称: WDZB- BYJ-16m2 2. 形式: 管内穿 线	m	36.5				
9	93021001100 4	电气配线	1. 名称: WDZB- BYJ-4m2 2. 形式: 线槽内 穿线	m	734.55				
10	93021102500 6	应急灯安装	1. 墙壁式应急灯 2. 高装高度H:270 0	套	4				
11	93021102500 3	双面吊装疏散 指示灯安装	1. 双面吊装疏散 指示灯安装	套	4				
12	93021102500 4	安全出口指示 灯安装	1. 墙壁式安全出 口带应急灯	套	1				
13	93020403200 1	插座安装	1. 空调插座16A	个	3				
14	93020403200 2	插座安装	1. 墙面10A五孔插 座	个	21				
15	93021000300 4	墙面开槽	墙面开槽下管, 封堵	m	8.7				
		分部小计							
		弱电							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	93090500400 1	机柜安装	1. 弱电机柜安装，落地式 2. 机柜主材利旧	台	1				
17	93021000700 3	线槽安装	1. 名称：金属线槽 2. 规格：100*50	m	28.7				
18	93090700400 1	六类网线铺设	1. 名称：弱电配线 2. 规格：超六类网线 3. 敷设方式：线槽	m	1321.76				
19	93090501900 1	网线水晶头		个	190				
20	93090501300 1	线缆测试		点	95				
21	93090501500 1	配线架安装	1. 名称：配线架 2. 规格：24口六类配线架	个	4				
22	93090502200 1	理线器安装	1. 名称：理线器	个	4				
23	93090500800 1	电缆跳线	1. 名称：电缆跳线 2. 型号：1m	条	95				
		分部小计							
		不锈钢短管							
24	93021000300 5	电气配管	1. 名称：不锈钢上返短管 2. 规格：DN50mm, 长度0.4m	m	19.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									