分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1、现状地面未处理的地胶地面拆除 2.垃圾装车、清运消纳	m2	29.87				
2	911201002001	整体面层楼地面修补	1.基层清理 2.涂刷界面剂 3.水泥砂浆找平	m2	29.87				
3	911201008001	自流平楼地面新做	1.铺设防潮膜 2.8mm厚实木复合木地板 3.详见施工图纸 4.满足施工规范、设计图纸及招标文件的要求	m2	143.52				
4	911205001001	踢脚线拆除	1.原不锈钢踢脚拆除 2.垃圾装车、清运消纳	m	64.78				
5	911205005001	块料踢脚线新做	1.基层清理 2.12mm难燃夹板 3.80mm高实木复合踢脚线 4.详见施工图纸 5.满足施工规范、设计图纸及招标文件的要求	m	64.78				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									