

工程名称：大学生活动中心地下室隔断工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		隔断制作部分			
1	911309003001	隔墙新做-轻钢龙骨	1. 隔墙龙骨新做 75# 轻钢龙骨 单排	m ²	23.14
2	911307003001	隔墙新做-衬板	1. 隔墙双面封单层18mm厚大芯板	m ²	46.27
3	911309003002	隔墙新做	1. 隔墙双面封单层9.5mm厚纸面石膏板	m ²	46.27
4	911609003001	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做 石膏面 2. 品牌:美巢	m ²	46.27
5	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做 普通	m ²	46.27
6	911205009001	复合木制踢脚线新做	1. 踢脚线高度:80mm 2. 复合木制踢脚线新做	m	20.85
7	911501013001	木制房间门门锁更换	1. 原有室内木制门, 门锁拆除后再新装	把	1
		分部小计			
		安装部分			
8	930604002001	点型探测器安装	1. 天棚原有点型探测器拆除后再安装 烟感探测器 2. 利旧安装	只	1
9	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 砖墙剔透眼 墙厚(250mm)	个	1
10	930210003001	电气配管	1. 薄壁钢管木结构暗配公称直径(20mm)	m	16.45
11	930210011001	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²)	m	49.35
12	930210015001	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 轻钢龙骨	个	5
13	930204034001	电源插座安装	1. 电源插座安装 10A	个	5