分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中南二期锅炉房4002#4009#4010#4013#4014#4015#房间顶板漏水治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	910803001001	墙、地面防水层处理	清理基层、修补	m2	55			
2	910803010001	聚氨酯化学注浆	、找出急出水点。 2、钻孔埋注浆咀孔距为15-20厘米。 3、单个出水点采用三点围注，大面积片漏，采用梅花形围注。	m2	55			
3	910803011001	涂刷渗透结晶	渗透结晶防水涂刷4道	m2	55			
4	910803003001	铺承载卷材	1、配刷专用聚合物水泥胶结剂。 2、在基层上涂刷专用粘接剂，厚度为1毫米。 3、铺贴时 ，卷材和基层都要涂刷粘接剂。 4、排空卷材与基层之间的空气使之完全粘合。	m2	35			
5	910803003002	LEAC一布四涂	面层 LEAC一布四涂	m2	35			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08