

其他项目清单计价表

工程名称: 游泳馆附属功能区通风及吊顶
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (游泳馆附属功能区通风及吊顶修缮工程单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 房间内原天棚吊顶吊顶拆除； 2. 垃圾人工装袋、清理、外运	m2	312.44			
2	911507001001	整樘金属窗拆除	1. 原有金属窗拆除	m2	5			
3	911507009001	金属窗安装	1. 新作60型断桥铝金属窗，含后塞口，平开+内倒，国产优质五金加定位器，采用三元乙丙密封条，5mm透明+12空气+5mm透明钢化玻璃	m2	5			
4	911402003001	平面吊顶天棚新做	1. 现浇楼板底预留Φ610钢筋吊环(勾)，双向中距<1200(预制板可在板缝内预留吊环)； 2. Φ6吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环连接 3. U型钢主龙骨中距≤1200,找平后与与钢筋吊杆固定， 4. T型钢(横向)次龙骨，中距600(或500)； 5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*1.0mm厚铝合金方板面层,嵌入安装	m2	312.44			
5	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 原天棚吊顶矿棉吊顶拆除； 2. 垃圾人工装袋、清理、外运	m2	70			
6	911402003002	平面吊顶天棚新做	1. 天棚吊顶矿棉吊顶安装（含不上人龙骨）；	m2	70			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (游泳馆附属功能区通风及吊顶修缮工程单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 房间内原有平板灯拆除	套	51			
2	920204026001	照明开关拆除	1. 房间内原有照明开关拆除	个	16			
3	920210001001	配管拆除	1. 房间内原有配管拆除	m	185.9			
4	920210006001	线槽拆除	1. 房间内原有塑料线槽拆除	m	27.2			
5	920210008001	配线拆除	1. 房间内原有配线拆除	m	648.3			
		分部小计						
		灯具开关						
6	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:600*600mm 平板灯（防潮） 2. 类型:嵌顶安装	套	53			
7	920204027001	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V	个	4			
8	920204027002	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V	个	12			
9	920210014001	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒	个	69			
		分部小计						
		配管配线						
10	920210003001	电气配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配	m	205.9			
11	920210007001	线槽安装	1. 名称:PVC线槽 2. 规格:20*15	m	27.2			
12	920210010001	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	626.7			
13	920210010002	电气配线	1. 配线形式:线槽内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	81.6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (游泳馆附属功能区通风及吊顶修缮工程单项工程-通风工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920701005001	排气扇拆除	1. 房间内原有排气扇拆除	台	24			
2	920701004001	排气扇安装	1. 名称:排气扇（带止回阀） 2. 安装方式:吸顶安装 3. 具体要求详见图纸、图集、相关标准规范及技术标准和要求	台	24			
3	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:排气扇、散流器连接用软管安装Φ100mm 2. 规格: 按图纸	m2	62.4			
4	920702001001	通风管道拆除	1. 名称: 拆除原有新风管道	m2	192			
5	补子目4	游泳馆更衣室空调维修	1. 名称: 游泳馆风机盘管检修（不包含换件）	工日	38			
6	920703008001	风口、散流器（百叶窗）制作、安装	1. 名称: 600*600方形散流器	个	12			
7	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 碳钢通风管道制作安装 2. 规格: 大边长630以内 3. 板厚: 0.75mm	m2	192			
8	920703004001	调节阀安装	1. 名称: 70° 防火阀安装 2. 尺寸: 500*500	个	3			
9	920703004002	调节阀安装	1. 名称: 止回阀安装 2. 尺寸: 500*500	个	1			
10	920901010001	通风管道保温层安装	1. 名称: 10mm厚橡塑保温	m2	192			
11	920210003001	电气配管	1. 名称: JDG25管	m	270			
12	920210010001	电气配线	1. 名称: WDZB-BYJ-2.5（排气扇电源控制线）	m	590			
13	920204027001	排气扇开关	1. 名称: 排气扇开关（防水）	个	4			
14	920701004002	通风机(箱) 安装	1. 名称: 屋顶排风机（含减震）安装 2. 规格: 柜式离心风机箱HTFC-I-12型 1.5kw 4P风量480m3/h风压500pa防水电机	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (游泳馆附属功能区通风及吊顶修缮工程单项工程-通风工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称：三层控制箱400*500*160，明装挂墙	台	1			
16	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称：一层控制箱400*500*160，明装挂墙	台	1			
17	920210003002	电气配管	1.名称：JDG32管	m	65			
18	920206002001	电力电缆敷设	1.名称：WDZ-YJY-5*4（排风机改手动控制线）	m	65			
19	补子目5	屋顶喷淋追位	喷淋系统检修点位确认	工日	30			
20	920504001001	点型探测器拆除	1.名称：烟感保护性拆除	只	6			
21	920504002001	点型探测器安装	1.名称：烟感利旧安装	只	6			
22	补子目6	泳池顶面线路排查	1.名称：泳池顶面线路排查	工日	25			
23	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.名称：泳池灯具拆除	套	9			
24	920211015001	荧光灯安装	1.名称：泳池灯具 2.规格：亚明 9090投光灯led射灯户外照明防水工业车间室外探照灯6500K白光500W	套	9			
		分部小计						
本页小计								
合 计								