

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场及周边景观改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项	27522.94	明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场及周边景观改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		钢琴湖荷花种植							
1	050102009001	原荷花搬移	1、保护性搬运 2、将原荷花盆运至甲方指定位置 3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	缸	109				
2	050404002001	钢琴湖排水	1、钢琴湖内原有湖水排放：湖内水位平均深度69cm，排水长度约150m 2、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m3	908				
3	060104002001	清挖淤泥、流砂	1、钢琴湖池底清理淤泥，淤泥深度80mm 2、淤泥运至指定地点 3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m3	36.64				
4	010401003001	砖砌挡土墙	1、荷花池挡土墙砌筑：120*240红机砖，尺寸240mm*450mm*31500mm，砌筑砂浆DM10-HR 2、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m3	3.25				
5	011203001001	挡土墙抹灰	1、荷花池挡墙抹灰：DP砂浆 2、抹灰厚度、10mm 3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m2	35.91				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场及周边景观改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	050101009001	荷花种植土回填	1、荷花池种植土回填:原土过筛,掺拌30%有机肥腐殖土; 2、土方运输:种植土校内运输 3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m3	81.9				
7	05B001	机械台班	1.XCT15吨轮胎汽车起重机 3台班 2.50型轮胎式装载机 1台班班 3.20轮胎式挖掘机 3台班	项	1				
8	050102009002	荷花种植	1、植物种类:盆植 2、种植深度35cm,直径35cm 3、养护期:12个月 4、3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	缸	109				
9	050404002002	钢琴湖蓄水	1、钢琴湖内蓄水:湖内水位平均深度69cm 2、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m3	908				
		分部小计							
		明德湖荷花种植							
10	050102009007	原荷花搬移	1、保护性搬运 2、将原荷花盆运至甲方指定位置 3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	缸	70				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场及周边景观改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	050101009002	花箱种植土回填	1. 回填土质要求：原土过筛，掺拌30%有机肥腐殖土； 2. 种植土校内运输 3. 机械加人工回填； 4、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m3	35.71				
15	05B007	种植箱吊装	1、不锈钢种植箱吊装，吊装至明德湖内相应摆放位置 2、人工配合吊装、摆放、固定 3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	项	1				
16	050102009005	荷花种植	1、盆植荷花种植，种植深度300，盆径300 2、养护期:12个月 3、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	盆	168				
		分部小计							
		中传文化广场							
17	010501003001	水泥墩	1、加注水泥墩，间距1500mm左右，水泥墩大小直径约200mm，高度200mm 2、其他未尽事宜需满足招标、施工、验收等规范要求	m3	1.21				
本页小计									

