

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 1 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		融媒体实训室蓝箱房间						
		地面部分						
1	911204002001	地毯楼地面新做	1. 地面清理干净 2. 密簇绒地毯 3. 颜色:深灰色	m2	18.61			
2	911205001001	踢脚线拆除	1. 原瓷砖踢脚线拆除	m	20.13			
3	911307003001	蓝箱地台制作（双层）	1. 双层松木龙骨 2. 间隔:300mm 3. 高度:150mm	m2	17.57			
4	911307003002	蓝箱地台制作（展开面积）	1. 大芯板基层 2. 间隔:300mm 3. 高度:150mm	m2	22.91			
5	911203004001	蓝箱地台地面铺设塑胶地板	1. 蓝箱地台地面铺设塑胶地板	m2	8.79			
		分部小计						
		墙面部分						
6	911701001001	暖气罩拆除	1. 原有暖气罩拆除	m	4.75			
7	911309003001	新做隔断墙 轻钢龙骨制作	1. 75#轻钢龙骨架 单排	m2	40.87			
8	911309003002	新做隔断墙 内嵌岩棉	1. 内嵌岩棉，厚度5cm	m2	40.87			
9	911309003003	新做隔断墙 大芯板底板	1. 封单层大芯板 2. 厚度:18mm	m2	58.93			
10	911309003004	新做隔断墙 封双层纸面石膏板	1. 封单层12mm纸面石膏板	m2	40.87			
11	911609003001	墙面耐水腻子新做	1. 纸面石膏板基层 2. 刮耐水腻子三遍	m2	26.13			
12	911609003002	蓝箱墙面喷刷涂料新做	1. 刷乳胶漆三遍 2. 品牌:晨阳水漆（定制蓝色）	m2	20.43			
13	911307003003	墙饰面新做	1. 10mm厚纤维吸音板 2. 规格:400*800mm拼贴	m2	47.01			
14	911701002001	木质暖气检查口新做	1. 木质暖气检查口新做 2. 数量:2个 3. 尺寸:960*630mm、1200*630mm	m2	1.37			
15	911606003001	木质暖气检查口油漆新做	1. 刷深灰色水性油漆三遍	m2	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 2 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	911501001001	木门拆除	1. 原房间木质门拆除 2. 门尺寸:900*2600mm	樘	2			
17	911502001001	金属门拆除	1. 原房间金属防盗门拆除 2. 门尺寸:900*2600mm	樘	1			
18	911504004001	特种门安装 隔声门	1. 隔声门制作安装（定制金属隔音防盗门） 2. 含国产五金件 3. 门尺寸:900*2100mm	樘	1			
19	911309003005	封门上亮子 轻钢龙骨制作	1. 75#轻钢龙骨架 单排	m2	0.45			
20	911309003006	封门上亮子 内嵌岩棉	1. 内嵌岩棉，厚度5cm	m2	0.45			
21	911309003007	封门上亮子 大芯板底板	1. 双面封单层大芯板 2. 厚度:18mm	m2	0.9			
22	911309003008	封门上亮子 封双层纸面石膏板	1. 封单层12mm纸面石膏板	m2	0.45			
23	911609003003	封门上亮子 耐水腻子新做	1. 纸面石膏板基层 2. 刮耐水腻子三遍	m2	0.45			
		分部小计						
		天棚部分						
24	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 原有矿棉板吊顶拆除	m2	28.76			
25	911609007001	天棚耐水腻子新做	1. 天棚刮耐水腻子三遍 2. 基层种类:抹灰面	m2	38.9			
26	911609007002	天棚喷刷涂料新做	1. 刷乳胶漆三遍 品牌:晨阳水漆 2. 颜色:黑色	m2	38.9			
27	911402003001	天棚吊顶新做	1. 38#轻钢龙骨 2. 黑色铝格栅125*125*40	m2	27.39			
		分部小计						
		电气部分						
28	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔配电箱洞 2. 规格:415*200*240mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 3 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	930204018001	配电箱安装	1. 配电箱 2. 规格:415*200mm 3. 安装方式:暗装 4. 回路数:18	台	1			
30	931001003001	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:125mm	m	2.01			
31	931001003002	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:25mm	m	48.25			
32	930210003001	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构 暗配公称直径(25mm)	m	64.59			
33	930210003006	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构 明配公称直径(25mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	95			
34	930210003007	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构 明配公称直径(32mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	31			
35	930209002001	送配电装置系统	1. 送配电系统调试	系统	1			
36	931001002001	支吊架制作、安装	1. 支吊架制作、安装	kg	28.5			
37	930210011001	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	52.22			
38	930210011002	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4.0mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	193.05			
39	930210011018	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(10mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	93			
40	930907002001	六类网线敷设	1. 六类网线敷设 2. 管内穿电线数量:1根	m	35.62			
41	930210011003	视频线敷设	1. 视频线敷设 2. 规格:75-5	m	82.21			
42	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED筒灯 2. 型号:内嵌式 圆形 3. 品牌:雷士	套	4			
43	930204030001	照明开关安装	1. 单联开关 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 4 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	930204032001	插座安装	1. 墙面空调电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
45	930204032002	插座安装	1. 墙面五孔电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	11			
46	930204032003	插座安装	1. 天棚五孔电源插座 2. 安装方式:明装铺设, 刷黑色油漆	个	12			
47	930905002001	网络插座安装	1. 天棚网络插座安装 2. 安装方式:明装铺设, 刷黑色油漆	个	4			
48	930902008001	视频插座安装	1. 墙面视频插座安装 2. 安装方式:暗装铺设	个	6			
49	930901005001	原无线网络插座拆除	1. 原无线网络插座拆除	个	1			
50	930905002002	无线网络插座安装	1. 无线网络插座安装(利旧) 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
51	930210015001	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 砖结构暗装	个	20			
52	930210015006	接线盒安装	1. 钢制灯头盒 明装	个	20			
53	931001004008	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔洞 2. 规格:接线盒	个	20			
		分部小计						
		分部小计						
		融媒体实训室教室						
		地面部分						
54	911204002002	地毯楼地面新做	1. 地面清理干净 2. 密簇绒地毯 3. 颜色:深灰色	m ²	57.62			
55	911205001002	踢脚线拆除	1. 原瓷砖踢脚线拆除	m	31.39			
56	911205009001	木质烤漆踢脚线新做	1. 踢脚线高度:80mm 2. 木质烤漆踢脚线新做	m	27.01			
		分部小计						
		墙面部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 5 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	911701001002	暖气罩拆除	1. 原有暖气罩拆除（局部）	m	1.49			
58	911309003009	新做隔断墙 轻钢龙骨制作	1. 75#轻钢龙骨架 单排	m2	27.96			
59	911309003010	新做隔断墙 内嵌岩棉	1. 内嵌岩棉，厚度5cm	m2	27.96			
60	911309003011	新做隔断墙 大芯板底板	1. 封单层大芯板 2. 厚度:18mm	m2	55.93			
61	911309003012	新做隔断墙 封双层纸面石膏板	1. 封单层12mm纸面石膏板	m2	50.76			
62	911609003004	墙面耐水腻子新做	1. 纸面石膏板基层 2. 刮耐水腻子三遍	m2	41.31			
63	911609002001	墙面清理刷涂料	1. 原墙面涂料层清理	m2	75.91			
64	911609003005	墙面刮耐水腻子新做	1. 刮耐水腻子三遍	m2	51.67			
65	911609003006	墙面喷刷涂料新做	1. 刷乳胶漆三遍 品牌：晨阳水漆	m2	92.97			
66	911309003013	新做斜墙角 大芯板底板	1. 封单层大芯板 2. 厚度:18mm	m2	1.92			
67	911307003004	墙饰面新做	1. 10mm厚纤维吸音板 2. 规格:400*800mm拼贴	m2	49.27			
68	911307003005	墙面磁性玻璃白板	1. 墙面磁性玻璃白板 2. 尺寸:900*2100mm	m2	1.89			
69	911701002002	木质暖气罩新做面层	1. 暖气罩面板:木质吸音板	m2	7.83			
70	911701002003	铝合金散热口安装	1. 铝合金散热口 2. 规格:1240*630mm*3个	个	3			
71	911510004001	石材窗台板制安	1. 大理石窗台板	m2	4.69			
72	911701002004	木质暖气检查口新做	1. 木质暖气检查口新做 2. 数量:1个 3. 尺寸:840*630mm	m2	0.53			
73	911606003002	木质暖气检查口油漆新做	1. 刷深灰色水性油漆三遍	m2	0.53			
74	911607003001	金属面油漆新做	1. 原有钢制护栏刷油漆	m2	27.11			
		分部小计						
		天棚部分						
75	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 原有矿棉板吊顶拆除	m2	60.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 6 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	911402003002	天棚吊顶新做	1. T形铝合金单层龙骨制作安装 吊挂式 2. 内铺5cm厚隔音岩棉	m2	9.27			
77	911402003003	天棚吊顶新做	1. 矿棉吸音板面层 2. 规格:600*600mm	m2	9.27			
78	911402003004	天棚吊顶新做	1. 天棚吊顶-50#轻钢龙骨	m2	49.98			
79	911402003005	天棚吊顶新做	1. 天棚吊顶-双层12mm纸面石膏板吊顶	m2	49.98			
80	911404007001	天棚开灯孔	1. 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶开方形灯孔 2. 尺寸:600*600mm	个	10			
81	911609007003	天棚喷刷涂料新做	1. 天棚刮耐水腻子三遍 2. 基层种类:纸面石膏板	m2	49.98			
82	911609007004	天棚喷刷涂料新做	1. 刷乳胶漆三遍 品牌:晨阳水漆	m2	49.98			
83	911509002001	木窗帘盒制安	1. 原有窗帘盒拆除 2. 窗帘盒制作安装	m	8.03			
		分部小计						
		门窗部分						
84	911507001001	金属窗拆除	1. 原塑钢窗拆除 2. 数量:6套	套	6			
85	911507010001	金属窗安装	1. 断桥铝平开窗安装 2. 规格:60型材	m2	21.27			
86	911504004002	特种门安装 隔声门	1. 隔声门制作安装 (定制金属隔音防盗门) 2. 含国产五金件 3. 门尺寸:900*2100mm	樘	2			
87	911508002001	木质门窗套制安	1. 窗套 (木质烤漆) 2. 规格:2900*2287mm、4390*2287mm, 窗套厚度287mm, 木线宽度60mm	m2	5.7			
88	911506010001	木玻璃窗框制安	1. 窗类型及框外围尺寸:木玻璃窗框制安规格60*60mm	m	6.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 7 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	911602003001	木玻璃窗框油漆新做	1. 刷深灰色水性油漆三遍 2. 框外围尺寸:2000*1260mm	m ²	2.52			
90	911309006001	玻璃窗 10厘钢化玻璃	1. 玻璃窗 10厘钢化玻璃 2. 尺寸:2000*1260mm	m ²	2.52			
		分部小计						
		电气部分						
91	931001004002	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔配电箱洞 2. 规格:415*200*240mm	个	1			
92	930204018002	配电箱安装	1. 配电箱 2. 规格:415*200mm 3. 安装方式:暗装 4. 回路数:18	台	1			
93	931001004003	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔配电箱洞 2. 规格:420*320*240mm	个	1			
94	930901004001	设备箱安装	1. 弱电箱(暗装) 2. 规格:420*320mm	台	1			
95	931001003003	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:180mm	m	2.01			
96	931001003004	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:25mm	m	32.24			
97	931001003005	剔(凿)槽	1. 混凝土地面开线槽 2. 规格:100mm	m	8.39			
98	931001003006	剔(凿)槽	1. 混凝土地面开线槽 2. 规格:25mm	m	34.39			
99	931001003007	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:100mm	m	3.88			
100	931001004004	剔凿洞(孔)	1. 砖墙剔透眼 墙厚(240mm) 2. 规格:Φ150mm	个	1			
101	930206007001	墙、地面金属电线槽铺设	1. 金属电线槽 规格:100*50mm 2. 敷设方式:暗敷设	m	10.29			
102	930210003002	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(25mm)	m	298.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 8 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	930210003008	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构明配公称直径(25mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	113.6			
104	930210003009	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构明配公称直径(32mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	31			
105	930209002002	送配电装置系统	1. 送配电系统调试	系统	1			
106	931001002002	支吊架制作、安装	1. 支吊架制作、安装	kg	43.5			
107	930210011004	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	245.28			
108	930210011005	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4.0mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	308.02			
109	930210011019	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(10mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	93			
110	930907002002	六类网线敷设	1. 六类网线敷设 2. 管内穿电线数量:1根	m	324.43			
111	930210011006	视频线敷设	1. 视频线敷设 2. 规格:75-5	m	36			
112	930907004001	光缆敷设	1. 光缆敷设 2. 规格:8芯 3. 敷设方式:管内	m	4			
113	930210011007	HDMI高清线敷设	1. HDMI高清线 2. 数量:1条, 20米/条	m	20			
114	930210011008	HDMI高清线敷设	1. HDMI高清线 2. 数量:2条, 15米/条	m	30			
115	930210011009	HDMI高清线敷设	1. HDMI高清线 2. 数量:2条, 12米/条	m	24			
116	930210011010	HDMI高清线敷设	1. HDMI高清线 2. 数量:2条, 10米/条	m	20			
117	930210011011	HDMI高清线敷设	1. HDMI高清线 2. 数量:1条, 8米/条	m	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 9 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
118	930211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED方形顶灯 2. 规格:600*600mm 3. 品牌:雷士	套	10				
119	930204030002	照明开关安装	1. 单联开关 2. 安装方式:暗装铺设	个	2				
120	930204030003	照明开关安装	1. 双联开关 2. 安装方式:暗装铺设	个	1				
121	930204032004	插座安装	1. 墙面空调电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	2				
122	930204032005	插座安装	1. 墙面五孔电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	9				
123	930204032006	插座安装	1. 地面电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	16				
124	930905002003	网络插座安装	1. 墙面网络插座安装 2. 安装方式:暗装铺设	个	2				
125	930902008002	视频插座安装	1. 墙面视频插座安装 2. 安装方式:暗装铺设	个	1				
126	930204032007	插座安装	1. 地面HDMI高清线插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	8				
127	930204032008	插座安装	1. 地面网络插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	8				
128	930210015002	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 砖结构暗装	个	49				
129	930210015007	接线盒安装	1. 钢制灯头盒 明装	个	10				
130	931001004009	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔洞 2. 规格:接线盒	个	49				
		分部小计							
		分部小计							
		数字出版实验室							
131	911205001003	踢脚线拆除	1. 原瓷砖踢脚线拆除	m	15.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 10 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	911205009002	木质烤漆踢脚线 新做	1. 踢脚线高度:80mm 2. 木质烤漆踢脚线新 做	m	20.19			
133	911201008001	水泥自流平楼地 面新做	1. 水泥自流平新做	m ²	27.56			
134	911201008002	环氧自流平楼地 面新做	1. 环氧地面漆自流平 新做	m ²	27.56			
135	911203004002	塑胶楼地面新做	1. 仿木纹塑胶地板铺 设	m ²	27.56			
136	911701002005	木质暖气罩新做 面层	1. 暖气罩面板:15mm 厚木质吸音板	m ²	4.4			
137	911701002006	铝合金散热口安 装	1. 铝合金散热口 2. 规格:1200*600mm* 2个	个	2			
138	911609002002	墙面清理刷涂料	1. 墙柱面涂料层清理	m ²	56.3			
139	911609003007	内墙耐水腻子新	1. 刮内墙耐水腻子三 遍	m ²	56.3			
140	911609003011	墙面喷刷涂料新 做	1. 刷乳胶漆三遍 品 牌: 晨阳水漆	m ²	56.3			
141	911402001003	天棚吊顶拆除	1. 原有矿棉吸音板吊 顶拆除	m ²	27.56			
142	911402003006	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨架 2. 双层12mm纸面石膏 板吊顶	m ²	27.56			
143	911404002001	天棚面层制作灯 孔	1. 轻钢龙骨纸面石膏 板吊顶面层开灯孔	个	14			
144	911609007005	天棚喷刷涂料新 做	1. 石膏板天棚刮耐水 腻子三遍 2. 刷乳胶漆三遍	m ²	27.56			
145	911509002002	木窗帘盒制安	1. 原有窗帘盒拆除 2. 窗帘盒制作安装	m	4.78			
146	911507001002	金属窗拆除	1. 原塑钢窗拆除 2. 规格:4249*2422mm	樘	1			
147	911507010002	金属窗安装	1. 断桥铝平开窗安装 2. 规格:60型材	m ²	10.29			
148	911510004002	石材窗台板制安	1. 大理石窗台板	m ²	2.66			
149	931001004005	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔配电 箱洞 2. 规格:415*200*240 mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 11 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	930204018003	配电箱安装	1. 配电箱 2. 规格:415*200mm 3. 安装方式:暗装 4. 回路数:18	台	1			
151	931001003008	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:120mm	m	1.7			
152	931001003009	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:25mm	m	30.56			
153	930210003003	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构 暗配公称直径(25mm)	m	52.51			
154	930210003010	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构 明配公称直径(25mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	27			
155	930210003011	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构 明配公称直径(32mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	12			
156	930209002003	送配电装置系统	1. 送配电系统调试	系统	1			
157	931001002003	支吊架制作、安装	1. 支吊架制作、安装	kg	11.7			
158	930210011012	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线 截面(2.5mm ²) 2. 管内穿电线数量:3 根	m	86.67			
159	930210011013	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线 截面(4.0mm ²) 2. 管内穿电线数量:3 根	m	148.25			
160	930210011020	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线 截面(10mm ²) 2. 管内穿电线数量:3 根	m	36			
161	930907002003	六类网线敷设	1. 六类网线敷设 2. 管内穿电线数量:1 根	m	3.2			
162	930204030004	照明开关安装	1. 双联开关 2. 安装方式:暗装铺 设	个	1			
163	930204032009	插座安装	1. 墙面空调电源插座 2. 安装方式:暗装铺 设	个	2			
164	930204032010	插座安装	1. 墙面五孔电源插座 2. 安装方式:暗装铺 设	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 12 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	930905002004	网络插座安装	1. 网络插座安装 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
166	930211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED筒灯 2. 型号:内嵌式 圆形 3. 品牌:雷士	套	14			
167	930210015003	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 砖结构	个	16			
168	930210015008	接线盒安装	1. 钢制灯头盒 明装	个	14			
169	931001004010	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔洞 2. 规格:接线盒	个	16			
		分部小计						
		学生活动室						
170	911205001004	踢脚线拆除	1. 原瓷砖踢脚线拆除	m	16.17			
171	911205009003	木质烤漆踢脚线新做	1. 踢脚线高度:80mm 2. 木质烤漆踢脚线新做	m	20.96			
172	911201008003	水泥自流平楼地面新做	1. 水泥自流平新做	m ²	29.39			
173	911201008004	环氧自流平楼地面新做	1. 环氧地面漆自流平新做	m ²	29.39			
174	911203004003	塑胶楼地面新做	1. 仿木纹塑胶地板铺设	m ²	29.39			
175	911701002007	木质暖气罩新做面层	1. 暖气罩面板:15mm厚木质吸音板	m ²	4.4			
176	911701002008	铝合金散热口安装	1. 铝合金散热口 2. 规格:1200*600mm*2个	个	2			
177	911609002003	墙面清理刷涂料	1. 墙柱面涂料层清理	m ²	58.97			
178	911609003008	内墙耐水腻子新	1. 刮内墙耐水腻子三遍	m ²	58.97			
179	911609003012	墙面喷刷涂料新做	1. 刷乳胶漆三遍 品牌:晨阳水漆	m ²	58.97			
180	911402001004	天棚吊顶拆除	1. 原有矿棉吸音板吊顶拆除	m ²	29.39			
181	911402003007	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨架 2. 双层12mm纸面石膏板吊顶	m ²	29.39			
182	911404002002	天棚面层制作灯孔	1. 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶面层开灯孔	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 13 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	911609007006	天棚喷刷涂料新做	1. 石膏板天棚刮耐水腻子三遍 2. 刷乳胶漆三遍	m ²	29.39			
184	911509002003	木窗帘盒制安	1. 原有窗帘盒拆除 2. 窗帘盒制作安装	m	4.78			
185	911510004003	石材窗台板制安	1. 大理石窗台板	m ²	2.66			
186	931001004006	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔配电箱洞 2. 规格:415*200*240mm	个	1			
187	930204018004	配电箱安装	1. 配电箱 2. 规格:415*200mm 3. 安装方式:暗装 4. 回路数:18	台	1			
188	931001003010	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:120mm	m	1.7			
189	931001003011	剔(凿)槽	1. 混凝土地面开线槽 2. 规格:25mm	m	22.04			
190	930210003004	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(25mm)	m	40.84			
191	930210003012	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构明配公称直径(25mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	20.8			
192	930210003013	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构明配公称直径(32mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	18			
193	930209002004	送配电装置系统	1. 送配电系统调试	系统	1			
194	931001002004	支吊架制作、安装	1. 支吊架制作、安装	kg	11.6			
195	930210011014	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	85.23			
196	930210011015	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4.0mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	90.09			
197	930210011021	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(10mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 14 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	930907002004	六类网线敷设	1. 六类网线敷设 2. 管内穿电线数量:1根	m	3.3			
199	930204030005	照明开关安装	1. 双联开关 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
200	930204032011	插座安装	1. 墙面空调电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
201	930204032012	插座安装	1. 墙面五孔电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	6			
202	930901005002	原网络插座拆除	1. 原网络插座拆除	个	1			
203	930905002005	网络插座安装	1. 网络插座安装 2. 安装方式:暗装铺设	个	2			
204	930211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED筒灯 2. 型号:内嵌式 圆形 3. 品牌:雷士	套	15			
205	930210015004	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 砖结构	个	10			
206	930210015009	接线盒安装	1. 钢制灯头盒 明装	个	15			
207	931001004011	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔洞 2. 规格:接线盒	个	10			
		分部小计						
		师生见面交流室						
208	911205001005	踢脚线拆除	1. 原瓷砖踢脚线拆除	m	16.17			
209	911205009004	木质烤漆踢脚线新做	1. 踢脚线高度:80mm 2. 木质烤漆踢脚线新做	m	20.96			
210	911201008005	水泥自流平楼地面新做	1. 水泥自流平新做	m ²	29.39			
211	911201008006	环氧自流平楼地面新做	1. 环氧地面漆自流平新做	m ²	29.39			
212	911203004004	塑胶楼地面新做	1. 仿木纹塑胶地板铺设	m ²	29.39			
213	911701002009	木质暖气罩新做面层	1. 暖气罩面板:15mm厚木质吸音板	m ²	4.4			
214	911701002010	铝合金散热口安装	1. 铝合金散热口 2. 规格:1200*600mm*2个	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 15 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	911609002004	墙面清理刷涂料	1. 墙柱面涂料层清理	m ²	58.97			
216	911609003009	墙面喷刷涂料新做	1. 原墙面涂料层清理 2. 刮耐水腻子三遍 3. 刷乳胶漆三遍 品牌：晨阳水漆	m ²	58.97			
217	911402001005	天棚吊顶拆除	1. 原有矿棉吸音板吊顶拆除	m ²	29.39			
218	911402003008	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨架 2. 双层12mm纸面石膏板吊顶	m ²	29.39			
219	911404002003	天棚面层制作灯孔	1. 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶面层开灯孔	个	15			
220	911609007007	天棚喷刷涂料新做	1. 石膏板天棚刮耐水腻子三遍 2. 刷乳胶漆三遍	m ²	29.39			
221	911509002004	木窗帘盒制安	1. 原有窗帘盒拆除 2. 窗帘盒制作安装	m	4.78			
222	911510004004	石材窗台板制安	1. 大理石窗台板	m ²	2.66			
223	931001004007	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔配电箱洞 2. 规格:415*200*240mm	个	1			
224	930204018005	配电箱安装	1. 配电箱 2. 规格:415*200mm 3. 安装方式:暗装 4. 回路数:18	台	1			
225	931001003012	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:120mm	m	1.8			
226	931001003013	剔(凿)槽	1. 砖混墙面开线槽 2. 规格:25mm	m	34.93			
227	930210003005	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(25mm)	m	64.95			
228	930210003014	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构明配公称直径(25mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	27			
229	930210003015	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构明配公称直径(32mm) 2. 明敷管道刷黑色水性油漆	m	23			
230	930209002005	送配电装置系统	1. 送配电系统调试	系统	1			
231	931001002005	支吊架制作、安装	1. 支吊架制作、安装	kg	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 16 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	930210011016	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	87.81			
233	930210011017	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4.0mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	177.84			
234	930210011022	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(10mm ²) 2. 管内穿电线数量:3根	m	69			
235	930907002005	六类网线敷设	1. 六类网线敷设 2. 管内穿电线数量:1根	m	3.4			
236	930204030006	照明开关安装	1. 双联开关 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
237	930204032013	插座安装	1. 墙面空调电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	2			
238	930204032014	插座安装	1. 墙面五孔电源插座 2. 安装方式:暗装铺设	个	14			
239	930901005003	原无线网络插座拆除	1. 原无线网络插座拆除	个	1			
240	930905002006	无线网络插座安装	1. 无线网络插座安装(利旧) 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
241	930905002007	网络插座安装	1. 网络插座安装 2. 安装方式:暗装铺设	个	1			
242	930211003005	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED筒灯 2. 型号:内嵌式 圆形 3. 品牌:雷士	套	16			
243	930210015005	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 砖结构	个	18			
244	930210015010	接线盒安装	1. 钢制灯头盒 明装	个	16			
245	931001004012	剔凿洞(孔)	1. 名称:砖墙剔洞 2. 规格:接线盒	个	18			
		分部小计						
		过道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42号楼一层西侧过道及房间改造

第 17 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	911704001001	原有展示牌拆除	1. 原有展示牌拆除 2. 规格:2560*1580mm、1969*1000mm、3940*1880mm	个	3			
247	911701001003	暖气罩拆除	1. 原有暖气罩保护性拆除	m	1.1			
248	930704001001	散热器拆除	1. 原有铸铁暖气保护性拆除	组	1			
249	911309001001	隔墙拆除	1. 原有隔断墙拆除	m ²	22			
250	911402001006	天棚吊顶拆除	1. 原有矿棉吸音板吊顶拆除	m ²	4.5			
251	911502001002	原不锈钢玻璃门拆除	1. 原不锈钢玻璃门拆除	扇	2			
252	911202004001	地面过门石新做	1. 地面过门石水泥砂浆铺设 2. 石材品种:黑金沙石材 3. 规格:1500*250mm	m ²	0.38			
253	911609002005	墙面清理刷涂料	1. 原有墙面涂料层铲除	m ²	82.59			
254	911609003010	墙面喷刷涂料新做	1. 墙面刮耐水腻子三遍 2. 墙面刷乳胶漆三遍	m ²	81.14			
255	911609001001	天棚清理涂料层	1. 原石膏板吊顶涂料层铲除	m ²	39.23			
256	911402003009	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨架 2. 双层12mm纸面石膏板吊顶	m ²	4.5			
257	911404001001	灯带(槽)	1. 天棚反光灯槽制作	m	4.57			
258	911609007008	天棚喷刷涂料新做	1. 石膏板天棚刮耐水腻子三遍 2. 刷乳胶漆三遍	m ²	45.11			
259	911307003006	墙饰面新做	1. 墙面9厘板衬板制作	m ²	15.23			
260	911307003007	墙饰面新做	1. 烤漆钢化玻璃墙裙制作 2. 玻璃厚度:10mm 3. 2cm不锈钢条收口	m ²	41.13			
261	911508005001	不锈钢护角	1. 大芯板基层 2. 不锈钢板面层	m ²	2.56			
262	911205005001	块料踢脚线新做	1. 100mm高瓷砖踢脚线	m	39.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

