

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：112装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	91120400600 1	防静电地板拆除	1. 原有静电地板拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	29.34				
2	91130600100 1	隔断、隔墙拆除	1. 原有100厚轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	17.37				
3	91150200100 1	金属门拆除	1. 原有900*2200门拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	1.98				
4	91160400100 1	四周墙面腻子拆除	1. 原有墙面腻子铲除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	70.02				
5	91170500100 1	暖气罩拆除	1. 原有暖气罩拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	2.16				
6	91150900500 1	窗帘拆除	1. 原有窗帘拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	12.9				
		分部小计							
		新建项目							
7	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 800*800地砖面层	m2	31.25				
8	91120500700 2	块料踢脚线新做	1. 8cm瓷砖踢脚线新做	m	20.68				
9	91120500700 3	金属踢脚线新做	1. 1.2个厚不锈钢饰面 高度6公分 2. 9厘板衬底	m	14.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：112安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		电气工程							
1	92021100100 1	格栅灯拆除	1. 原有格栅灯拆除	套	6				
2	92020402000 1	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:西门子定制双层门箱体 西门子空开元件 3. 规格:400*600*150 4. 安装方式:暗装 5. 回路数:8回路	台	1				
3	92020402000 2	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:西门子定制双层门箱体 西门子空开元件 3. 规格:400*600*150 4. 安装方式:暗装 5. 回路数:9回路	台	1				
4	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-3x10 3. 敷设方式:金属线槽	m	40				
5	92020600200 2	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-3x10 3. 敷设方式:穿线管	m	10				
6	92021000300 1	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	8.71				
7	92021000300 2	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	130.86				
8	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x2.5m2	m	134.25				
9	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x4m2	m	208.23				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：112安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920210010003	电气配线	1. 配线形式名称：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：ZR-BV-3x6m2	m	32.14				
11	920806016001	网线敷设	1. 名称：6类网线	m	45.4				
12	920204027001	照明开关安装	1. 名称：单开单控	个	1				
13	920204027002	照明开关安装	1. 名称：双开单控	个	1				
14	920204029001	插座安装	1. 名称：五孔插座 2. 规格：10A 3. 安装方式：墙面安装	个	17				
15	920204029002	插座安装	1. 名称：空调插座 2. 规格：16A 3. 安装方式：墙面安装	个	3				
16	920806004001	信息插座安装	1. 名称：双眼网口	个	3				
17	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：300*1200	套	6				
18	920211026001	其他灯具安装	1. 名称：安全出口指示灯 2. 安装形式：壁装	套	2				
19	920211026002	其他灯具安装	1. 名称：应急灯 2. 安装形式：壁装	套	3				
20	920211026003	其他灯具安装	1. 名称：疏散指示灯 2. 安装形式：吊装	套	3				
21	920210014001	接线盒安装	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装	个	39				
22	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称：墙面开槽 2. 规格：DN25	m	5.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：706装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 原有水磨石踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m	20.8				
2	91170500100 1	暖气罩拆除	1. 原有木质暖气罩拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	1.44				
3	91160400100 1	四周墙面腻子拆除	1. 原有墙面腻子铲除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	48.69				
4	91150900500 3	窗帘拆除	1. 原有窗帘拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	9.46				
5	91140200100 1	天棚吊顶拆除安装	1. 为配合安装专业施工原有吊顶拆除并恢复安装（利旧）	m ²	27.6				
		分部小计							
		新建项目							
6	91120100600 1	自流平楼地面新做	1. 原水磨石表面做5mm环氧自流坪	m ²	29.02				
7	91120300300 1	橡胶楼地面新做	1. 表面铺3.2mm LG 450*450方形塑胶地板	m ²	29.02				
8	91120500700 2	金属踢脚线新做	1. 1.2个厚不锈钢饰面 高度6公分 2. 9厘板衬底	m	20.8				
9	91170200200 1	装饰线条安装	1. 门口处安装40*40不锈钢平板线	m	0.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：706装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911604002001	乳胶漆墙面新做	1. 表面刷立邦净味120乳胶漆 2. 刮3遍腻子 打磨 3. 刮石膏找平5mm 4. 四周墙面及新做隔断墙面	m2	48.69				
11	911509002001	窗帘盒制安	1. 表面刮腻子刷乳胶漆 2. 外表面封9mm石膏板 3. 18mm厚阻燃板衬底	m	4.73				
12	911509005002	窗帘安装	1. 新做布艺窗帘 2. 双倍褶皱	m2	18.92				
13	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 表面刮腻子打磨刷乳胶漆 2. 原有木质暖气罩外表面封9mm石膏板	m2	3.29				
14	911705002001	暖气罩新做	1. 1200*600 铝合金暖气罩采购并安装	m2	1.44				
15	911303003002	包暖气管	1. 表面刮腻子打磨乳胶漆 2. 表面封一层9mm石膏板饰面 3. 18mm阻燃板衬底	m2	2.77				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：706安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		电气工程								
1	92021100100 1	格栅灯拆除	1. 原有格栅灯拆除	套	4					
2	92020402000 1	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:西门子定制双层门箱体 西门子空开元件 3. 规格:300*400*150 4. 安装方式:暗装 5. 回路数:8回路	台	1					
3	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-3x10 3. 敷设方式:金属线槽	m	20					
4	92021000300 2	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	93.43					
5	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x2.5m ²	m	79.59					
6	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x4m ²	m	142.5					
7	92080601600 1	网线敷设	1. 名称:6类网线	m	28					
8	92020402700 2	照明开关安装	1. 名称:双开单控	个	1					
9	92020402900 1	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙面安装	个	11					
10	92020402900 2	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:墙面安装	个	2					
11	92080600400 1	信息插座安装	1. 名称:双眼网口	个	2					
12	92080600400 2	信息插座安装	1. 名称:单眼网口	个	3					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：706安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	92021100300 2	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*1200	套	4				
14	92021102600 1	其他灯具安装	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装形式:壁装	套	1				
15	92021102600 2	其他灯具安装	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:壁装	套	1				
16	92021102600 3	其他灯具安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装形式:吊装	套	1				
17	92021001400 1	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	24				
18	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:DN25	m	9.1				
19	92090100400 2	剔(凿)槽	1. 名称:地面开槽 2. 规格:DN25	m	39.44				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：704装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	91040200100 1	轻体墙拆除	1. 原有轻体墙拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m3	1.73				
2	91150200100 1	金属门拆除	1. 原有900*2200门拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	1.98				
3	91170500100 1	暖气罩拆除	1. 原有木质暖气罩拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	2.88				
4	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 原有木质踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m	30.57				
5	91160400100 1	四周墙面腻子拆除	1. 原有墙面腻子铲除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	67.7				
6	91140200100 2	天棚吊顶拆除	1. 原有轻钢龙骨矿棉板吊顶拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	54.79				
		分部小计							
		新建项目							
7	91120100600 1	自流平楼地面新做	1. 原水磨石表面做5mm环氧自流坪	m2	54.79				
8	91120300300 1	橡胶楼地面新做	1. 表面铺3.2mm LG450*450方形塑胶地板	m2	54.79				
9	91120500700 2	金属踢脚线新做	1. 1.2个厚不锈钢饰面 高度6公分 2. 9厘板衬底	m	30.92				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：704装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	91170200200 1	装饰线条安装	1. 门口处安装40*40不锈钢平板线	m	1.3				
11	91160400200 1	乳胶漆墙面新做	1. 表面刷立邦净味120乳胶漆 2. 刮3遍腻子 打磨 3. 刮石膏找平5mm 4. 四周墙面及新做隔断墙面	m2	67.7				
12	91130300300 1	墙、柱饰面新做	1. 表面刮腻子打磨刷乳胶漆 2. 原有木质暖气罩外表面封9mm石膏板	m2	5.2				
13	91130300300 2	包暖气管	1. 表面刮腻子打磨乳胶漆 2. 表面封一层9mm石膏板饰面 3. 18mm阻燃板衬底	m2	5.54				
14	91170500200 1	暖气罩新做	1. 1200*600 铝合金暖气罩采购并安装	m2	2.88				
15	91150900200 1	窗帘盒制安	1. 表面刮腻子刷乳胶漆 2. 外表面封9mm石膏板 3. 18mm厚阻燃板衬底	m	8.08				
16	91150900500 2	窗帘安装	1. 新做布艺窗帘 2. 双倍褶皱	m2	32.32				
17	91140200300 1	吊顶天棚新做	1. 轻钢龙骨衬底 表面石膏板饰面 圈顶 立面上返25公分	m2	19.74				
18	91140200600 1	格栅吊顶新做	1. 40*80铝方通吊顶 间隔100mm	m2	43.58				
19	91160400200 2	天棚喷漆	1. 整个顶面区域 喷黑漆2遍	m2	56.17				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：704安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		电气工程							
1	92021100100 1	格栅灯拆除	1. 原有格栅灯拆除	套	8				
2	92020402000 1	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:西门子定制双层门箱体 西门子空开元件 3. 规格:300*400*150 4. 安装方式:暗装 5. 回路数:13回路	台	1				
3	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-3x16 3. 敷设方式:金属线槽	m	20				
4	92021000300 2	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	165.35				
5	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x2.5m ²	m	212.25				
6	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x4m ²	m	283.8				
7	92020402700 2	照明开关安装	1. 名称:双开单控	个	2				
8	92020402900 1	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙面安装	个	24				
9	92020402900 2	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:墙面安装	个	3				
10	92021100300 2	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:100*1200	套	16				
11	92021102600 1	其他灯具安装	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装形式:壁装	套	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：704安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	92021102600 2	其他灯具安装	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:壁装	套	3				
13	92021102600 3	其他灯具安装	1. 名称:疏散指示 灯 2. 安装形式:吊装	套	3				
14	92021001400 1	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	52				
15	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:DN25	m	20				
16	92090100400 2	剔(凿)槽	1. 名称:地面开槽 2. 规格:DN25	m	53.33				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：904装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	911204006001	防静电地板拆除	1. 原有静电地板及支架拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km, 消纳	m2	42.05				
2	911705001001	暖气罩拆除	1. 原有木质暖气罩拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km, 消纳	m2	2.16				
3	911604001001	四周墙面腻子铲除	1. 原有墙面腻子铲除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km, 消纳	m2	60.74				
4	911402001003	天棚吊顶拆除	1. 原有轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km, 消纳	m2	40.86				
		分部小计							
		新建项目							
5	911201006001	自流平楼地面新做	1. 原水磨石表面做5mm环氧自流坪	m2	42.05				
6	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 表面铺3.2mm LG 450*450方形塑胶地板	m2	42.05				
7	911205007002	金属踢脚线新做	1. 1.2个厚不锈钢饰面 高度6公分 2. 9厘板衬底	m	26.58				
8	911604002001	乳胶漆墙面新做	1. 表面刷立邦净味120乳胶漆 2. 刮3遍腻子 打磨 3. 刮石膏找平5mm 4. 四周墙面及新做隔断墙面	m2	60.74				
9	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 表面刮腻子打磨刷乳胶漆 2. 原有木质暖气罩外表面封9mm石膏板	m2	4.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：904安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		电气工程								
1	92021100100 1	格栅灯拆除	1. 原有格栅灯拆除	套	6					
2	92020402000 1	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:西门子定制双层门箱体 西门子空开元件 3. 规格:300*400*150 4. 安装方式:暗装 5. 回路数:9回路	台	1					
3	92020600200 2	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-3x10 3. 敷设方式:金属线槽	m	20					
4	92021000300 2	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	129.9					
5	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x2.5m2	m	160.8					
6	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x4m2	m	94.2					
7	92080601600 1	网线敷设	1. 名称:6类网线	m	78.3					
8	92020402700 2	照明开关安装	1. 名称:三开单控	个	1					
9	92020402900 1	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙面安装	个	19					
10	92080600400 1	信息插座安装	1. 名称:双眼网口	个	5					
11	92080600400 2	信息插座安装	1. 名称:单眼网口	个	5					
12	92021100300 2	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:100*1200	套	12					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：904安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	92021102600 1	其他灯具安装	1. 名称:安全出口 指示灯 2. 安装形式:壁装	套	1				
14	92021102600 2	其他灯具安装	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:壁装	套	2				
15	92021102600 3	其他灯具安装	1. 名称:疏散指示 灯 2. 安装形式:吊装	套	3				
16	92021001400 1	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	48				
17	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:DN25	m	16.5				
18	92090100400 2	剔(凿)槽	1. 名称:地面开槽 2. 规格:DN25	m	62.35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									