

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校内绿化及地形整理

第 1 页 共 5 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
	整个项目						
1	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:550mm 3. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m3	281.6			
2	路床(槽)整形	1. 土壤类别:三类土 2. 修压路床 3. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	512			
3	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:30km 3. 渣土外运及消纳 4. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m3	281.6			
4	石灰稳定土	1. 石灰稳定土 2. 含灰量:12%石灰土 3. 厚度:300mm 4. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	512			
5	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:200厚 3. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	512			
6	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:50mm 4. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	512			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校内绿化及地形整理

第 2 页 共 5 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
7	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:混凝土立缘石 甲1型 120*350*495 2.挖土方 3.基础、垫层:材料品种、厚度:170厚碎石垫层、20mm厚1:5干性水泥砂浆、C20素砼护边 4.渣土外运30km及消纳 5.满足设计及施工规范要求,并满足业主需求。	m	294			
8	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土路牙 2.渣土外运30km及消纳 3.满足设计及施工规范要求,并满足业主需求。	m	213			
9	砖砌体拆除	1.砖类型、结合材料种类:240砖墙 2.拆除部位:砖墙 3.砌体厚度:240 4.渣土外运30km及消纳 5.满足设计及施工规范要求,并满足业主需求。	m3	1.2			
10	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:240砖墙 2.砖品种、规格、强度等级:烧结标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:DM5.0-HR 4.满足设计及施工规范要求,并满足业主需求。	m3	0.6			
11	回填方	1.密实度要求:压实度95%以上 2.坡道加宽回填土 3.填方来源、运距:土方购买及运输 4.满足设计及施工规范要求,并满足业主需求。	m3	14.4			
12	拆除混凝土结构	1.拆除混凝土基础、大理石面台阶 2.渣土外运30km及消纳 3.满足设计及施工规范要求,并满足业主需求。	m3	3.7			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校内绿化及地形整理

第 3 页 共 5 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
13	拆除人行道	1. 材质:拆除广场砖地砖及垫层 2. 厚度:广场砖地砖及垫层150mm 3. 渣土外运及消纳 4. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	81			
14	栈道	1. 新修人行木栈道 2. 支架材料种类:木龙骨 3. 面层材料种类:40厚防腐木 4. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	54			
15	围墙拆除	1. 围墙类型、厚度、高度:砖基础拆除、铁艺围栏拆除 2. 砖基拆除2.2m³ 3. 铁艺围栏拆除 4. 渣土外运30km及消纳 5. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	10			
16	移植色带	1. 苗木、花卉种类:黄杨 2. 株高或蓬径:H0.8m 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	7			
17	路灯杆移位	1. 路灯杆移位 2. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	根	7			
18	井维修	1. 井规格:污水井、弱电井维修 Φ700 2. 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	座	11			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校内绿化及地形整理

第 4 页 共 5 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
19	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:雨水篦子井移位 2. 铸铁井圈 H=0.7(m) 平算式单算 3. . 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	座	7			
20	块料、石材墙面拆除	1. 面层材料品种、规格:拆除大理石 2. 渣土外运30km及消纳 3. . 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	71			
21	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 2. 磨光、酸洗、打蜡要求:酸洗、结晶 3. . 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	65			
22	雕刻字	1. 基层类型:大理石 2. 350*250大字 3. 字体规格:350*250大字 4. . 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	个	18			
23	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:渣土运距30km及消纳 3. . 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m3	105			
24	成品栅栏	1. 材料品种、规格:栅栏安装 2. 边框及立柱型钢品种、规格:主材甲供 3. . 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	85			
25	围墙拆除	1. 拆除北门铁艺围墙 2. 渣土外运30km及消纳 3. . 满足设计及施工规范要求，并满足业主需求。	m2	85			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校内绿化及地形整理

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南大门道路铺沥青油

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
	整个项目						
1	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 渣土外运30km及消纳 4. 满足设计及施工规范要求, 并满足业主需求。	m2	170			
2	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 满足设计及施工规范要求, 并满足业主需求。	m2	170			
3	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 满足设计及施工规范要求, 并满足业主需求。	m2	170			
4	履带式沥青混凝土摊铺机进退场费	1. 履带式沥青混凝土摊铺机进退场费 2. 满足设计及施工规范要求, 并满足业主需求。	项	1			
5	履带式沥青混凝土摊铺机租赁费	1. 履带式沥青混凝土摊铺机租赁费 2. 满足设计及施工规范要求, 并满足业主需求。	台班	1			
6	井维修	1. 井规格:污水井、弱电井维修 Φ700 2. 满足设计及施工规范要求, 并满足业主需求。	座	2			
	分部小计						
	措施项目						
	分部小计						
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。