

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新国交二层办公室隔断制作-装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		接待区部分						
1	911502001004	金属门拆除	1. 原不锈钢玻璃门保护性拆除	樘	1			
2	911307001001	墙饰面拆除	1. 原墙面装饰板保护性拆除	m2	10.4			
3	911309003001	隔墙新做-75#轻钢龙骨	1. 隔墙龙骨新做 75%轻钢龙骨 单排	m2	17.63			
4	911309003002	隔墙新做-双层纸面石膏板	1. 隔墙石膏板面层新做 双层	m2	25.14			
5	911609003001	墙面刮耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做石膏面	m2	25.14			
6	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做高级	m2	25.14			
7	911205005001	块料踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 地砖踢脚线新做现拌砂浆	m	8.7			
8	911309006002	不锈钢玻璃隔断新做	1. 不锈钢框玻璃隔断新做 2. 玻璃型号:10mm厚钢化玻璃	m2	9.29			
9	911505007003	全玻自由门安装	1. 不锈钢框玻璃门 2. 门甲供	扇	2			
10	911505007004	地弹簧安装	1. 地弹簧安装	个	2			
		分部小计						
		教室1、教室2、教室3部分						
11	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 原铝隔栅吊顶保护性拆除 2. 拆除区域:增加新建隔断墙及方钢梁长度*1米宽	m2	33.96			
12	911402004001	格栅吊顶新做	1. 铝方格栅吊顶新做方格间距100mm 2. 利旧 3. 安装区域:增加新建隔断墙及方钢梁长度*1米宽	m2	33.96			
13	911309003003	隔墙新做-75#轻钢龙骨	1. 隔墙龙骨新做 75%轻钢龙骨 单排	m2	63.59			
14	911309003004	隔墙新做-双面双层纸面石膏板	1. 隔墙石膏板面层新做 双面双层	m2	108.65			
15	911307003001	隔墙新做-单层大芯板	1. 隔墙18mm厚大芯板衬板新做 单层	m2	9.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新国交二层办公室隔断制作-装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	911309003005	隔墙新做-单层纸面石膏板	1. 隔墙石膏板面层新做 单层	m ²	9.26			
17	911609003003	隔墙新做-墙面刮耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做 石膏面	m ²	117.91			
18	911609003004	隔墙新做-墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做 高级	m ²	117.91			
19	911205005002	块料踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 地砖踢脚线新做 现拌砂浆	m	37.85			
20	911501013001	木质门安装	1. 复合木制门及套制作安装 平开门 2. 含配套门锁及合页 3. 尺寸:900*2100mm*6樘	樘	6			
21	911501013002	门吸安装	1. 门吸安装	个	6			
22	911309006003	折叠推拉式活动隔断新做	1. 折叠推拉式活动隔断新做（红木色） 2. 上滑轨 3. 规格:超高、超重型	m ²	45.99			
23	910701004001	钢梁制安	1. 方钢梁 2. 规格:100*100*5mm	t	0.498			
24	910701004002	钢梁刷漆	1. 方钢梁刷白色水性油漆，带防锈漆 2. 方钢规格:100*100*5mm	m ²	13.56			
25	911609001001	原墙面涂料层铲除	1. 原墙面乳胶漆铲除	m ²	46.7			
26	911609002001	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做	m ²	46.7			
27	911609002002	内墙乳胶漆新做	1. 内墙乳胶漆新做	m ²	46.7			
28	911309003006	新做可移动讲台-木龙骨	1. 新做可移动讲台-木龙骨 2. 活动地板尺寸:1200*1200mm*高度200mm*9块，每三块组合成一个活动讲台	块	9			
29	911307003002	新做可移动讲台-大芯板	1. 新做可移动讲台-大芯板衬板 2. 活动地板尺寸:1200*1200mm*高度200mm*9块，每三块组合成一个活动讲台	块	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新国交二层办公室隔断制作-装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	911206009001	新做可移动讲台-地毯面层	1. 新做可移动讲台-地毯面层 2. 活动地板尺寸:1200*1200mm*高度200mm*9块, 每三块组合成一个活动讲台 3. 讲台底面不做地毯面层	块	9			
31	911206014001	新做可移动讲台-铝合金压边条	1. 新做可移动讲台-铝合金压边条 2. 安装部位:可移动讲台(1200*1200mm*高度200mm) 12个边*9块	m	93.6			
		分部小计						
		教室4、教室5、教室6部分						
32	911309003007	新做可移动讲台-木龙骨	1. 新做可移动讲台-木龙骨 2. 活动地板尺寸:1200*1200mm*高度200mm*9块, 每三块组合成一个活动讲台	块	6			
33	911307003003	新做可移动讲台-大芯板	1. 新做可移动讲台-大芯板衬板 2. 活动地板尺寸:1200*1200mm*高度200mm*9块, 每三块组合成一个活动讲台	块	6			
34	911206009002	新做可移动讲台-地毯面层	1. 新做可移动讲台-地毯面层 2. 活动地板尺寸:1200*1200mm*高度200mm*9块, 每三块组合成一个活动讲台 3. 讲台底面不做地毯面层	块	6			
35	911206014002	新做可移动讲台-铝合金压边条	1. 新做可移动讲台-铝合金压边条 2. 安装部位:可移动讲台(1200*1200mm*高度200mm) 12个边*9块	m	62.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新国交二层办公室隔断制作-装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	911609001002	原墙面涂料层铲除	1. 原墙面乳胶漆铲除	m ²	74			
37	911609002003	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做	m ²	74			
38	911609002004	内墙乳胶漆新做	1. 内墙乳胶漆新做	m ²	74			
39	911609001003	原天棚涂料层铲除	1. 原天棚涂料层铲除	m ²	79.21			
40	911609007001	天棚耐水腻子新做	1. 天棚耐水腻子新做 2. 基层:纸面石膏板	m ²	79.21			
41	911609007002	天棚喷刷涂料新做	1. 天棚喷刷涂料新做	m ²	79.21			
		分部小计						
		案例讨论室1、2及学生休息室部分						
42	911609001004	原墙面涂料层铲除	1. 原墙面乳胶漆铲除	m ²	96.53			
43	911609002005	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做	m ²	96.53			
44	911609002006	内墙乳胶漆新做	1. 内墙乳胶漆新做	m ²	96.53			
45	911609001005	原天棚涂料层铲除	1. 原天棚涂料层铲除	m ²	52.75			
46	911609007003	天棚耐水腻子新做	1. 天棚耐水腻子新做 2. 基层:纸面石膏板	m ²	52.75			
47	911609007004	天棚喷刷涂料新做	1. 天棚喷刷涂料新做	m ²	52.75			
		分部小计						
		讨论室部分						
48	911704004001	原有墙面灯箱维修	1. 原有墙面灯箱维修、调整、加固 2. 尺寸:8836*2890mm	m ²	25.54			
49	911502001005	金属门拆除	1. 原不锈钢玻璃门保护性拆除	樘	1			
50	911204001001	地毯拆除	1. 原地面地毯拆除	m ²	120.49			
51	911205001001	原木制踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:80mm 2. 原木制踢脚线拆除	m	40.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新国交二层办公室隔断制作-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		接待区部分						
1	930210003001	电气配管	1. JDG电线管敷设（轻钢龙骨隔墙内暗敷） 2. 规格:DN20	m	26			
2	930210011001	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²)	m	18			
3	930210011002	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m	30			
4	930907002001	超六类网线敷设	1. 管内穿超六类网线	m	10			
5	930204030001	照明开关安装	1. 单联开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
6	930204032001	插座安装	1. 五孔电源插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
7	930901006001	网络插座安装	1. 网络插座安装 双口 2. 安装方式:暗装	个	2			
8	930210015001	接线盒安装	1. 钢制接线盒 2. 安装形式:轻钢龙骨墙暗装	个	5			
9	930211012001	装饰灯安装	1. 滑轨式射灯（四灯头） 2. 轨道长度:1.5m	套	1			
		分部小计						
		教室1、教室2、教室3部分						
10	930210003002	电气配管	1. JDG电线管敷设（轻钢龙骨隔墙内暗敷） 2. 规格:DN20	m	110			
11	930210011003	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²)	m	150			
12	930210011004	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m	90			
13	930907002002	超六类网线敷设	1. 管内穿超六类网线	m	30			
14	930204030002	照明开关安装	1. 双联开关 2. 安装方式:暗装	个	3			
15	930204032002	插座安装	1. 五孔电源插座 2. 安装方式:暗装	个	6			
16	930901006002	网络插座安装	1. 网络插座安装 双口 2. 安装方式:暗装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新国交二层办公室隔断制作-安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	930210015002	接线盒安装	1. 钢制接线盒 2. 安装形式:轻钢龙骨墙暗装	个	12			
		分部小计						
		教室4、教室5、教室6部分						
18	930210003003	电气配管	1. JDG电线管敷设（轻钢龙骨隔墙内暗敷） 2. 规格:DN20	m	30			
19	930210011005	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m	30			
20	930907002003	超六类网线敷设	1. 管内穿超六类网线	m	20			
21	930204032003	插座安装	1. 五孔电源插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
22	930901006003	网络插座安装	1. 网络插座安装 双口 2. 安装方式:暗装	个	1			
23	930210015003	接线盒安装	1. 钢制接线盒 2. 安装形式:轻钢龙骨墙暗装	个	3			
		分部小计						
		讨论室部分						
24	B001	现有电气及灯具检测	1. 现有电气及灯具检测	项	1			
25	930210007001	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽敷设宽度(25mm) 2. 安装方式:明装	m	25.93			
26	930210011006	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m	90			
27	930204032004	插座安装	1. 五孔电源插座 2. 安装方式:明装	个	14			
28	930210015004	接线盒安装	1. 钢制接线盒	个	14			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。