

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 泵房工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930501001001	墙面铲除	1. 墙面铲除	m2	58				
2	920605001001	散热器拆除	1. 拆除散热器	组	2				
3	920204028001	插座拆除	1. 拆除插座	个	2				
4	920204026001	照明开关拆除	1. 拆除开关	个	1				
5	011102003001	铺地砖地面（CT-03）	浅灰色地砖地面800*800*10 1. 10厚铺地砖，美缝剂填缝； 2. 5厚DTA砂浆粘接层； 3. 20厚DS干拌砂浆找平； 4. 50厚C20细石混凝土； 5. 具体详见图纸及设计说明书（包括为满足设计、招标文件、合同、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	17				
6	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 施工部位:聚合物水泥基（JS）复合防水涂料1.5mm 2. 备注:需做闭水试验 3. 未尽事宜详见施工规范，且满足建设单位要求	m2	27				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	91130200500 1	块料墙、柱面 新做	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖，DTG砂浆勾缝，美缝处理 2. 抹灰:9厚DP砂浆打底压实抹平 3. 粘结层:4厚DTA砂浆粘结 4. 其他:做法参见图集19BJ1-1-C18-内墙10A-F2 5. 墙砖规格及颜色由建设单位确定 6. 未尽事宜详见施工规范，且满足建设单位要求	m ²	58				
8	03040403300 1	风扇	1. 排风扇（开洞、包含线管剔槽、开关）	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 修补工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		修补工程							
1	补-1	2层改213、215改造	1. 拆除原有顶子，恢复原有顶，2. 粉刷涂料，3. 不锈钢水槽304尺寸1.6*1.2，两根50角钢，加上焊接，4. 打洞50，5. PE复合水管DN32。6. 疏通原有拖布池，	套	2				
2	补-2	2层改217改造	1定制不锈钢接水槽、40PV(水管，将顶内渗漏污水引至会议室斜对面露台沿墙引管到露台地面。接水槽用4只M10x80吊环膨胀螺栓、4根M8镀锌吊链、保险扣悬吊安装，固定于顶内主管道渗漏位置下方。配置40PVC引水管于顶内向露台方向成5。下坡引排水至露台地面。安装时需拆除现有污损顶面结构面层2600x1000mm，漏水位置异形梁，引水槽安装完后修复吊顶结构及污损、破损石膏板顶面、恢复异形梁，漏水面积大，吊顶里面施工环境复杂，需要人爬入吊顶内清理垃圾，施工范围内有消防设施，恢复异形石膏板吊顶，	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修补工程

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--