

工程名称：46号楼局部微装修工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		201房间			
1	911309001001	原木质造型装饰墙拆除	1.原木质造型装饰墙拆除	m ²	32.65
2	911609001001	原墙面涂料层铲除	1.原墙面涂料层铲除	m ²	32.65
3	911609003005	内墙耐水腻子新做	1.内墙耐水腻子新做水泥面	m ²	32.65
4	911609003006	墙面喷刷涂料新做	1.内墙乳胶漆新做高级环保	m ²	32.65
5	911402003003	天棚吊顶新做	1.单层U形轻钢龙骨制作安装 面板规格0.4m ² 以外 吊挂式 2.墙面造型墙拆除处新做1排,矿棉板规格:600*600mm	m ²	6.3
6	911402003004	天棚吊顶新做	1.金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸音板面层	m ²	6.3
7	931001003001	剔(凿)槽	1.剔砖槽 管道公称直径(25mm)	m	20
8	911301002001	墙面抹灰修补	1.管线沟槽抹砂浆 现拌砂浆 50mm宽	m	20
9	930210003002	电气配管	1.薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(20mm)	m	40
10	930210011002	电气配线	1.管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²)	m	120
11	931001004001	剔凿洞(孔)	1.砖墙剔凿洞(长10cm*宽10cm*深10cm)	个	2
12	930210015002	接线盒安装	1.钢制接线盒86H 轻钢龙骨	个	2
13	930204030002	照明开关安装	1.照明开关安装 跷板式暗开关 单控 双联	个	2
		分部小计			
		202A房间			
		外部新建储藏室部分			
14	911309003001	隔墙龙骨新做	1.隔墙龙骨新做 75#轻钢龙骨 单排	m ²	4.7
15	911307003001	隔墙衬板新做	1.隔墙衬板新做 2.双面封单层18mm厚大芯板	m ²	9.41
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

工程名称: 46号楼局部微装修工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
16	911309003002	隔墙石膏板面层新做	1. 隔墙石膏板面层新做 单层 2. 双面封单层9.5mm厚纸面石膏板	m ²	9.41
17	911609003001	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做石膏面	m ²	9.41
18	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做 高级环保	m ²	9.41
19	911205009001	木质烤漆踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 木质烤漆踢脚线新做	m	2.45
20	911502011003	金属防盗门新做	1. 新装金属防盗门 利旧	樘	1
		分部小计			
		内部隔墙增加高部分			
21	911309003003	隔墙龙骨新做	1. 隔墙龙骨新做 75# 轻钢龙骨 单排	m ²	4.2
22	911307003002	隔墙衬板新做	1. 隔墙衬板新做 2. 双面封单层18mm厚大芯板	m ²	8.4
23	911309003004	隔墙石膏板面层新做	1. 隔墙石膏板面层新做 单层 2. 双面封单层9.5mm厚纸面石膏板	m ²	8.4
24	911609003003	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做石膏面	m ²	8.4
25	911402001001	天棚矿棉吸音板吊顶拆除	1. 天棚矿棉吸音板吊顶拆除 2. 7m长拆除3排, 矿棉板规格: 600*600mm	m ²	12.6
26	911402003001	天棚吊顶新做	1. 单层U形轻钢龙骨制作安装 面板规格0.4m ² 以外 吊挂式	m ²	12.6
27	911402003002	天棚吊顶新做	1. 金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸音板面层 2. 利旧安装	m ²	12.6
28	911901007001	天棚装饰脚手架	1. 天棚脚手架 层高4.5m以内	m ²	12.6
		分部小计			

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		204房间			
29	911204006001	防静电活动地板拆除	1. 架空防静电地板拆除	m ²	49.06
30	911204005001	强化复合木地板安装	1. 强化复合木地板安装	m ²	49.06
31	911205009002	木质烤漆踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 木质烤漆踢脚线新做	m	27.34
32	911609001002	原墙面涂料层铲除	1. 原墙面涂料层铲除 2. 局部翻新, 占房间墙面积20%	m ²	14.54
33	911609003007	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做 水泥面 2. 局部翻新, 占房间墙面积30%	m ²	14.54
34	911609003008	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做 高级环保	m ²	72.72
35	911606015001	暖气罩油漆新做	1. 暖气罩油漆新做 2. 原油漆面清理, 刮水性腻子灰, 刮水性磁漆	m ²	3.25
36	930803008001	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 暖气铝合金散热口安装 2. 尺寸:1900*870mm、1920*870mm, 1660*870mm	个	3
37	931001003002	刷(凿)槽	1. 刷槽 管道公称直径(25mm)	m	30
38	911301002002	墙面抹灰修补	1. 管线沟槽抹砂浆 现拌砂浆 50mm宽	m	30
39	930210003003	电气配管	1. 薄壁钢管暗设结构 暗配公称直径(20mm)	m	80
40	930210011003	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线 截面(4.0mm ²)	m	240
41	931001004002	刷凿洞(孔)	1. 砖墙刷凿洞 (长10cm*宽10cm*深10cm)	个	13
42	930210015003	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 轻钢龙骨	个	13
43	930204030003	照明开关安装	1. 照明开关安装 跷板式暗开关 单控 三联	个	1
44	930204034001	电源插座安装	1. 电源插座安装 单联 10A以下	个	10

本页小计

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
45	930204034002	空调电源插座安装	1. 空调电源插座安装 单联 10A以上	个	2
		分部小计			
		205A房间			
46	911309001002	隔墙拆除	1. 原轻钢龙骨纸面石膏板隔墙拆除	m2	9.38
47	911501001001	原木门拆除	1. 原木门拆除	樘	1
48	911203001001	原地面塑胶地板拆除	1. 原地面塑胶地板拆除 局部	m2	5.41
49	911203004001	地面塑胶地板新做	1. 地面塑胶地板新做	m2	5.41
50	911609001003	原墙面涂料层铲除	1. 原墙面涂料层铲除	m2	6
51	911609003009	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做 水泥面	m2	6
52	911609003010	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做 高级环保	m2	6
53	911402003005	天棚吊顶新做	1. 金属龙骨天棚面层 新做 矿棉吸音板面层 2. 拆除隔断墙上方3 排新做, 矿棉板规格: 600*600mm	m2	6.75
		分部小计			
		213房间			
54	911204006002	防静电活动地板拆除	1. 架空防静电地板拆除	m2	46.74
55	911309001003	原不锈钢玻璃隔断拆除	1. 原不锈钢玻璃隔断 拆除	m2	33.15
56	911502001001	原金属防盗门拆除	1. 原金属防盗门拆除	樘	1
57	910301008001	原门洞扩大	1. 原门洞扩大 400mm 砖墙 现拌砂浆	m2	0.63
58	911502011001	金属防盗门新做	1. 金属防盗门新做 2. 尺寸:1200*2100mm , 子母门	樘	1
59	911204005002	强化复合木地板安装	1. 强化复合木地板安 装	m2	46.74
60	911205009003	木质烤漆踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 木质烤漆踢脚线新 做	m	26.66

本页小计

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
61	911609001004	原墙面涂料层铲除	1.原墙面涂料层铲除	m ²	50.85
62	911609003011	内墙耐水腻子新做	1.内墙耐水腻子新做 水泥面	m ²	50.85
63	911609003012	墙面喷刷涂料新做	1.内墙乳胶漆新做 高级环保	m ²	50.85
64	911606015002	暖气罩油漆新做	1.暖气罩油漆新做 2.原油漆面清理,刮水性腻子灰,刷水性磁漆	m ²	6.29
65	930803008002	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1.暖气铝合金散热口 安装 2.尺寸:2500*870mm、 2500*870mm、2100*870mm	个	3
66	931001003003	刷(密)槽	1.刷槽槽 管道公称 直径(25mm)	m	30
67	911301002003	墙面抹灰修补	1.管线沟槽抹砂浆 现拌砂浆 50mm宽	m	30
68	930210003004	电气配管	1.薄壁钢管暗设结构 暗配公称直径(20mm)	m	30
69	930210011005	电气配线	1.管内穿塑料铜线导 线截面(2.5mm ²)	m	35
70	930210011004	电气配线	1.管内穿塑料铜线导 线截面(4.0mm ²)	m	50
71	931001004003	剔凿洞(孔)	1.砖墙剔凿洞(长10 cm*宽10cm*深10cm)	个	16
72	930210015004	接线盒安装	1.钢制接线盒86H 轻 钢龙骨	个	16
73	930204030004	照明开关安装	1.照明开关安装 跷 板式暗开关 单控 双 联	个	2
74	930204034003	电源插座安装	1.电源插座安装 单 联 10A以下	个	10
75	930204034004	空调电源插座安 装	1.空调电源插座安装 单联 10A以上	个	2
		分部小计			
		四层房间			
76	911309001004	隔墙拆除	1.原轻钢龙骨纸面石 膏板隔墙拆除	m ²	24.26
77	911501001002	原木门拆除	1.原木门拆除	樘	2

本页小计

工程名称：46号楼局部微装修工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
78	911204005003	强化复合木地板安装	1. 强化复合木地板安装	m ²	4.3
79	911206009004	木质烤漆踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 木质烤漆踢脚线新做	m	2
80	911609001005	原墙面涂料层铲除	1. 原墙面涂料层铲除	m ²	6
81	911609003013	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做 水泥面	m ²	9
82	911609003014	墙面喷乳胶漆新做	1. 内墙乳胶漆新做 高级环保	m ²	9
83	911402003006	天棚吊顶新做	1. 金属龙骨天棚面层 新做 矿棉吸音板面层 2. 拆除隔断墙上方3 排新做, 矿棉板规格 : 600*600mm	m ²	18.69
84	911502011002	金属防盗门新做	1. 金属防盗门新做 2. 尺寸:1797*2509mm 。 双山平开门	樘	1
85	930204030006	照明开关安装	1. 照明开关安装 跷 板式暗开关 单控 双 联	个	2
86	930204034005	电源插座安装	1. 电源插座安装 单 联 10A以下	个	6
87	930210015005	接线盒安装	1. 塑料接线盒86H明 装	个	8
		分部小计			
		其它部分			
88	911101003001	渣土运输	1. 原有废弃物品及装 修施工垃圾外运及消 纳 2. 包括: 清理、打扫 、装袋、搬运至垃圾 装车点、装卸车、外 运、专业机构消纳 3. 车斗大小:4200mm* 宽2050mm*高400mm	车	2
		分部小计			