

# 工程项目清单汇总表

工程名称：33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造				/
1.1.1	装饰工程				/
1.1.2	电气工程				/
1.1.3	给排水工程				/
1.1.4	暖通工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1、现状地砖地面拆除至结构楼板 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	81.45			
2	910203001001	蹲便地台拆除	1、现状蹲便地台拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>3</sup>	2.84			
3	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1、现状墙砖墙面拆除至结构墙面 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	279.75			
4	911402001001	天棚吊顶拆除	1、现状吊顶拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	70.5			
5	911501001001	木门拆除	1、现状卫生间木门拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	10.08			
6	911704002001	洗漱台拆除	1、现状洗漱台拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	9.78			
7	910401001001	砖砌体拆除	1、现状砌体墙拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>3</sup>	0.32			
8	911306001001	隔断、隔墙拆除	1、现状卫生间隔断拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	67.81			
9	911701001001	柜类拆除	1、拆除现有2000*800*450mm成品吊柜 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计	m	6			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及规范要求					
10	911801001001	渣土场外运输	1、建筑垃圾清理、装袋、倒运、装车、外运消纳 2、运距综合考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	22.85			
		分部小计						
		新建工程						
		地面工程						
11	911202003001	块料楼地面新做	1、400*400防滑地砖 2、10mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	79.53			
12	911202004001	石材楼地面新做	1、门槛石 2、10mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	1.92			
13	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1、20mm厚1:2水泥砂浆防水保护层 2、2.0厚聚氨酯防水涂料 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	81.45			
14	910402002001	砖砌蹲便台	1、150mm加气砖砌筑蹲便台 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	3.16			
		分部小计						
		墙面工程						
15	911302005001	块料墙、柱面新做	1、400*800墙砖 2、20厚瓷砖胶泥	m2	279.75			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求					
16	910903005001	墙面涂膜防水层 新做	1、1:2.5水泥砂浆抹灰面 2、2厚聚氨酯防水涂料到顶 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	305.31			
17	911704005001	镜子安装	1、8mm成品镜子挂贴 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	7.98			
18	911508003001	门窗套制安	1、0.8mm不锈钢垭口 2、9mm基层阻燃板 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	15.94			
		分部小计						
		顶棚工程						
19	911402003001	平面吊顶天棚新 做	1、Φ8全螺吊杆 2、垂直吊扣 3、上层暗架龙骨 4、十字连口 5、下层暗架龙骨，L型边龙骨 6、300*300铝扣板 7、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m <sup>2</sup>	70.5			
		分部小计						
		其他工程						
20	911501011001	木质门带套安装	1、新做实木门含门套M0821 2、后塞口 填充剂 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	樘	6			
21	910402002002	砌块墙砌筑	1、洞口补砌 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满	m <sup>3</sup>	0.48			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			足建设单位、设计及规范要求					
22	911704004001	茶叶漏斗	1、定制不锈钢残渣过滤网, 280*300mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	6			
23	911704004002	翻盖垃圾桶	1、80L不锈钢脚踏翻盖垃圾桶 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	6			
24	911306005001	隔断新做	1、蜂窝铝板带门蹲便隔断 高度2150mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	82.95			
25	911306005002	隔断新做	1、不锈钢框油砂玻璃小便隔断, 1300*350mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	2.73			
26	911704004003	卫生纸架	1、蹲便隔断间卫生纸架 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	18			
27	911701002001	双层保洁柜	1、双门不锈钢保洁柜, 1200*1800*400mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	373.41			
2	920210010001	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	327.8			
3	920210010002	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB-BYJ-4 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	772.56			
4	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*300 3. 安装方式:嵌入 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	48			
5	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	66			
6	920204027001	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	12			
7	920204029001	插座安装	1. 名称:防水五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见图	个	36			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求					
8	920204029002	插座安装	1. 名称:防水五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:16A 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4			
9	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:DN25以下 3. 部位:墙面(砖墙) 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	80.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920601011001	复合管安装	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	0.54			
2	920601013001	塑料管安装	1. 材质:PP-R 塑料管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	31.29			
3	920601013002	塑料管安装	1. 材质:PP-R 塑料管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	67.2			
4	920601013003	塑料管安装	1. 材质:PP-R 塑料管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	7.59			
5	920601013004	塑料管安装	1. 材质:PP-R 塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、	m	16.2			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求					
6	920601013005	塑料管安装	1. 材质:排水 UPVC 塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	18			
7	920601013006	塑料管安装	1. 材质:排水UPVC 塑料管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	26.85			
8	920601013007	塑料管安装	1. 材质:排水 UPVC 塑料管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	38.4			
9	920603005001	螺纹阀门安装	1. 类型:截止阀 DN50 2. 材质:铜芯 3. 连接形式:丝扣 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3			
10	920604006001	洗脸盆安装	1. 类型:洗面器 2. 材质:陶瓷 3. 规格: 双龙头大单盆 (含柜体) 4. 安装方式:成品	套	6			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(33号楼外国语言文化学院卫生间整修改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求					
11	920604015001	大便器安装	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:脚踏阀 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	18			
12	920604017001	小便器安装	1. 类型:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:感应阀 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	6			
13	920604010001	拖布池安装	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:含龙头 4. 安装方式:落地 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	6			
14	920604025001	热(开)水器安装	1. 型号:电热水器 2. 容积:60L 3. 安装方式:挂式 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	4			
15	920604022001	地漏安装	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号:DN50 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	6			
16	920604020001	扫除口安装	1. 类型:清扫口 2. 型号:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

