



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		2号楼6层							
1	91160400200 2	喷刷涂料新做	天棚喷刷涂料 1、腻子2遍(找补位置50%) 2、乳胶漆2遍	m2	557.44				
2	91160400200 1	喷刷涂料新做	墙面喷刷涂料 1、腻子2遍(找补位置50%) 2、乳胶漆2遍	m2	1644.28				
		分部小计							
		2号楼7层							
3	91160400200 4	喷刷涂料新做	天棚喷刷涂料 1、腻子2遍(找补位置50%) 2、乳胶漆2遍	m2	185.07				
4	91140200100 1	天棚吊顶拆除	拆除石膏板吊顶	m2	9.3				
5	91140200300 1	平面吊顶天棚新做	新做石膏板吊顶 1、U型不上人轻钢龙骨 2、双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	9.3				
6	91160400200 3	喷刷涂料新做	墙面喷刷涂料(除新做隔墙位置外) 1、腻子2遍(找补位置50%) 2、乳胶漆2遍	m2	341.21				
7	91130600300 1	龙骨式隔墙新做	轻钢龙骨石膏板隔墙 1、轻钢龙骨75系列单排 2、隔声棉50厚 3、双层双面12mm厚纸面石膏板	m2	44.51				
8	91160400200 5	喷刷涂料新做	墙面喷刷涂料(新做隔墙位置) 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m2	74.59				
9	91120500700 1	金属踢脚线新做	60mm高不锈钢踢脚线(新做隔墙位置) 1、1mm厚不锈钢踢脚线 2、8mm厚胶合板	m	27.3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	91150101100 1	木质门带套安 装	成品木门M0928 1、成品木门，含 智能锁，合页等 一切五金及辅料	m2	5.04				
11	91150900500 1	窗帘安装	更换窗帘 1、拆除原有窗帘 ，更换窗帘含窗 帘杆（布艺遮光 卷帘）	m2	4.2				
		分部小计							
		809室增加隔 墙							
12	91130600300 7	龙骨式隔墙新 做	新做轻钢龙骨石 膏板隔墙 1、75系列轻钢龙 骨 2、50厚岩棉隔声 层 3、双面双层12mm 厚纸面石膏板	m2	8.87				
13	91120500701 1	金属踢脚线新 做	60mm高不锈钢踢 脚线 1、1mm厚不锈钢 踢脚线 2、8mm厚胶合板	m	4.7				
14	91160400201 6	喷刷涂料新做	墙面喷刷涂料（ 新做隔墙位置） 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m2	13.97				
15	91150101100 3	木质门带套安 装	套装木门900*210 0mm 1、成品木门含套 ，执手锁，合页 等一切五金及辅 料	m2	1.89				
		分部小计							
		1011室改造							
		拆除工程							
16	AB001	搬运办公家具	1. 搬运办公座椅 、柜子	项	1				
17	91140200100 2	天棚吊顶拆除	拆除轻钢龙骨双 层石膏板造型吊 顶	m2	36.4				
18	91120400300 1	竹、木(复合) 地板拆除	保护性拆除木地 板；	m2	36.4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	91120500100 1	踢脚线拆除	保护性拆除不锈钢踢脚线；	m	19.6				
20	91160400100 1	清理涂料层	铲除墙面涂料	m <sup>2</sup>	60.06				
21	91170200100 1	装饰线条拆除	拆除门窗处收口条	m	4.8				
		分部小计							
		新做工程							
22	91130600300 2	龙骨式隔墙新做	新做轻钢龙骨石膏板隔墙 1、75系列轻钢龙骨 2、50厚岩棉隔声层 3、单面双层12mm厚纸面石膏板	m <sup>2</sup>	41.16				
23	91120400500 1	竹、木(复合)地板安装	挑拣木地板，全部利旧安装	m <sup>2</sup>	35.15				
24	91120500700 2	金属踢脚线新做	利旧安装不锈钢踢脚线	m	19.36				
25	91120500700 3	金属踢脚线新做	新做不锈钢踢脚线	m	11.76				
26	91140200300 2	平面吊顶天棚新做	矿棉板吊顶 1、38主龙骨、25副龙骨、T型龙骨、φ8吊杆 2、600*600矿棉吸音板	m <sup>2</sup>	31.55				
27	91140200300 3	平面吊顶天棚新做	软膜吊顶灯箱(200mm高差标高2.86m)投影面积报价综合考虑 1、顶面及四周基层做法：衬板为1层9.5mm纸面石膏板+1层15mm阻燃板 2、板面2遍腻子成活刷2遍乳胶漆饰面	m <sup>2</sup>	2.88				
28	91140201100 1	其他吊顶新做	软膜吊顶 1、2.66m处软膜饰面	m <sup>2</sup>	2.88				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	911604002006	喷刷涂料新做	墙面喷刷涂料（新做隔墙位置） 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	31.28				
30	911604002007	喷刷涂料新做	墙面喷刷涂料（除新做隔墙位置外） 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	52.51				
31	911702002001	装饰线条安装	门口收口条	m	1.8				
32	911702002002	装饰线条安装	窗户处收口条	m	2.2				
		分部小计							
		分部小计							
		1005-1006会议室改造							
		拆除工程							
33	911204003003	竹、木(复合)地板拆除	保护性拆除木地板；	m <sup>2</sup>	46.81				
34	911306001002	隔断、隔墙拆除	拆除非龙骨石膏板隔墙 1、75轻钢龙骨内填50岩棉，单面双层12mm厚纸面石膏板	m <sup>2</sup>	17.99				
35	911306001003	隔断、隔墙拆除	拆除方管龙骨石膏板隔墙 1、40*100方管龙骨双面15厚木工板+12厚石膏板隔墙+内填80厚隔音棉	m <sup>2</sup>	17.99				
36	911306001004	隔断、隔墙拆除	拆除木龙骨石膏板隔墙 1、50*60木龙骨单面双层石膏板隔墙+内填50挤塑板	m <sup>2</sup>	17.99				
37	911402001004	天棚吊顶拆除	拆除非龙骨矿棉板吊顶	m <sup>2</sup>	44.15				
38	911205001003	踢脚线拆除	保护性拆除不锈钢踢脚线	m	34.26				
39	911703001001	扶手、栏杆、栏板拆除	拆除窗户防护栏杆	m	1.75				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		新做工程							
40	911204002001	地毯楼地面新做	1、4mm厚水泥自流平找平层 2、铺设地毯	m <sup>2</sup>	48.66				
41	911205007004	金属踢脚线新做	新做铝合金踢脚线	m	26.02				
42	011502001001	金属装饰线	门口及窗处收口条 1、40*1.5铝合金收口条	m	1.94				
43	911605002001	壁纸(布)裱糊	新做壁布	m <sup>2</sup>	43.43				
44	011207001002	墙面装饰板	12mm厚阻燃板基层	m <sup>2</sup>	2.87				
45	911307003001	墙饰面新做	木饰面 1、75系列轻钢龙骨 2、15mm厚阻燃板 3、木饰面	m <sup>2</sup>	8.64				
46	911307003002	墙饰面新做	木饰面门头上 1、12mm厚阻燃板 2、木饰面	m <sup>2</sup>	1.13				
47	011207001001	墙面装饰板	门贴免漆皮	m <sup>2</sup>	4.11				
48	911508005001	金属门窗套制安	大屏四周黑色不锈钢包边	m <sup>2</sup>	1.41				
49	911402003004	天棚吊顶新做	轻钢龙骨石膏板吊顶 1、U型轻钢龙骨 2、双层9.5mm厚纸面石膏板	m <sup>2</sup>	36.14				
50	911402006001	其他吊顶新做	软膜吊顶 1、U型不上人轻钢龙骨 2、单层9.5mm厚纸面石膏板+单层15mm阻燃板基层	m <sup>2</sup>	10.92				
51	911404001002	灯带(槽)	软膜基层 1、U型不上人轻钢龙骨 2、单层9.5mm厚纸面石膏板+单层15mm阻燃板基层	m	26.96				
52	911402003005	天棚吊顶新做	天棚金属格栅	m <sup>2</sup>	1.16				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
53	91140400100 1	灯带(槽)	1、L型灯槽250*100*100mm 2、基层衬板均为15mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m	20.8				
54	91170300200 1	金属装饰线安装	天花线条 1、软膜天花、金属格栅、灯槽处不锈钢线条	m	48.48				
55	91160900700 1	天棚喷刷涂料新做	天棚涂料 1、批腻子两遍 2、乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	57.33				
56	91170300200 2	扶手、栏杆、栏板新做	利旧安装窗户防护栏杆	m	1.75				
		分部小计							
		分部小计							
		12层改造							
		拆除工程							
57	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	拆除地板砖	m <sup>2</sup>	12.1				
58	91120400300 2	竹、木(复合)地板拆除	保护性拆除木地板;	m <sup>2</sup>	187.1				
59	91120500100 2	踢脚线拆除	保护性拆除不锈钢踢脚线;	m	100.48				
60	91140200100 3	天棚吊顶拆除	拆除轻钢龙骨双层石膏板造型吊顶	m <sup>2</sup>	108.9				
61	91170100100 1	柜类拆除	拆除柜子	m	9.83				
62	91130600100 1	隔断、隔墙拆除	拆除轻钢龙骨石膏板隔墙	m <sup>2</sup>	24.99				
63	91040200100 1	砌块墙拆除	拆除200厚加气块砌体	m <sup>3</sup>	6.74				
64	91130200100 1	块料(石材)墙、柱面拆除	拆除内墙砖	m <sup>2</sup>	32.54				
65	91150100100 1	木门拆除	拆除木门	m <sup>2</sup>	10.08				
66	91170500100 1	暖气罩拆除	拆除木暖气罩	m <sup>2</sup>	4.4				
67	91130300100 3	墙、柱饰面拆除	拆除双层基层板软包墙面	m <sup>2</sup>	23.91				
68	91130300100 2	墙、柱饰面拆除	拆除软包墙面50mm厚	m <sup>2</sup>	11.4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
69	911303001001	墙、柱饰面拆除	拆除木饰面	m2	9.01				
		分部小计							
		新做工程							
		走廊							
70	911203003001	橡胶楼地面新做	1、水泥自流平4mm厚 2、地胶地面 3、部位：走廊	m2	14.56				
71	911402003006	平面吊顶天棚新做	新做矿棉吸音板吊顶	m2	13.48				
		分部小计							
		新做调光隔断							
72	911306003008	龙骨式隔墙新做	新做调光玻璃隔断 1、40*80方钢框架，立柱到顶，厚度2.0； 2、外包不锈钢厚度国标1.2； 3、5+2PVB+5超白钢化安全玻璃	m2	13.34				
73	911306005004	隔断新做	新做隔断 1、骨架5根40*80方管，管间75轻钢龙骨间距300-400，填充50隔音岩棉 2、双面双层12mm厚纸面石膏板 3、2遍腻子2遍涂料	m2	2.65				
74	911511005002	门(窗)加、换部件	地弹簧 1、进口品牌 盖泽或多玛地弹簧及配件	件	1				
75	911511005003	门(窗)加、换部件	1.2米长白拉丝加厚把手	件	1				
76	920807004001	控制器安装	升级版定制专用控制器 1、加厚超清雾化膜 2、定制专用控制器及遥控器升级版	套	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		1201							
77	911204002002	地毯楼地面新做	新做阻燃地毯 1、水泥自流平找平层4mm厚 2、铺贴地毯	m2	63.97				
78	911402003007	平面吊顶天棚新做	新做矿棉吸音板吊顶	m2	59.65				
79	911303003001	墙、柱饰面新做	软木板墙面 1、12mm厚阻燃板衬板 2、12mm厚软木板 3、外包壁布	m2	28.4				
80	911604002008	喷刷涂料新做	抹灰面喷刷涂料 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m2	56.83				
81	911205007005	金属踢脚线新做	利旧不锈钢踢脚线	m	35.99				
82	911604002009	喷刷涂料新做	卫生间拆除瓷砖抹灰面喷刷涂料 1、粉刷石膏 2、网格布 3、腻子2遍 4、乳胶漆2遍	m2	14.18				
83	AB003	打胶	1. 窗户和门口打胶	m	21.6				
		分部小计							
		1202							
84	911204005003	竹、木(复合)地板安装	挑拣木地板，全部利旧安装	m2	17.29				
85	911205007006	金属踢脚线新做	利旧不锈钢踢脚线	m	14.7				
86	911604002010	喷刷涂料新做	抹灰面喷刷涂料 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m2	42.2				
87	911306003003	龙骨式隔墙新做	75系列轻钢龙骨单面双层12mm厚纸面石膏板封堵	m2	1.89				
88	011502001003	金属装饰线	门口及窗处收口条	m	2.45				
89	AB004	打胶	1. 窗户和门口打胶	m	10.2				
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1203							
90	911204005004	竹、木(复合)地板安装	17mm厚实木地板	m2	17.5				
91	911402003008	平面吊顶天棚新做	新做矿棉吸音板吊顶	m2	16.78				
92	911205007007	金属踢脚线新做	利旧不锈钢踢脚线	m	14.63				
93	911604002011	喷刷涂料新做	抹灰面喷刷涂料 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m2	42.55				
94	011502001004	金属装饰线	门口及窗处收口条	m	2.4				
95	AB005	打胶	1. 窗户和门口打胶	m	10.2				
		分部小计							
		1203-1204							
96	911204005005	竹、木(复合)地板安装	17mm厚实木地板	m2	35.96				
97	911402003009	平面吊顶天棚新做	新做矿棉吸音板吊顶	m2	34.54				
98	911205007008	金属踢脚线新做	利旧不锈钢踢脚线	m	30.94				
99	911604002012	喷刷涂料新做	抹灰面喷刷涂料 1、批腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m2	83.62				
100	011502001005	金属装饰线	门口及窗处收口条	m	3.52				
101	AB006	打胶	1. 窗户和门口打胶	m	15.7				
102	911306003004	龙骨式隔墙新做	新做轻钢龙骨石膏板隔墙 1、75系列轻钢龙骨 2、50厚岩棉隔声层 3、单面双层12mm厚纸面石膏板	m2	36.4				
103	911306003005	龙骨式隔墙新做	新做轻钢龙骨石膏板隔墙 1、100系列轻钢龙骨 2、75厚岩棉隔声层 3、双面双层12mm厚纸面石膏板	m2	18.2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
104	91150101100 2	木质门带套安装	1、利旧安装木门 0.9*2.1	m <sup>2</sup>	1.89				
		分部小计							
		1205							
105	91120400500 6	竹、木(复合)地板安装	挑拣木地板，全部利旧安装	m <sup>2</sup>	21.64				
106	91120500700 9	金属踢脚线新做	利旧不锈钢踢脚线	m	16.13				
107	91160400201 3	喷刷涂料新做	抹灰面喷刷涂料 1、腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	46.59				
108	01150200100 6	金属装饰线	门口及窗处收口条	m	2.6				
109	AB007	打胶	1. 窗户和门口打胶	m	10.2				
		分部小计							
		1206							
110	91120400500 7	竹、木(复合)地板安装	17mm厚实木地板 1、新做自流平 2、铺实木地板	m <sup>2</sup>	31.58				
111	91140200301 0	平面吊顶天棚新做	新做矿棉吸音板吊顶	m <sup>2</sup>	30.13				
112	91120500701 0	金属踢脚线新做	利旧不锈钢踢脚线	m	20.38				
113	91160400201 4	喷刷涂料新做	抹灰面喷刷涂料 1、腻子2遍 2、乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	41.85				
114	91160400201 5	喷刷涂料新做	卫生间拆除瓷砖 抹灰面喷刷涂料 1、粉刷石膏 2、网格布 3、腻子2遍 4、乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	13.5				
115	01150200100 7	金属装饰线	门口及窗处收口条	m	2.45				
116	AB008	打胶	1. 窗户和门口打胶	m	10.2				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		2号楼6层							
1	92021101200 1	装饰灯安装	更换筒灯 1. 拆除筒灯 2. 安装筒灯 9W 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	63				
2	92021101500 1	荧光灯安装	更换LED平板灯 1. 拆除原平板灯 2. 安装新平板灯 3. 规格：300*120 0 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	52				
3	92021000700 1	线槽安装	1. 名称：线槽 2. 材质：塑料 3. 规格：14*24 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	5				
4	92021001000 1	电气配线	电气配线 1. 电线规格：WDZ -BYJ-4mm <sup>2</sup> 2. 安装方式：线 槽内安装 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	32				
5	92020402900 1	插座安装	插座安装 1. 规格：五孔插 座 2. 敷设方式：明 装 3. 接线盒安装 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	4				
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		2号楼7层							
6	92021101500 2	荧光灯安装	更换LED平板灯 1. 拆除原平板灯 2. 安装新平板灯 3. 规格：300*1200 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	20				
		分部小计							
		2号楼8层							
		更换灯具及工 位插座							
7	92021101501 0	荧光灯安装	更换LED平板灯 1. 拆除原平板灯 2. 安装新平板灯 3. 规格：300*1200 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	18				
8	92020402902 1	插座安装	插座安装 1、规格：五孔插 座 2、明装 3、接线盒安装 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	6				
9	92080600401 1	信息插座安装	1. 单口信息插座 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	6				
10	92021001400 9	接线盒安装	1. 钢制接线盒暗 装在工位上 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	12				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920210007003	线槽安装	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:14*24 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	60				
12	920210010015	电气配线	电气配线 1、电线规格: WDZ-BYJ-4mm2 2、安装方式: 线 槽内安装 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	90				
13	920806016007	双绞线缆敷设	安装6类网线 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	30				
		分部小计							
		809增加隔墙							
		分部小计							
		分部小计							
		1011室改造							
		拆除工程							
14	920803011001	电视拆除	拆除墙壁电视 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	套	1				
15	920803007001	终端设备拆除	拆除投影仪 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	92021101000 1	装饰灯拆除	拆除带支架筒灯 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	套	16				
17	92020402800 1	插座拆除	拆除五孔插座、 网络插座、空调 插座 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	11				
18	92020402600 1	照明开关拆除	拆除照明开关 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	2				
19	92021000600 1	线槽拆除	拆除14*24线槽 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	19.7				
20	92080601500 1	双绞线缆拆除	拆除网线 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	65				
21	92021000800 1	配线拆除	拆除2.5mm <sup>2</sup> 电线 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	45				
		分部小计							
		新做工程							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	92021101200 2	装饰灯安装	1. 名称:软膜内安装无极调光灯 2. 型号:无极调光灯(含光源、遥控器、无线遥控面板) 3. 规格:1200*2400, 间距200mm 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	1				
23	92021101500 3	荧光灯安装	安装LED平板灯 1. 安装新平板灯 2. 规格: 600*600 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2				
24	92021101200 3	装饰灯安装	安装筒灯 1、灯孔制作 2、安装筒灯 9W 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	3				
25	92020402900 3	插座安装	插座安装 1、规格: 五孔插座 2、暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	10				
26	92020402900 4	插座安装	插座安装 1、规格: 空调插座 2、暗装 3、接线盒安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
27	92020402900 5	插座安装	盲板安装 1、规格：盲板） 2、暗装 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	6					
28	92080600400 2	信息插座安装	1. 名称：网络插座 2. 型号：单口 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	1					
29	92080600400 4	信息插座安装	1. 名称：网络插座 2. 型号：双口 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	2					
30	92080600400 3	信息插座安装	1. 名称：电话插座 2. 型号：单口 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	1					
31	92020402700 2	照明开关安装	1. 名称：单联开关 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	1					
32	92020402700 3	照明开关安装	1. 名称：双联开关 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	92080102500 1	无线设备安装	1. 名称:手机信号放大器 AP 2. 类别:利旧 3. 安装方式:吊顶安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1				
34	92021000300 1	电气配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	37				
35	92021001000 3	电气配线	1. 配线形式名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:穿管 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	86				
36	92021001400 2	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	10				
37	92021001000 4	电气配线	1. 配线形式名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:穿管 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	38				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
38	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 类型:砖结构 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	13					
		分部小计								
		分部小计								
		1005-1006会 议室改造								
		拆除工程								
39	92020402800 3	插座拆除	1. 名称:五孔插座 、网络插座、空 调插座 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	9					
40	92020402600 3	照明开关拆除	1. 名称:照明开关 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	2					
41	92021000800 2	配线拆除	1. 配线形式:拆除 管内配线4mm2以 内 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	165					
42	92080601500 2	双绞线缆拆除	1. 名称:拆除网线 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	16					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
43	92020600100 1	电力电缆拆除	1. 名称:拆除2.5mm <sup>2</sup> 电缆 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	20					
44	92021000100 1	配管拆除	1. 名称:拆除JDG20线管 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	35					
45	92021100100 2	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称:拆除筒灯 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	8					
46	92021101300 3	荧光灯拆除	1. 名称:拆除600*600平板灯 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4					
47	92060500100 2	散热器拆除	1. 名称:拆除暖气片 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	组	2					
48	92060100100 3	钢管拆除	1. 名称:拆除DN20镀锌钢管 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	6					
		分部小计								
		新做工程								
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 10 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	93021101200 1	装饰灯安装	1. 名称:筒灯 2. 型号:9W 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	21				
50	92021101200 4	装饰灯安装	1. 名称:软膜内安 装无极调光灯 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	1				
51	92020402700 4	照明开关安装	1. 名称:开关 2. 型号:四联 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	1				
52	92020402900 6	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	7				
53	92020402900 7	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	1				
54	92060500300 1	钢制散热器安 装	1. 名称:暖气片安 装（主材利旧） 2. 类型:柱式 3. 型号、规格:60 *1800 8片 4. 安装方式:挂装 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	组	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 11 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
55	920605003002	钢制散热器安装	1. 名称:暖气片安装 2. 类型:柱式 3. 型号、规格:60*1800 8片 4. 安装方式:挂装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	组	1				
56	920601002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN 20 4. 连接方式:丝扣 5. 利旧情况(如有):主材利旧 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	3				
57	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN 20 4. 连接方式:丝扣 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	3				
58	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格、压力等级:DN20 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4				
		分部小计							
		分部小计							
		12层改造							
		拆除工程							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 12 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
59	92021101300 1	荧光灯拆除	1. 名称:拆除600*600平板灯 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	15					
		分部小计								
		新做工程								
		走廊								
		分部小计								
		1201								
60	92021101500 4	荧光灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	12					
61	92021001400 4	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H50 4. 安装形式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3					
62	92020402900 9	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 型号:16A 3. 规格:单三孔 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1					
63	92020402700 6	照明开关安装	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1					
		分部小计								
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 13 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1202							
64	92020402700 7	照明开关安装	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	1				
65	92020402901 0	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	4				
66	92020402901 8	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 型号:16A 3. 规格:单三孔 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	个	1				
67	92021101500 9	荧光灯安装	1. 名称:LED平板 灯 2. 规格:600*600 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	2				
		分部小计							
		1203							
68	92021000300 4	电气配管	1. 名称:薄壁电线 管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	16				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 14 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
69	920210010008	电气配线	1. 配线形式名称：配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5 3. 敷设部位或线制：穿管 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	60				
70	920210010009	电气配线	1. 配线形式名称：配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-4 3. 敷设部位或线制：穿管 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	18				
71	920210014005	接线盒安装	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86H50 4. 安装形式：暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3				
72	920204029011	插座安装	1. 名称：五孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	6				
73	920204027008	照明开关安装	1. 名称：单联开关 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 15 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
74	92020402901 2	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 型号:16A 3. 规格:单三孔 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	个	1				
75	92021101500 5	荧光灯安装	1. 名称:LED平板 灯 2. 规格:600*600 3. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	套	2				
		分部小计							
		1204							
76	92021000300 5	电气配管	1. 名称:薄壁电线 管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	46				
77	92021001001 0	电气配线	1. 配线形式名称: 配线 2. 导线型号、材 质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线 制:穿管 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	135				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 16 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
78	92021001001 1	电气配线	1. 配线形式名称：配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-4 3. 敷设部位或线制：穿管 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	15				
79	92021001400 6	接线盒安装	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86H50 4. 安装形式：暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	20				
80	92020402901 3	插座安装	1. 名称：五孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	12				
81	92020402700 9	照明开关安装	1. 名称：单联开关 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
82	92020402901 4	插座安装	1. 名称：空调插座 2. 型号：16A 3. 规格：单三孔 4. 安装方式：暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 17 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
83	92021101500 6	荧光灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4				
84	92070100600 2	空调器安装	1. 名称:挂式空调(含3m铜管及加氟) 2. 安装方式:挂式 3. 安装位置:室内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	2				
85	92070100500 2	空调器拆除	1. 名称:柜式空调 2. 安装方式:落地 3. 拆除位置:室内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1				
86	92060500300 4	钢制散热器安装	1. 名称:暖气片安装 2. 类型:柱式 3. 型号、规格:60*1800 10片 4. 安装方式:挂装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	组	1				
87	92060500300 5	钢制散热器安装	1. 名称:暖气片安装(主材利旧) 2. 类型:柱式 3. 型号、规格:60*1800 8片 4. 安装方式:挂装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	组	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 18 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
88	92060300500 4	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格、压力等级:DN20 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4				
89	92060100200 4	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:丝扣 5. 利旧情况(如有):主材利旧 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	3.5				
		分部小计							
		1205							
90	92021000300 6	电气配管	1. 名称:薄壁电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	18				
91	92021001001 2	电气配线	1. 配线形式名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:穿管 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	36				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 19 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
92	920210014007	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H50 4. 安装形式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4				
93	920204029015	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	6				
94	920204027011	照明开关安装	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1				
		分部小计							
		1206							
95	920210003007	电气配管	1. 名称:薄壁电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	16				
96	920210010014	电气配线	1. 配线形式名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:穿管 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	35				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 20 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
97	920210014008	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H50 4. 安装形式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	8				
98	920204029016	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4				
99	920204027013	照明开关安装	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1				
100	920204029017	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 型号:16A 3. 规格:单三孔 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1				
101	920204029019	插座安装	1. 名称:地面五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
102	920204029020	插座安装	插座安装 1、规格:地插双网口 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 21 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
103	92021101500 7	荧光灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4				
104	92090100400 4	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:DN20 3. 类型:砖结构 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	10				
105	92090100400 5	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:DN25 3. 类型:砖结构 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	8				
106	92070100600 3	空调器安装	1. 名称:柜式空调安装 2. 安装方式:落地 3. 利旧情况(如有):设备利旧 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									