

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		地面部分							
1	911204003001	原地面复合木地板拆除	1. 原地面复合木地板拆除 2. 不带龙骨	m ²	45.02				
2	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:100mm 2. 踢脚线拆除 木质	m	27.18				
3	911204005001	木地板安装	1. 实木复合木地板安装 2. 铺在水泥面上	m ²	45.02				
4	911205010001	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 拉丝不锈钢踢脚线新做 3. 衬板固定式 阻燃板 12mm	m	27.18				
		分部小计							
		墙面部分							
5	911207001001	原窗护栏拆除	1. 窗金属护栏拆除	m ²	11.54				
6	911307001001	墙饰面拆除	1. 原墙饰面板拆除 带龙骨	m ²	58.94				
7	911701001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩拆除 木质	m ²	5.55				
8	911307003001	墙饰面新做	1. 新做轻钢龙骨竹木纤维环保内墙装饰板 2. 双色拼铺	m ²	58.94				
9	911508005001	不锈钢包边框制安	1. 不锈钢包边框制安	m ²	11.9				
10	911703002001	金属装饰线安装	1. 拉丝不锈钢装饰线安装 宽20mm	m	102.61				
11	911603003001	金属门油漆新做	1. 门尺寸:900*2000mm 2. 原金属防盗门房间方向门面旧漆面清除, 刷水性磁漆 二遍	m ²	1.8				
12	911510004001	石材窗台板制安	1. 窗台板安装 石材 石英石	m ²	3.1				
13	911703004001	石材装饰线安装	1. 粘贴石材线条安装 宽20mm	m	6.42				
14	911509006001	窗帘安装	1. 遮光窗帘安装	m ²	6.42				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		暖气部分							
1	93070400100 1	散热器拆除		组	3				
2	93070400300 1	钢制散热器安装	1. 柱式钢制散热器安装 散热器高度(mm以内) 1500 散热器数量(片以内) 10 2. 品牌:圣火	组	3				
3	93070101100 1	PPR塑铝稳态复合管安装(热熔、电熔)管外径(25mm)	1. PPR塑铝稳态复合管安装(热熔、电熔)管外径(25mm)	m	6				
4	93070200400 1	螺纹阀门安装		个	1				
		分部小计							
		电气部分							
5	93100100300 1	剔(凿)槽	1. 混凝土结构地面 剔槽 管径(mm) 40	m	12				
6	91130100200 1	地面抹灰修补	1. 墙面基层处理(修补墙面) 管线沟槽抹砂浆 宽度50mm以内	m ²	12				
7	93021000300 1	电气配管	1. 薄壁钢管木结构明配 公称直径(mm) 20	m	64.4				
8	93021000300 2	电气配管	1. 薄壁钢管木结构明配 公称直径(mm) 25	m	24				
9	93021000300 3	电气配管	1. 薄壁钢管木结构明配 公称直径(mm) 32	m	30				
10	93021001100 1	电气配线	1. 管内穿塑料铜线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	60				
11	93021001100 2	电气配线	1. 管内穿塑料铜线 导线截面(mm ² 以内) 4	m	115.2				
12	93021001100 3	电气配线	1. 管内穿塑料铜线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	60				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	93090700200 1	双绞线缆敷设	1. 双绞线缆 管内 穿放 ≤4对 2. 六类网线	m	30				
14	93090700200 2	HDMI高清线敷 设	1. HDMI高清线敷 设 2. 规格:12米/条 3. 数量:1条	m	12				
15	93020402900 1	照明开关拆除	1. 原有三联开关 拆除	个	1				
16	93020403000 1	照明开关安装	1. 跷板式开关安 装 单控 三联	个	1				
17	93020403000 2	照明开关安装	1. 跷板式开关安 装 单控 双联	个	1				
18	93020403200 1	插座安装	1. 五孔电源插座 安装 单相 10A	个	10				
19	93020403200 2	插座安装	1. 空调电源插座 2. 规格:16A	个	2				
20	93020403200 3	插座安装	1. 地面插座安装 反弹式地面插座	个	2				
21	93090500200 1	信息插座安装	1. 地面网络插座 安装 单口 反弹 式	个	1				
22	93090500200 2	HDMI高清线插 座安装	1. 地面网络插座 安装 单口 反弹 式	个	1				
23	93021001500 1	接线盒安装	1. 钢制接线盒 暗 装 2. 部位:墙面	个	14				
24	93021001500 2	接线盒安装	1. 钢制接线盒 暗 装 2. 部位:地面	个	4				
25	93100100300 2	剔(凿)槽	1. 砌体结构 接线 盒洞 长×宽×深 (mm) 100×100× 100	个	14				
26	93100100300 3	剔(凿)槽	1. 混凝土结构 接 线盒洞 长×宽× 深(mm) 100×100 ×100	个	4				
27	93021101200 1	装饰灯安装	1. 装饰吊灯安装 4头 轨道式 2. 轨道长度:5m	套	1				
28	93021101200 2	装饰灯安装	1. 射灯安装 5头 轨道式 2. 轨道长度:3m	套	1				
本页小计									

