

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼506实验室装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
	装修部分						
1	防静电活动地板拆除	1. 架空防静电地板拆除	m2	32			
2	自流平楼地面新做	1. 环氧地面漆自流平涂料面层新做	m2	32			
3	塑胶楼地面新做	1. 塑胶楼地面新做	m2	32			
4	封门洞-轻钢龙骨	1. 封门洞-龙骨新做 75#轻钢龙骨 双排	m2	1.8			
5	封门洞-大芯板衬板	1. 封门洞-双面封单层大芯板衬板 厚度18mm	m2	3.6			
6	封门洞-封纸面石膏板	1. 封门洞-双面封单层纸面石膏板 厚度9.5mm 2. 耐水腻子新做 石膏面 3. 刷乳胶漆新做 高级环保	m2	3.6			
7	原有木制暖气罩加装纸面石膏板	1. 原有木制暖气罩加装纸面石膏板面层新做 单层 厚度9.5mm 2. 耐水腻子新做 石膏面 3. 刷乳胶漆新做 高级环保	m2	6			
8	原木门拆除	1. 整樘门拆除 木门	樘	2			
9	原金属防盗门拆除	1. 原金属防盗门拆除 2. 尺寸:903*2100mm	樘	1			
10	钢制防盗门安装	1. 钢制防盗门安装 2. 尺寸:903*2100mm	樘	1			
11	墙面喷刷涂料新做	1. 墙柱面涂料层清理 2. 耐水腻子新做 水泥面 3. 刷乳胶漆新做 高级环保	m2	67			
12	窗帘安装	1. 手动升降窗帘安装 单层 2. 窗帘材质:遮光窗帘 3. 规格:2400*1900mm*2套	m2	9.12			
13	金属(塑钢)门安装	1. 塑钢门安装 平开门	m2	7			
	分部小计						
	电气部分						
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼506实验室装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
14	剔(凿)槽	1. 剔砖槽 管道公称直径(25mm) 2. 管线沟槽抹砂浆 现拌砂浆	m	30			
15	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(20mm)	m	40			
16	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m	100			
17	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²)	m	300			
18	六类网线敷设	1. 六类网线敷设	m	200			
19	电源插座安装	1. 电源插座安装 单联 10A 2. 安装方式:暗装	个	30			
20	空调电源插座安装	1. 空调电源插座安装 单联 16A 2. 安装方式:暗装	个	2			
21	小电器安装	1. 跷板式暗开关 单控 单联	个	1			
22	信息插座安装	1. 网络插座 单口 2. 安装方式:暗装	个	15			
23	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 砖结构暗配 2. 砖墙剔墙洞 (长10cm*宽10cm*深10cm)	个	48			
24	普通灯具及吸顶灯安装	1. 原吸顶灯拆除 2. 新装LED平板灯 规格300*1200mm	套	4			
	分部小计						
	其它部分						
25	施工现场垃圾及废弃物搬运清理、打扫、装袋及外运	1. 渣土外运	车	1			
	分部小计						
	措施项目						
	分部小计						
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。