

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼507实验室装修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
	装修部分						
1	墙面喷刷涂料新做	1. 墙柱面涂料层清理 2. 耐水腻子新做 水泥面 3. 刷乳胶漆新做 高级环保	m2	135			
2	防静电活动地板拆除	1. 架空防静电地板拆除	m2	46			
3	原木地板拆除	1. 木地板拆除 不带龙骨	m2	16			
4	自流平楼地面新做	1. 环氧地面漆自流平涂料面层新做	m2	63			
5	塑胶楼地面新做	1. 塑胶楼地面新做	m2	63			
6	原木门拆除	1. 整樘门拆除 木门	樘	2			
7	原金属防盗门拆除	1. 原金属防盗门拆除 2. 尺寸:903*2100mm	樘	1			
8	钢制防盗门安装	1. 钢制防盗门安装 2. 尺寸:903*2100mm	樘	1			
9	全玻自由门安装	1. 全玻地弹门安装 2. 尺寸:1000*2000mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃	樘	1			
10	地弹簧安装	1. 地弹簧安装 2. 品牌:皇冠	个	1			
11	管形拉手安装	1. 不锈钢管形拉手安装 2. 长度:600mm	副	1			
12	原有木制暖气罩加装纸面石膏板	1. 原有木制暖气罩加装纸面石膏板面层新做 单层 厚度9.5mm 2. 耐水腻子新做 石膏面 3. 刷乳胶漆新做 高级环保	m2	13			
13	窗帘安装	1. 手动升降窗帘安装 单层 2. 窗帘材质:遮光窗帘 3. 规格:2400*1900mm*4套	m2	18.24			
14	投影幕布安装	1. 投影幕布安装	套	1			
15	高清线	1. 高清线敷设	m	20			
16	机柜、机架安装	1. 网络机柜 600*600*2000mm	台	1			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼507实验室装修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
	分部小计						
	电气部分						
17	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 低压成套照明配电箱安装 墙上暗装(18回路内) 2. 砖墙剔盘洞 (长30cm*宽40cm*深24cm) 3. 内配空气开关:3P60A计1个、2P20A计2个、1P+N 20A计6个、1P16A计1个	台	1			
18	剔(凿)槽	1. 剔砖槽 管道公称直径(25mm) 2. 管线沟槽抹砂浆 现拌砂浆	m	80			
19	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(20mm)	m	100			
20	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m	200			
21	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm ²)	m	600			
22	六类网线敷设	1. 六类网线敷设	m	700			
23	电源插座安装	1. 电源插座安装 单联 10A 2. 安装方式:暗装	个	60			
24	空调电源插座安装	1. 空调电源插座安装 单联 16A 2. 安装方式:暗装	个	4			
25	小电器安装	1. 跷板式暗开关 单控单联	个	1			
26	小电器安装	1. 跷板式暗开关 单控三联	个	1			
27	信息插座安装	1. 网络插座 单口 2. 安装方式:暗装	个	26			
28	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 砖结构暗配 2. 砖墙剔墙洞 (长10cm*宽10cm*深10cm)	个	92			
29	普通灯具及吸顶灯安装	1. 原吸顶灯拆除 2. 新装LED平板灯 规格300*1200mm	套	8			
30	应急灯安装	1. 应急灯 墙壁式	套	2			
31	安全出口灯安装	1. 安全出口灯 墙壁式	套	2			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

