

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	91120400300 1	木地板拆除	1. 原有木地板及龙骨拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	63.2				
2	91120100100 1	水磨石地面拆除	1. 原有水磨石地面拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	47				
3	91120500600 1	木质踢脚线拆除	1. 原有木踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m	15.44				
4	91120500100 1	水磨石踢脚线拆除	1. 原有水磨石踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m	28.5				
5	91160400100 1	墙面腻子拆除	1. 原有墙面腻子拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	93.29				
6	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 原有矿棉板吊顶拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	60.58				
7	92021100100 1	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原有格栅灯拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	套	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	910401001001	砖砌体拆除	1. 原有240砖墙拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m3	3.98				
9	910501001001	现浇混凝土构件拆除	1. 原有构造柱、圈梁拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m3	0.94				
10	911501001001	木门拆除	1. 原有木门拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m2	3.78				
		分部小计							
		新建项目							
11	911201011001	楼地面找平层新做	1. 4cm水泥砂浆找平层	m2	62.99				
12	911204005001	强化地板安装	1. 强化实木地板铺设 2. 甲方指定品牌：圣象	m2	52.18				
13	911205006002	木质踢脚线新做	1. 踢脚线高度：4cm 2. 甲方指定品牌：圣象	m	21.12				
14	911702002001	地面电源轨道槽	1. 地面电源轨道槽安装 2. 表面钢化茶色8厘玻璃 3. 宽度100mm	m	6.4				
15	911204005002	抠图虚拟蓝箱地面安装	1. 抠图虚拟蓝箱地面铺设	m2	9.56				
16	911303003001	抠图虚拟蓝箱墙面安装	1. 抠图虚拟蓝箱墙面铺设	m2	19.13				
17	910903005001	墙面涂膜防水层新做	1. 墙面基层处理 2. 新做东方雨虹单组分防水层2遍 3. 2遍1.5mm厚+1.5mm厚 2. 甲方指定品牌：东方雨虹	m2	15.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	911303003002	木质吸音板饰面	1. 墙面基层处理 2. 9厘板基层 3. 表面装饰集成木条吸音板饰面 2. 甲方指定品牌：龙牌	m ²	25.38				
19	911303003004	英安岩饰面	1. 轻钢龙骨衬底 2. 9厘板基层 3. 表面英安岩装饰饰面 2. 甲方指定品牌：CLCE软质星月	m ²	16.81				
20	AB001	英安岩饰面粘结	1. 英安岩装饰饰面粘接专用胶 2. 甲方指定品牌：百得（Pattex）万能胶水	桶	5				
21	911604002001	喷刷涂料新做	1. 顶棚基层清理 2. 喷刷有机涂料2遍 3. 甲方指定品牌：立邦	m ²	72.07				
22	911701002001	柜类安装	1. 现场定做收纳柜5130*2400*700mm 2. 包含玻璃门、装饰边框、线性灯等所有内容 3. 甲方指定品牌：华盛家具	m	5.13				
23	911701002002	操作台（办公桌）	1. 现场定做操作台（办公桌） 2. 宽度600mm 3. 甲方指定品牌：华盛家具	m	3.24				
24	911303003003	柜顶封石膏板饰面	1. 9厘板衬底 2. 石膏板饰面 3. 刮腻子、刷有机涂料2遍 3. 甲方指定品牌：龙牌	m ²	1.54				
25	911507011001	定制铝合金风口安装	1. 定制铝合金风口安装	m ²	2.33				
26	911509002002	石膏板假梁及窗帘盒	1. 9厘板衬底 2. 石膏板饰面 3. 刮腻子、刷有机涂料2遍	m	25.49				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		电气							
1	93020401800 1	配电箱制作、 安装	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 回路数:10 2. 甲方指定品牌: : 正泰	台	1				
2	93021101200 1	装饰灯安装	1. 1400*150*40定制LED亚克力灯具 吊装 2. 甲方指定品牌: : 欧普 3. 技术参数: 灯 色温3200K, 显色 指数大于90%	套	12				
3	93021101200 2	装饰灯安装	1. 蓝箱专用顶面 补光灯安装 2. 甲方指定品牌: : 星光	套	5				
4	93021101200 3	装饰灯安装	1. 洗墙灯安装 2. 甲方指定品牌: : 欧普	套	3				
5	93020403000 1	照明开关安装	1. 名称:单开三控 2. 甲方指定品牌: : 西门子	个	2				
6	93020403000 2	控制开关安装	1. 名称:补光灯控制 调光开关 2. 甲方指定品牌: : 西门子	个	1				
7	93020403200 1	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙面 安装 2. 甲方指定品牌: : 西门子	个	22				
8	93020403200 2	插座安装	1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:墙面 安装 2. 甲方指定品牌: : 西门子	个	4				
9	93020403200 3	弱电插座	1. 名称:弱电插座 2. 安装方式:墙面 安装 3. 甲方指定品牌: : 西门子	个	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	93020403200 4	插座安装	1. 名称:地面滑道插座 2. 安装方式:地面安装 3. 甲方指定品牌: 西门子	个	1				
11	93021000300 1	电气配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20 2. 甲方指定品牌: 联塑	m	139.68				
12	93021000300 2	电气配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN25 3. 甲方指定品牌: 联塑	m	71.1				
13	93021000300 3	电气配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN50 2. 甲方指定品牌: 联塑	m	8.5				
14	93021001100 1	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5m2 3. 甲方指定品牌: 慧远	m	114				
15	93021001100 2	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-4m2 3. 甲方指定品牌: 慧远	m	230.7				
16	93021001100 3	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-6m2 3. 甲方指定品牌: 慧远	m	98.48				
17	93090700400 1	六类网线敷设	1. 名称:弱电配线 2. 规格:六类网线 3. 甲方指定品牌: 天诚	m	42.2				
18	93090700600 1	HDMI高清线敷设	1. 名称:HDMI高清线 2. 甲方指定品牌: 秋叶原	m	25.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
19	930905004001	机柜、机架安装	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:600*500*700mm 3. 安装方式:落地式 4. 甲方指定品牌: 图腾	台	1					
20	930905015001	配线架、跳线架安装	1. 弱电机柜配线架安装 2. 甲方指定品牌: 天诚	个	1					
21	930905002001	信息插座安装	1. 弱电机柜PDU插座安装 2. 甲方指定品牌: 天诚	个	1					
22	930210015001	接线盒安装	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 甲方指定品牌: 公牛	个	36					
		分部小计								
		采暖								
		拆除								
23	920605001001	散热器拆除	1. 铸铁暖气拆除	组	4					
24	920601001001	镀锌钢管拆除	1. DN25暖气支管拆除	m	6.8					
25	911705001001	暖气罩拆除	1. 木质暖气罩拆除	m2	8.71					
26	911510001001	窗台板拆除	1. 原有窗台板拆除	m2	1.84					
		分部小计								
		新建								
27	920605003001	装饰暖气片安装	1. 1.8米60宽圣火牌装饰暖气 6片装 2. 甲方指定品牌: 圣火	组	3					
28	920601013001	塑料管安装	1. DN25PE采暖管安装 2. 甲方指定品牌: 联塑	m	6					
本页小计										

