

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程---拆除

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		装修部分							
1	91030100100 1	砖砌体拆除	1、原有轻体砖墙拆除； 2、垃圾清运及消纳：拆除的渣土垃圾人工装袋并清运至指定地点；（暂按20公里考虑）	m3	7.39				
2	91130900100 1	隔墙拆除	1、原有轻钢龙骨纸面石膏板隔断墙拆除（墙体厚度100mm）； 2、垃圾清运及消纳：拆除的渣土垃圾人工装袋并清运至指定地点；（暂按20公里考虑）	m2	88.87				
3	91150200100 1	原有门拆除	1、原金属门拆除6樘，合计27.85平米； 2、原单木门拆除1樘，合计1.89平米； 3、垃圾清运及消纳：所有拆除后的垃圾清运至指定地点（暂按20公里考虑）；	樘	7				
4	91170100100 1	暖气罩拆除	1、原有木质暖气罩拆除垃圾清运及消纳； 2、所有拆除后的垃圾人工装袋并清运至指定地点（暂按20公里考虑）；	m2	13.18				
5	91160900100 1	清理涂料层	1、原有墙面涂料层铲除； 2、所有拆除后的垃圾人工装袋并清运至指定地点（暂按20公里考虑）；	m2	483.64				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程---拆除

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911205001001	踢脚线拆除	1、原有墙面瓷砖踢脚线铲除； 2、垃圾清运及消纳：所有拆除后的垃圾人工装袋并清运至指定地点（暂按20公里考虑）；	m	105.09				
7	931001004001	剔凿洞(孔)	1、原墙体剔凿洞口一个； 2、尺寸：900mm*2100mm，墙体厚度240mm	个	1				
8	911303002001	其他面抹灰修补	1、剔凿后的洞口抹灰修补； 2、门口尺寸：900mm*2100mm；	m2	1.89				
9	911609006001	天棚清理刷涂料	1、天棚原有涂料层铲除； 2、所有拆除后的垃圾人工装袋并清运至指定地点（暂按20公里考虑）；	m2	119.47				
10	911507001001	金属窗拆除	1. 整樘金属窗拆除 2. 所有拆除后的垃圾人工装袋并清运至指定地点（暂按20公里考虑）	樘	9				
		分部小计							
		电气部分							
11	930204029001	照明开关拆除	1、原有开关拆除； 2、垃圾自行消纳处理；	个	12				
12	930204031001	插座拆除	1、原有电源插座拆除； 2、垃圾自行消纳处理；	个	17				
13	930204031002	插座拆除	1、原有网络插座拆除； 2、垃圾自行消纳处理；	个	9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程---拆除

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
14	93020403100 3	插座拆除	1、原有电视插座拆除； 2、垃圾自行消纳处理；	个	2					
15	93021001400 1	接线盒拆除	1、接线盒拆除； 2、垃圾自行消纳处理；	个	40					
16	93021100100 1	普通灯具及吸顶灯拆除	1、原有天棚600*600格栅灯拆除； 2、垃圾自行消纳处理；	套	90					
17	93080100300 1	通风机(箱)拆除	1、原墙壁排风扇拆除； 2、尺寸：600*600；	台	1					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程--装修

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		办公区							
1	911309006001	隔断新做	1、成品断桥铝合金双层钢化玻璃隔断内置百叶安装； 2、6mm+9mm+6mm双层钢化中空玻璃，百叶内置； 3、安装高度：3.37米；	m2	73.93				
2	911309003001	隔墙新做	1、墙体隔断：龙骨：75系列双排轻钢龙骨 2、基层：双面衬12mm厚阻燃板； 3、面层：双层9.5mm纸面石膏板面层；石膏板缝贴绷带 4、外饰面2遍耐水腻子 5、安装高度：4米；	m2	242.12				
3	910902006001	墙体保温隔热层新做	1、墙面保温隔热层50mm厚岩棉； 2、位置：隔断墙内保温；	m2	242.12				
4	911205005001	块料踢脚线新做	1、原有老墙面踢脚线拆除后DP砂浆找平； 2、新建墙体及老墙面均考虑瓷砖踢脚线镶贴；	m	315.23				
5	911609003001	内墙面刮腻子新做	1、抹灰墙面耐水腻子2遍；	m2	483.64				
6	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1、墙面乳胶漆2遍	m2	891.08				
7	911502010001	金属(塑钢)门安装	1、成品单扇断桥铝合金门(内置金属百叶)安装； 2、6mm+9mm+6mm双层钢化中空玻璃，百叶内置；	m2	23.1				
8	911502010004	金属(塑钢)门安装	1、原有不锈钢玻璃门安装； 2、利旧	m2	2.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程--装修

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	91140200100 1	天棚吊顶拆改并重新安装	1、天棚拆除矿棉板面层； 2、矿棉板重新调整位置安装（主材利旧）；	m2	127.58				
10	91160900700 3	天棚喷刷涂料新做	1、室内结构梁抹灰面耐水腻子2遍；	m2	97.85				
11	91160900700 4	天棚喷刷涂料新做	1、天棚面乳胶漆2遍	m2	97.85				
12	91160900700 5	暖气喷刷白色涂料	1、暖气喷白色涂料3遍	m2	26.36				
13	91150101300 1	木质门安装	1、木制品烤漆门安装； 2、数量：2樘； 3、尺寸：1500*2100mm； 4、成品木门定位器（门吸）安装； 5、执手锁安装；	m2	6.3				
14	91150101300 2	木质门安装	1、木制品烤漆门安装； 2、数量：1樘； 3、尺寸：900*2100mm； 4、成品木门定位器（门吸）安装； 5、执手锁安装；	m2	1.89				
15	91150201000 3	断桥铝玻璃窗安装	1. 新做断桥铝平开窗（玻璃钢化处理） 2. 玻璃：6mm+9mm+6mm双层钢化中空玻璃	m2	41.94				
16	91150701200 1	金属纱窗安装	1. 铝合金隐形纱窗	m2	23.76				
		分部小计							
		楼梯间							
17	91160900300 3	内墙面刮腻子新做	1、抹灰墙面耐水腻子2遍；	m2	58.95				
18	91160900300 4	墙面喷刷涂料新做	1、墙面乳胶漆2遍	m2	58.95				
19	91160900700 1	天棚面刮腻子新做	1、天棚抹灰面耐水腻子2遍；	m2	21.62				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程--装修

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	91160900700 2	天棚喷刷涂料 新做	1、天棚面乳胶漆 2遍	m2	21.62				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程---电气安装

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93020401800 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1、成品双层门配 电箱安装；	台	2				
2	93100100300 2	砖混墙体开凿 (内嵌式配电 箱处)	1. 砖混墙体开凿 (内嵌式配电箱 处) 2. 规格:350*500* 100mm/个	个	1				
3	93020401600 1	控制开关安装	1. 名称:小型断路 器(利旧) 2. 型号、规格:24 A照明应急空气开 关 3. 安装方式:配电 箱内	个	4				
4	93020401600 2	控制开关安装	1. 名称:小型断路 器 2. 型号、规格::1 00A空气开关; 3. 安装方式:配电 箱内	个	2				
5	93020401600 3	控制开关安装	1. 名称:小型断路 器 2. 型号、规格:42 A漏电保护开关用 于空调+插座 3. 安装方式:配电 箱内	个	33				
6	93020403200 1	插座安装	1. 名称:16A插座 2. 规格、材质:16 A 3. 配置形式:暗装	个	25				
7	93020403200 2	插座安装	1. 名称:10A插座 2. 规格、材质:10 A 3. 配置形式:暗装	个	83				
8	93020403200 3	面板安装	1. 名称:1电话、 网络双控面板 2. 配置形式:暗装	个	25				
9	93020403000 1	照明开关安装	1. 名称:跷板式开 关安装 单控 单 联	个	12				
10	93020403000 2	照明开关安装	1. 跷板式开关安 装 单控 双联	个	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程---电气安装

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	930204030003	照明开关安装	1. 跷板式开关安装 单控 三联	个	2				
12	930204030004	照明开关安装	1. 跷板式开关安装 单控 四联	个	2				
13	930211003001	吸顶灯新装	1. 新装方形LED平板灯 规格600*600mm 2. 品牌:雷士	套	94				
14	930211012001	装饰灯安装	1、名称：安全出口应急照明一体灯； 2、安装方式：墙面安装；	套	10				
15	930206002001	电力电缆敷设	1、电缆沿线槽、桥架敷设 电缆截面(mm ² 以内) 16 2、型号：16*5电缆	m	89				
16	930210011001	电气配线	1. 名称:电线安装 2. 规格、型号:BV 4平方 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设	m	2980.82				
17	930210011002	电气配线	1. 名称:电线安装 2. 规格、型号:BV 2.5平方 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设	m	872.37				
18	930206007001	电缆桥架安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:50*100	m	37.82				
19	930210003001	电气配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG20 3. 配置形式:暗敷设	m	1688.49				
20	930210003002	电气配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG32 3. 配置形式:暗敷设	m	4				
21	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属	个	153				
22	931001003001	砌体结构 接线盒洞剔凿	1. 砌体结构 接线盒洞 长×宽×深(mm) 100×100×100	个	56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传媒大学42#楼五层装修改造工程---电气安装

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
23	93090700200 1	双绞线缆敷设	1. 名称:8芯电话线安装 2. 规格、型号:8芯 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设	m	800					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										