

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:原硅PU地胶铲除	m2	252				
2	911201001001	整体面层楼地面拆除	1. 面层材料种类、厚度:混凝土地面拆除,厚度60mm厚 2. 垃圾清运及消纳:垃圾清运及消纳,运距20KM,消纳	m2	100				
3	911201005001	混凝土楼地面新做	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C25混凝土地面。厚度60mm	m2	100				
4	911201008001	自流平楼地面新做	1. 面漆材料种类、厚度、颜色:室外专用自流平, A、B料厚度5mm	m2	352				
5	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 面层材料品种、规格、颜色:地面打磨,室外塑胶,厚度5mm	m2	352				
6	AB001	地面画线		项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120400400 1	原有木栈道整修	1. 面层材料品种、规格、颜色:原有木栈道检修固定	m <sup>2</sup>	125.47				
2	91160602600 1	木栈道打磨刷木蜡油	1. 油漆品种、刷漆遍数:原有漆面清理,打磨,刷木蜡油三遍	m <sup>2</sup>	125.47				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									