

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大学生活动中心部分						
		501房间						
1	911502001002	金属门拆除	1. 原金属防盗门拆除 2. 尺寸:1100*2250mm	樘	1			
2	911309001001	隔墙拆除	1. 原轻钢龙骨纸面石膏板隔断墙拆除	m2	16.18			
3	911309003001	新做隔墙-轻钢龙骨	1. 新做隔墙 2. 轻钢龙骨 75系列单排	m2	29.84			
4	911309003002	新做隔墙-封大芯板	1. 新做隔墙 2. 封18mm厚大芯板	m2	47.02			
5	911309003003	新做隔墙-封纸面石膏板	1. 新做隔墙 2. 封12mm厚纸面石膏板 3. 单层	m2	47.02			
6	911309003004	封门洞-轻钢龙骨	1. 封门洞 2. 轻钢龙骨 75系列单排	m2	2.48			
7	911309003005	封门洞-封大芯板	1. 封门洞 2. 封18mm厚大芯板	m2	4.95			
8	911309003006	封门洞-封纸面石膏板	1. 封门洞 2. 封12mm厚纸面石膏板 3. 单层	m2	4.95			
9	911609003001	墙面耐水腻子新做	1. 墙面刮耐水腻子两遍 2. 石膏板面	m2	54.98			
10	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙面涂料 乳胶漆 一遍底漆两遍面漆	m2	54.98			
11	911205005001	块料踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 踢脚线安装 瓷砖	m	18.79			
12	911402002001	吊顶面层补换	1. 原天棚矿棉吸音板更换 2. 数量:18块 3. 规格:600*600mm	m2	6.48			
		分部小计						
		505房间						
13	911502005001	金属门整修	1. 原有金属防盗门维修 2. 尺寸:1100*2250mm	扇	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	911507005001	金属窗整修	1. 原有玻璃幕墙窗维修	扇	1			
		分部小计						
		物资室						
15	911501001001	木门拆除	1. 房间原有木制门拆除 2. 尺寸:850*2100mm	樘	1			
16	911309001002	隔墙拆除	1. 原轻钢龙骨纸面石膏板隔断墙拆除	m2	9.12			
17	911309003007	封门洞-轻钢龙骨	1. 封门洞 2. 轻钢龙骨 75系列单排	m2	1.79			
18	911309003008	封门洞-封大芯板	1. 封门洞 2. 封18mm厚大芯板	m2	3.57			
19	911309003009	封门洞-封纸面石膏板	1. 封门洞 2. 封12mm厚纸面石膏板 3. 单层	m2	3.57			
20	911609003003	墙面耐水腻子新做	1. 墙面刮耐水腻子两遍 2. 石膏板面	m2	6.59			
21	911609003004	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙面涂料 乳胶漆 一遍底漆两遍面漆	m2	6.59			
22	911205005002	块料踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 踢脚线安装 瓷砖	m	2.7			
		分部小计						
		分部小计						
		44#楼部分						
23	911502001001	不锈钢玻璃门拆除	1. 不锈钢玻璃门拆除 2. 尺寸:900*2000mm	樘	1			
24	911309003010	新做隔墙-轻钢龙骨	1. 新做隔墙 2. 轻钢龙骨 75系列单排	m2	7.63			
25	911309003011	新做隔墙-封大芯板	1. 新做隔墙 2. 封18mm厚大芯板	m2	15.27			
26	911309003012	新做隔墙-封纸面石膏板	1. 新做隔墙 2. 封12mm厚纸面石膏板 3. 单层	m2	15.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	911609003005	墙面耐水腻子新做	1. 墙面刮耐水腻子两遍 2. 石膏板面	m2	15.27			
28	911609003006	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙面涂料 乳胶漆 一遍底漆两遍面漆	m2	15.27			
29	911205005003	块料踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 踢脚线安装 瓷砖	m	4.63			
30	911502011001	安全户门安装	1. 钢制防盗门 2. 外围尺寸:850*2100mm 3. 含配套五金件	樘	1			
31	911309006001	隔断新做	1. 铝合金全玻璃隔断 2. 双层钢化玻璃，内置百叶	m2	13.11			
32	911309006002	铝合金玻璃门新做	1. 铝合金玻璃门新做 2. 双层钢化玻璃 3. 尺寸:900*2100mm	m2	1.89			
		分部小计						
		其它部分						
33	B001	装修垃圾清理外运	1. 装修垃圾清理、搬运、装卸车、外运、专业公司消纳	车	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大学生活动中心部分						
		五层过道						
1	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原天棚损坏吸顶灯拆除	套	3			
2	930211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原天棚损坏筒灯拆除	套	3			
3	930211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED平板灯 2. 尺寸:600*600mm 3. 品牌:雷士	套	15			
		分部小计						
		501房间						
4	930211001003	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原天棚损坏吸顶灯拆除	套	2			
5	930211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED平板灯 2. 尺寸:600*600mm 3. 品牌:雷士	套	6			
6	930210003001	电气配管	1. 薄壁钢管龙骨结构明配 公称直径(mm) 20	m	38.1			
7	930210011002	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(mm2以内) 2. 5	m	62.95			
8	930210015002	接线盒安装	1. 钢制接线盒 暗装	个	6			
9	930204032002	插座安装	1. 五孔电源插座安装 单相 10A	个	2			
10	930204030001	照明开关安装	1. 跷板式开关安装 单控 单联	个	2			
11	930905002001	信息插座安装	1. 8位模块式信息插座 单口	个	2			
12	930204031001	插座拆除	1. 原有电源插座拆除 2. 保护性拆除	个	2			
13	930204032003	插座安装	1. 五孔电源插座安装 单相 10A 2. 利旧安装 3. 安装方式:暗装	个	2			
14	930210015004	接线盒安装	1. 钢制接线盒 暗装 2. 利旧安装	个	2			
15	930204034001	排气扇安装	1. 单相排风扇 2. 品牌:松下 3. 型号:静音型 4. 规格:300*300mm	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	930803006001	碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 2. 规格:600*600mm	个	2			
17	930701013001	塑料管安装	1. 塑料管 Φ100mm	m	4			
		分部小计						
		503房间						
18	930211001004	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原天棚损坏吸顶灯拆除	套	6			
19	930211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED平板灯 2. 尺寸:600*600mm 3. 品牌:雷士	套	9			
20	930210003002	电气配管	1. 薄壁钢管龙骨结构明配 公称直径(mm) 20	m	26.62			
21	930210011003	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(mm2以内) 2. 5	m	79.85			
		分部小计						
		505房间						
22	930210007001	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽敷设宽度(mm) 25 2. 安装方式:明装	m	4.63			
23	930210011001	电气配线	1. 线槽配塑料铜线导线截面(mm2以内) 2. 5	m	13.88			
24	930210015001	接线盒安装	1. 塑料接线盒 明装	个	1			
25	930204032001	插座安装	1. 五孔电源插座安装 单相 10A	个	1			
26	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED平板灯 2. 尺寸:600*600mm 3. 品牌:雷士	套	4			
		分部小计						
		物资室						
27	930211003005	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED平板灯 2. 尺寸:600*600mm 3. 品牌:雷士	套	2			
		分部小计						
		分部小计						
		44#楼部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	930210003003	电气配管	1.薄壁钢管龙骨结构明配 公称直径(mm)20	m	5.28			
29	930210011004	电气配线	1.管内穿塑料铜线导线截面(mm2以内)2.5	m	15.83			
30	930210015003	接线盒安装	1.钢制接线盒 暗装	个	1			
31	930204030002	照明开关安装	1.跷板式开关安装单控 单联	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。