

工程名称：中国传媒大学东配楼409房间改造工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	930211015001	荧光灯安装	1、600*600LED。	套	8
2	930204034001	小电器安装	1、单控开关。	个	2
3	930204034002	小电器安装	1、5孔插座插座。	个	16
4	930204034003	小电器安装	1、16A插座插座。	个	3
5	911502011001	安全户门安装	1、防盗门。	樘	1
6	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1、地面水泥砂浆找平	m2	65.52
7	911609001001	清理涂料层	原有墙面涂料铲除	m2	145.7
8	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1.腻子种类:耐水腻子; 石膏找平 2.涂料品种、遍数:高级环保乳胶漆	m2	145.7
9	911201008001	自流平楼地面新做	1、地面2.5MM水泥基自流平找平。	m2	65.52
10	911203004001	塑料楼地面新做	1、地面2.5MM聚录乙烯环保地胶。	m2	65.52
11	911205003001	水泥砂浆踢脚线新做	1、墙面四周踢脚线基层水泥砂浆找平8MM厚高10厘米。	m	43.76
12	911509003001	窗帘盒安装	1、新做窗帘盒。	m	11.7
13	911402003001	天棚吊顶新做	矿棉板吊顶	m2	64.84
14	911402001001	天棚吊顶拆除	顶面软包及框架拆除	m2	64.84
15	911307001001	墙饰面拆除	墙面软包及框架拆除	m2	101.1
16	911204003001	竹、木(复合)地板拆除	木地板拆除	m2	46.46
17	911204001001	地毯拆除	地毯拆除	m2	19.04
18	911507001001	金属窗拆除	金属窗拆除	m2	10.87
19	911507010001	金属窗安装	1、断桥铝70窗户。防盗纱窗。	m2	10.87
20	911702002001	石材台面含安装	石材台面。带下35MM挂边	m	5.25
21	911309003001	隔墙新做	1、轻钢龙骨双面石膏板隔断墙,内置隔音岩棉	m2	19.6
22	911501001001	木门拆除	1、拆除木门	樘	1

工程名称：中国传媒大学东配楼409房间改造工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
23	910301008001	掏砌洞口	1、开门洞（400MM厚墙） 900*2100	m2	1.89
		分部小计			
		措施项目			
		分部小计			