

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911309001001	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:金属 2. 隔墙板材料品种、规格:玻璃	m2	42			
2	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种:防静电地板	m2	90			
3	910301008001	掏砌洞口	1. 洞口类型:1.6*2.5 2. 墙体类型、厚度:0.3m	m2	4			
4	910301004001	砖墙砌筑	1. 墙体类型:机砖 2. 墙体厚度:0.3m	m3	1.2			
5	911309006001	隔断新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75型材 2. 隔板材料品种、规格、颜色:纸面石膏板 3. 隔声:矿物棉隔声层新做 0.1m	m2	58.5			
6	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板贴玻纤网格布 2. 腻子种类:防水腻子 二遍 3. 涂料品种、遍数:耐擦洗涂料 二遍	m2	117			
7	911502001001	金属门拆除	金属门拆除	樘	1			
8	911508005001	金属门窗套制安	1. 面层材料品种、规格:不锈钢 2. 或甲方指定	m2	2.31			
9	911502011001	安全户门安装	钢制防盗门	樘	1			
10	911204005001	竹、木(复合)地板安装	1. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板 12mm	m2	90			
11	911501013001	木质门安装	1. 门类型及框外围尺寸:面漆木门 2. 五金材料品种、规格:执手锁	樘	2			
12	930210011001	电气配线	1. 配线形式:穿管	m	60			
13	930210003001	电气配管	1. 材质:JDG (KBG) 薄壁钢管 2. 规格:DN20	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

