暂列金额明细表

工程名称：2026校内公共建筑局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	
1	暂列金	元	18348.62	1651.38	20000	
合计			18348.62	1651.38	20000	

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：2026校内公共建筑局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料和工程设备名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）	备注
1	室外改造			
1.1	2号楼装饰装修工程			
1.2	53号楼装饰装修工程			
2	办公室布局调整			
2.1	53号楼二层装饰装修工程			
2.2	53号楼二层安装工程			
2.3	2号楼装饰装修工程			
2.4	2号楼安装工程			
3	游泳馆公共区域修缮			
3.1	装饰装修工程			
3.2	车库隔断拆除			
4	25号楼实验室改造			
4.1	语言实验室装饰装修工程			
4.2	声学实验室装饰装修工程			

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911303001001	墙、柱饰面拆除		m2	25				
		分部小计							
		新建工程							
2	911302002001	块料(石材)墙、柱面修补		m2	25				
3	911511007001	既有门、窗密封胶(条)		m	200				
4	BB001	干挂石材租赁曲臂车	1.穿线及组装音频插座	台班	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：53号楼装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	910901011001	瓦屋面面层拆除		m2	60				
2	910902001001	屋面防水层拆除		m2	60				
3	911204003001	竹、木(复合)地板拆除	拆除室内 木地板	m2	41.65				
4	911303001002	墙、柱饰面拆除	室内墙砖拆除	m2	31.72				
5	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	原墙面基层拆除	m2	31.72				
6	911301001002	墙、柱面抹灰铲除	原墙面涂料腻子铲除	m2	20				
7	911204003002	竹、木(复合)地板拆除	屋面修补防水需拆除原塑木地板	m2	10.4				
		分部小计							
		新建工程							
8	910902002001	屋面卷材防水层修补	屋面防水修复	m2	10.4				
9	911204004001	竹、木(复合)地板整修	塑木地板拆除后恢复	m2	8.32				
10	911604002001	喷刷涂料新做	室内原立面涂料新做	m2	68.72				
11	911601022001	木地板烫蜡		m2	30				
12	910902002002	屋面卷材防水层修补		m2	60				
13	910901018001	瓦屋面新做		m2	60				
14	BB002	屋面上瓦租赁曲臂车	屋面上瓦租赁曲臂车	台班	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：53号楼二层装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911306001001	拆除墙体1*2.6	1、开门洞　墙体拆除 垃圾装袋	m2	2.9				
2	911306001002	隔断、隔墙拆除	1.拆除原有轻钢龙骨管道	m2	12.74				
		分部小计							
		新建工程							
3	910401007001	掏砌洞口	1.掏砌洞口	m2	2.6				
4	911306003001	龙骨式隔墙新做	1.新做轻钢龙骨隔断4550*2800 龙骨厚100、单面双层防潮纸面石膏板 每层石膏板1，2厚　墙体内填隔音棉	m2	13.91				
5	911306003003	龙骨式隔墙新做	1.新做轻钢龙骨隔断4550*2800 龙骨厚100、双面双层防潮纸面石膏板 每层石膏板1，2厚　墙体内填隔音棉	m2	27.81				
6	911003006001	墙体隔声、吸声层新做	1.新做墙体内填充隔音棉	m2	27.82				
7	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1.新做办公室内踢脚线	m	13.65				
8	911501011001	木质门带套安装		m2	2.34				
9	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1.新做隔断刮腻子和涂料	m2	83.22				
10	911604002002	喷刷涂料新做	1，原墙面喷刷涂料两遍	m2	83.22				
11	911511010001	玻璃更换	新做钢化玻璃	m2	1.44				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：53号楼二层安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920901004001	剔(凿)槽	1.增加开关插座需剔凿墙面25	m	2				
2	920210003001	电气配管	1、顶面DN20JDG管敷设	m	7.2				
3	920210010001	电气配线	1、穿内3*2.5低烟无卤铜芯线	m	6				
4	920210010002	电气配线	1、穿内4mm低烟无卤铜芯线	m	15.6				
5	920204029001	插座安装	1、五孔插座	个	4				
6	920204027001	照明开关安装	1.开关	个	1				
7	920204029002	接线盒安装	1、接线盒	个	5				
8	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装		套	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911306001003	拆除墙体1*2.2	1、开门洞　墙体拆除 垃圾装袋	m2	2.5				
		分部小计							
		新建工程							
2	910401007002	掏砌洞口	1.掏砌洞口	m2	1.89				
3	911306003001	龙骨式隔墙新做	1.新做轻钢龙骨隔断5150*2700	m2	15.97				
4	911205007001	金属踢脚线新做	1.新做不锈钢踢脚线	m	10.3				
5	911501011002	木质门带套安装		m2	1.89				
6	911501010001	木质门安装		m2	2.39				
7	911301003002	墙、柱面一般抹灰新做	1.新做隔断刮腻子和涂料	m2	27.19				
8	911604002003	喷刷涂料新做	1，原墙面喷刷涂料两遍	m2	48.53				
9	920901005001	打洞(孔)		个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新建工程							
1	920901004002	剔(凿)槽	1.增加开关插座需剔凿墙面25	m	6.8				
2	920210003002	电气配管	1、顶面DN20JDG管敷设	m	4				
3	920806003001	信息插座拆除		个	4				
4	920210010003	电气配线	1、穿内3*2.5低烟无卤铜芯线	m	12				
5	920210003003	电气配管	1、墙面DN20JDG管敷设	m	5.4				
6	920210010004	电气配线	1、穿内4mm低烟无卤铜芯线	m	16.2				
7	920204029003	插座安装	1、五孔插座	个	3				
8	920806004001	信息插座安装		个	2				
9	920204027002	照明开关安装	1.开关	个	1				
10	920204029004	接线盒安装	1、接线盒	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911303001003	墙、柱饰面拆除	1，原墙面破损硅酸钙板拆除	m2	160				
2	911501001001	木门拆除	1.拆除原有损坏变形木门8套 3套0.8*2.1 5套1.37*2.1	m2	19.43				
3	911402001001	天棚吊顶拆除	1.原装饰面损坏铝塑板及基层板拆除	m2	12.43				
		分部小计							
		新建工程							
4	911501011003	木质门带套安装	新做木门0.8*2.1	m2	5.04				
5	911303003001	墙、柱饰面新做	1.新做机房墙面硅酸钙板和龙骨及隔音棉	m2	160				
6	911501011004	木质门带套安装	1.新做木门1.37*2.1	m2	14.39				
7	911402002001	吊顶面层补换	1.新做1铝塑板装饰面及基层板	m2	12.43				
8	911302005001	块料墙、柱面新做	1.新做柱面及墙面铝塑板 2.新做阻燃版基层 3.新做轻钢龙骨 骨架	m2	65				
9	911702002001	装饰线条安装	1.更换卫生间隔断上口不锈钢拉杆	m	50				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库隔断拆除　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911306001004	隔断、隔墙拆除		m2	276.16				
2	911201001001	整体面层楼地面拆除		m2	79.8				
3	911306003004	龙骨式隔墙新做	1.新做轻钢龙骨隔断4550*2800 龙骨厚100、单面双层防潮纸面石膏板 每层石膏板1，2厚　墙体内填隔音棉	m2	42.88				
4	911604002004	喷刷涂料新做	室内原立面涂料新做	m2	42.88				
5	911801001001	渣土场外运输	1、建筑垃圾清理、装袋、倒运、装车、外运消纳 2、运距综合考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	30.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：语言实验室装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911402001002	天棚吊顶拆除	1、拆除原有600*600吸音布艺吊顶内100厚吸音岩棉 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	60				
2	911402002002	吊顶面层补换	吊顶面层及吸音棉换新(吊杆骨架利旧) 1、600*600吸音布艺吊顶及岩棉(600*600亚麻吸音布艺、 100厚吸音 岩棉) 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	60				
3	911604002005	喷刷涂料新做	1、墙面局部重新刷漆,刷漆面积约50%。 (墙高3000mm) 2、墙面打磨、乳胶漆2遍 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	50				
4	911601002001	木门油漆翻新		m2	148				
5	911602013001	管道油漆		m	80				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声学实验室装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911402001003	天棚吊顶拆除	1.拆除原有矿棉板吊顶	m2	6.24				
2	911303001004	墙、柱饰面拆除		m2	28.2				
3	911303003002	墙、柱饰面新做		m2	28.2				
4	911402003001	平面吊顶天棚新做		m2	6.24				
5	911801001002	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									